

LEGENDA MATERIÁLŮ

VYBOURÁVANÉ KONSTRUKCE

VYBOURÁVANÉ STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

DEMONTOVANÉ VÝPLNÉ OTVORŮ

Bude vybourána stávající střešní skladba až na úroveň horní pásnice ocelových nosníků. Dále bude vybrán škvárový násyp mezi ocel. nosníky


Předpokládaná střešní skladba:
– střešní asfaltový hydroizolační pás
– 2 x IPA 500/SH
– POLSID 50mm
– tepelná izolace polystyren 50mm
– betonová mazanina 40 mm
– škvárový násyp mezi nosníky

POZNÁMKY:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací a to zejména: částí statika, arch-stavební řešení – technické zprávy, půdorysy, řezů, tabulek a detailů
- Vzhledem ke složitosti a provázanosti je nutno dodržet vazbu mezi jednotlivými profesemi.
- Při realizaci stavby je nezbytné dodržet požadavky projektové dokumentace – jednotlivých profesí. Před každou změnou je nezbytné vyzvat generálního projektanta k písemnému vyjádření (zápisem do S.D.) nestačí pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. skladování materiálu) z důvodů lokálního přetížení konstrukce.
- Veškeré kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykovým napětím ochranným pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy které budou vyvedeny napojovací body pro připojení – dle požadavků a výkresů elektro části dokumentace.
- V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
 - výkresy podrobnějšího měřítko mají přednost před výkresy hrubého měřítko, pořízeným ke stejnému datu
 - textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy
 - úpravy povrchů v tabulkách a textových určení (specifikacích) mají přednost před znázornění na výkresech
 - bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data

- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA**
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT POŽADAVKY POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ**
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ZAMĚŘENÍM PŘED ZADÁNÍM PRVKU DO VÝROBY**
- JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM**
- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NAZAHRNUJE DODAVATELSKOU DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.**
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM.**

- Před vlastní realizací je nutné odstranit stávající vrstvy střechy až na nosnou konstrukci a posoudit skutečný stav ocelových nosníků a keramických vložek HURDIS..**

 h projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653	PROFESE	POLOHOPIŠNÝ SYSTÉM místní		
		VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM místní		
HP:	ing. Petr Hruschka			
INVESTOR	MÚ Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf			
STAVBA	ZS Varnsdorf - provozní zázemí			
	III. etapa realizace - šatny			
OBSAH	stávající stav a bourací práce půdorys 2.NP		VYPRACOVAL	P. Hnilička, J. Vaněk
			PROJESE	arch-stav.
			DATUM	06/2019
			STUPEŇ	JPD
			ČÍSLO ZAK.	0449
	MĚŘÍTKO	1 : 50	2.2	