

viz. SITUACE č. 3

situace č. 2

S
Z V
J

Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	Petr Šikner "GEODET" Budyšínská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Kraj: Ústecký	Okres:	Obec: Varnsdorf	Katastr. území: Varnsdorf	
Souřadnicový systém: S–JTSK		Výškový systém: B.p.v.		
Varnsdorf, přivaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby				Formát:
				Datum: 24.4.2020
				Účel:
				č.zak.: 26/2020
Zaměření polohopisu a výškopisu				Měřítko: 1:250

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

město VARNSDORF

POVRCHY legenda pro IO 02 :

OBNOVENÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE a ASFALTOBETONOVÉ VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNICE ŽIVICÍ v JEDNOTNÉM PRUHU a ve SKLADBĚ pro IO 02 podle č.v. D.24 = 278,53 m2
(daná výměra je spolupodíl na opravě komunikace společně se stavbou KOKA s.r.o. Praha)

OBNOVENÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE a ŽULOVÉ KROUŽKOVÉ DLAŽBY VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNICE v JEDNOTNÉM PRUHU a ve SKLADBĚ pro IO 02 podle č.v. D.24 = 143,05 m2
(daná výměra je spolupodíl na opravě komunikace společně se stavbou KOKA s.r.o. Praha)

OBNOVENÍ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE a ŽULOVÉ KROUŽKOVÉ DLAŽBY VOZOVKY MÍSTNÍ KOMUNICE v JEDNOTNÉM PRUHU a ve SKLADBĚ pro KANALIZACI podle č.v. D.24 = 71,52 m2
(tato výměra opravy komunikace připadá na souběžnou investici splaškové kanalizace)

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

PRO REALIZACI IO 02 JE NAVRŽENO VYUŽITÍ TECHNOLOGIE OTEVŘENÉHO VÝKOPU s TÍM, ŽE BUDE VYUŽITO SOUBĚHU TRASY SE STAVBOU REKONSTRUKCE VODOVODU a KANALIZACE s POKLÁDKOU POTRUBÍ ve SPOLEČNÉM VÝKOPU v SOULADU s PROVÁDĚCÍM PROJEKTEM KOKA s.r.o. PRAHA a v DISPOZICI TÉTO SITUACE STAVBY

IO 02 – PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přivaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 294 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 294 m

město VARNSDORF

situace č. 2

S
Z V
J

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

viz. SITUACE č. 1

VYPRACOVAL	VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845		
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	FORMÁT	A0
MÍSTO STAVBY	VARNSDORF	DATUM	I. 2021
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/01
SITUACE OPRAVY POVRCHU č. 2		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU C.12

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR