


STŘECHA - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO A KONSTRUKCE BOURANÉ V ŘEZU
- DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY VČ. DŘEV. BEDNĚNÍ A POJ. IZOLACE
- DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH PROSKLENÝCH STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ 600/600MM

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

- 501 B PLECHOVÁ KRYTINA POZINKOVANÁ
POJISTNÁ IZOLACE
DŘEVĚNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ 24MM
SBJIJENÝ VAZNIKOVÝ KROV
- 502 B LEHČENÝ ŠKVÁROBETON TL.30–35MM
ASFALTOVÁ LEPENKA
PRKENNÝ ZÁKLOP 24MM
VZDUCHOVÁ DUTINA – SPODNÍ PÁS SBJIJENNÉHO VAZNIKU 130MM
KERAMIDOVÉ PLETIVO A OMÍTKA TL.20MM

POZNÁMKY:

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE (SNESENÍ) STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ SOUVRSTVÍ – 100%
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KROVU – SBJIJENÝCH VAZNIKŮ – 100%
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – ŽLABŮ, SVODŮ, HÁKŮ – VŠE Z FeZn
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE HROMOSVODU, ANTÉNY, VŠECH TRUBEK – Z LITINY, PVC A VĚTRACÍCH HLAVICÍ
VYBOURÁNÍ VŠECH ODVĚTRÁVACÍCH PILÍRKŮ Z CPP
VYFRÉZOVÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ A OTEVŘENÍ BOČNÍ STĚNY PRO PROTAŽENÍ POTRUBÍ
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DŘEVĚNÉHO PODBITÍ ŘÍMSY

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF			
MÍSTO STAVBY T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, K.Ú. VARNSDORF			
INVESTOR MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF 407 47	GENERÁLNÍ PROJEKTANT D&C Power s.r.o. VÍKTORA HUGA 359/6, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 IČ: 04656229, DIČ: CZ04656229 JEJINATEL: JAKUB FRANKOVSKÝ		
MAJITEL POZEMKU MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF	PROJEKTANT PRŮJESE ING. STANISLAV ŠTÍCHA ČKAIT 000477403		
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDĚNÍ STAVBY	DATUM 09 / 2021	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKR. D.1.1.2.06
ČÁST D.1.1.2 - AS	PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		Č. PŘE