







## PŮDA, KROV - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |                                                                                     |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                                       |
|  | ZDVO A KONSTRUKCE BOURANÉ V ŘEZU                           |
|  | DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY VČ. DŘEV. BEDNĚNÍ A POJ. IZOLACE |
|  | KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ PŮDY             |

## BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

- 501  
B
  - PLECHOVÁ KRYTINA POZINKOVANÁ
  - POJISTNÁ IZOLACE
  - DŘEVĚNÍ PRKĚNNÉ BEDNĚNÍ 24MM
  - SBLUŽENÝ VAZNIKOVÝ KROV
  - 502  
B
  - LEHČENÝ ŠKVÁROBETON TL.30–35MM
  - ASFALTOVÁ LEPENKA
  - PRKĚNNÝ ZÁKLOP 24MM
  - VZDUCHOVÁ DUTINA – SPODNÍ PÁS SBLUŽENÝM VAZNIKEM 130MM
  - KERAMIDOVÉ PLETIVO A OMÍTKA TL.20MM

**POZNÁMKY:**

DEMONTÁŽ A LUKVADCE (SNĚSENÍ) STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY VČETNĚ SOUVRSTVÍ – 100%  
DEMONTÁŽ A LUKVADCE KROVU – SBLUČENÝ VAZNIK – 100%  
DEMONTÁŽ A LUKVADCE VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – ŽLABŮ, SVODŮ, HÁKŮ – VŠE Z FeZn  
DEMONTÁŽ A LUKVADCE HROMOSVODU, ANTĚNY, VŠECH TRUBEK – Z LITINY, PVC A VĚTRACÍCH HLAVIC  
VYBOURÁNÍ VŠECH ODVĚTRÁVACÍCH PÍLÍKŮ Z CPP  
VYFŘEZOVÁNÍ A VYČISTĚNÍ KOMINOVÝCH PRŮDCHŮ A OTEVŘENÍ BOČNÍ STĚNY PRO PRAŽENÍ POTRUBÍ  
DEMONTÁŽ A LUKVADCE DŘEVĚNÉHO PODBÍ RÍMSY

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNÁ Č.P. 2470 VARNSDORF			
MÍSTO STAVBY T.G.MAŠAROVA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, K.Ú. VARNSDORF			
INVESTOR MÍSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF 407 47		GENÉRALNÍ PROJEKTANT D&C Power s.r.o. VARNDA HUSA 150 B, VARNDA, 150 00 PRAHA 5 ČI.0658220, DIČ.CZ0658220 JEJEDNATEL: JAROB FRANKOVSKÝ	
NAJÍTEL POZEMKU MÍSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF		PROJEKTANT PRŮJEHU ING. STANISLAV ŠTICH ČÁSTI 00047/403	
STUPER	DATAUM	MĚŘÍTKO	Č. VYMR.
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	09 / 2021	1 : 50	D.1.1.2.05
ČAST D.1.1.2 - AS			Č. PARE
PŮDORYSY PUDY STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE			