






POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



- ① – FASÁDNÍ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ, VELIKOST ZRNA 2MM, – BARVA V ODSTÍNU ŠEDÉ RAL 7047
- ② – PLOŠTAVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ, VELIKOST ZRNA 2MM – BARVA V ODSTÍNU BÍLÉ RAL 9016
BARVA BÍLÁ
- ③ – PLOŠTAVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BARVA OBOUSTRANNĚ ŠEDÁ – RAL 7012
S BEZPEČNOSTNÍ FOLII
- ④ – VSTUPNÍ HLINIKOVÉ DVEŘE, BARVA RAL 7012,
S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM
- ⑤ – PARAPETY Z AL PLECHU TL0,7MM, BAREVNOST RAL 7012; U OKEN V PŘÍSTAVKU RAL 7043
- ⑥ – SOKLOVÁ OMÍTKA DO VÝŠKY 300MM NAD UPRAVĚNÝM TERÉNEM – MARMOLIT, ZRNO 2MM, ODSTÍN BARVA ŠEDÁ 7037
- ⑦ – HLINIKOVÉ LAKOVANÉ SVODY A ŽLABY Z AL PLECHU TL0,7MM; RAL 7043
- ⑧ – STŘEŠNÍ KRYTINA, OPLÁŠTĚNÍ PŘÍSTAVKU, OPLÁŠTĚNÍ VZT ŠACHET Z AL PLECHU, FALCOVANÁ, TL. 0,7MM, SVITEK 0,5M; RAL 7043
- ⑨ – PLOŠTAVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BARVA OBOUSTRANNĚ ŠEDÁ – RAL 7012
- ⑩ – NOVÁ CELOKOVOVÁ STŘÍŠKA (MARKÝZA) NAD VSTUPY DO OBJEKTU
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – HLINIKOVÝ PLECH TL0,7MM, RAL 7043
- ⑪ – HLINIKOVÁ OKNA, STĚNY, DVEŘE, BARVA OBOUSTRANNĚ ŠEDÁ – RAL 7012

-  PLECHOVÁ KRYTINA/OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY (AL TL.0,7MM, ZE SVITKŮ 0,5M) – FALCOVANÁ
-  KZS – MINERÁLNÍ VLNA TL.140MM
-  ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

[illegible]