


STŘECHA - NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM (PP-HT)
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZEMI (V PODLAŽE) (PVC-KG)
- - - DEŠŤOVÁ KANALIZACE V ZEMI (V PODLAŽE) (PVC-KG)
- - - DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD STROPEM (PP-HT)


S1 D1

SVISLÝ ODPAD KANALIZACE SPLAŠKOVÉ resp. DEŠŤOVÉ

LEGENDA zařizovacích předmětů

WC	KLOZET KERAMICKÝ KOMBI SE ZADNÍM VODOROVNÝM NEBO SVISLÝM ODPADEM, SPLACH. NADRŽKA, ROHOVÝ VENTIL S PŘÍPOJOVACÍ HADICÍ
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ 60 cm, KRYT NA SIFÓN (POLOHOVÁ), SIFÓN UMÝVADOVÝ DN 40, UMÝVADOVÁ BATERIE STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘÍPOJOVACÍ HADICÍ
UM	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ 40 cm, KRYT NA SIFÓN (POLOHOVÁ), SIFÓN UMÝVADOVÝ DN 40, UMÝVADOVÁ BATERIE STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘÍPOJOVACÍ HADICÍ
V	VANA, SIFÓN DN 50, BATERIE NÁSTĚNNÁ VANDOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8", SPRCHOVÝ SET
SK	SIFÓN SPRCHOVÝ DN 50, SHORA ČISTITELNÝ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÝ SET SPRCHOVÝ KOUT
AP	PRÁČKOVÝ SIFÓN HLAD, PRÁČKOVÝ KOHOUT 1/2" - KULOVÝ, neosazovat za pračku
D	DŘEZ NENÍ DODÁVKOU ZTI, SIFÓN DŘEZOVÝ DN 50, BATERIE DŘEZOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘÍPOJOVACÍ HADICÍ
VL	VÝLEKVA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ, NADRŽKA VYSOKO POLOŽENÁ, BATERIE VÝLEKVOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, 1x ROHOVÝ VENTIL S PŘÍPOJOVACÍ HADICÍ
P	PÍSAŘ KERAMICKÝ, SPLACHOVÁNÍ AUTOMATICKÉ, ROHOVÝ VENTIL 1/2"

LEGENDA M.



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF			
MÍSTO STAVBY: T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF			
INVESTOR MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF 407 47		GENERALNÍ PROJEKTANT D&C Power s.r.o. VÍKTOVA HULCA 359/6, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 IČ:04656229, DIČ:CZ04656229 JEJEDNATEL: JAKUB FRANKOVSKÝ	
MAJITEL POZEMKU MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF		PROJEKTANT PROFESE ING. JAN ŠETELIK, VOJTECH PEJŠA ČKAIT 0007729	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM 09 / 2021	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝVR. D.1.4.A.26
ČÁST D.1.4.A - ZTI	KANALIZACE STŘECHA NAVRHOVANÝ STAV		Č. PARE