

Centrum sociálních služeb a ubytovna 2470, Varnsdorf				Ing. Jana Helišová		
				Archivní číslo:		
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena (Kč)
		Vytápění				
		Topný systém max. 90°C, PN 0,6 MPa				
1.		Strojní část				
1.1		Stojatý zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody nepřímotopný typ, výrobce. Součástí dodávky jsou: - nádrž zásobníku se schválenou, hygienicky nezávadnou povrchovou úpravou - tepelná izolace vč. opláštění DRAŽICE OKC 1000 NTR/BP - elektrická topná vložka TPK 210/12, výkon 12 kW, napětí 230V/50Hz - návarek pro čidlo teploty 1/2"	kompl.	1,00		
		Poznámky: cirkulační čerpadlo, uzavírací a pojistné armatury na straně vody vč. připojení na rozvod TUV jsou součástí dodávky ZTI				
1.2		Orientační štítky	kompl.	1,00		
1.3		Rozdělovač vč. stojánků - průtok 4,2m ³ /h průměr 85mm, délka 1395 hrdla DN 32 - 6 ks, DN 50 - 1ks	set	1,00		
1.4		Sběrač vč. stojánků - průtok 4,2m ³ /h průměr 85mm, délka 1395 hrdla DN 32 - 6 ks, DN 50 - 1ks	set	1,00		
1.5		Čerpadlo oběhové s el. otáčkami Grundfos alpha2 25-50N	ks	4,00		
1.6		Čerpadlo oběhové s el. otáčkami Grundfos alpha2 25-40N	ks	1,00		
2.		Armatury dodávka a montáž				
2.1		Trojcestný směšovací ventil DN 25, kv=2,74 m ³ /h (dod Mar)	ks	1,00		
2.2		Trojcestný směšovací ventil DN 25, kv=2,85 m ³ /h (dod Mar)	ks	1,00		
2.3		Trojcestný směšovací ventil DN 25, kv=1,50 m ³ /h (dod Mar)	ks	1,00		
2.4		Trojcestný směšovací ventil DN 25, kv=1,04 m ³ /h (dod Mar)	ks	1,00		
2.5		Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	60,00		

Centrum sociálních služeb a ubytovna 2470, Varnsdorf				Ing. Jana Helišová		
				Archivní číslo:		
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena (Kč)
2.6		Filtr závitový DN 32	ks	5,00		
2.7		Uzavírací kulové kohouty závitové DN 32	ks	26,00		
2.8		Uzavírací kulové kohouty závitové DN 50	ks	2,00		
2.9		Tlakoměr 0-600 kPa	ks	10,00		
2.10		Návarek pro čidla MaR 1/2"	ks	17,00		
2.11		Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	60,00		
2.12		Dvojitý kulový kohout rohový DN 15	ks	126,00		
2.13		Termostatická hlavice	ks	109,00		
2.14		Ruční hlavice	ks	35,00		
2.15		Radiatorové šroubení DN 15	ks	18,00		
2.16		Ventilový spodek HEIMEIER s předregulací V-exakt ET 15	ks	18,00		
2.17		Teploměr 0-160°C	ks	15,00		
2.18		Vypouštěcí ventily DN 15	ks	30,00		
2.19		Ventil vyvažovací závitový DN 25	ks	5,00		
2.20		Zpětná klapka závitová DN 32	ks	4,00		
3.		Potrubní rozvod				
		Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přechodů, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)				
		Trubky měděné				
3.1		15x1	m	600,00		
3.2		18x1	m	500,00		
3.3		22x1	m	220,00		
3.4		28x1,5	m	410,00		
3.5		35x1,5	m	95,00		
3.6		zákrytová lišta	m	1 825,00		

Centrum sociálních služeb a ubytovna 2470, Varnsdorf				Ing. Jana Helišová		
				Archivní číslo:		
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena (Kč)
5.		Tepelné izolace dodávka a montáž				
		Izolace potrubního rozvodu, kolen a ohybů, potrubí v kompaktní stanici, armatur, čerpadel.				
5.1		kaučuk tl. 9mm, na dimenzi 15x1 - 32x1,5	m	1 825,00		
6.		Otopné plochy dodávka a montáž				
		Otopné plochy budou dodány včetně upevňovacích konzolí. desková otopná tělesa KORADO RADIK VK				
6.1		11VK-5060	ks	1,00		
6.2		22VK-6040	ks	3,00		
6.3		22VK-6050	ks	20,00		
6.4		22VK-6060	ks	69,00		
6.5		22VK-6070	ks	10,00		
6.6		22VK-6080	ks	12,00		
6.7		22VK-6090	ks	5,00		
6.8		22VK-6100	ks	3,00		
6.9		22VK-6120	ks	2,00		
6.10		22VK-6140	ks	1,00		
		Trubková otopná tělesa KORADO KORALUX				
6.11		KL1220.600	ks	4,00		
6.12		KL1820.600	ks	13,00		
6.13		KL1820,750	ks	1,00		
6.14		elektrická patrona 500W	ks	18,00		
7.		Demontáž				
		demontáž stávajícího stavu, odvoz a likvidace demontovaného materiálu				
7.1		demontáž potrubí DN 10-50	m	1 715,00		
7.2		demontáž stávajících těles	ks	160,00		
7.3		demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače vč. Armatur a potrubí	komp	1,00		

Centrum sociálních služeb a ubytovna 2470,Varnsdorf				Ing. Jana Helišová		
				Archivní číslo:		
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena (Kč)
8.		Zkoušky zařízení				
		Tlaková zkouška těsnosti				
8.1		do DN 50	m	1 715,00		
8.2		Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), včetně zaregulování systému	h	24,00		
8.3		Provozní dokumentace	ks	1,00		
8.4		Provozní řád vč. schéma zapojení (skutečné provedení) v úpravě pro vyvěšení na stěnu	ks	1,00		
8.5		Revizní zprávy	ks	1,00		
9.		Nepředvídané práce				
9.1		Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou-li prokázány dokladem.	Kč/h			
cena celkem						