ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA 29x29 CM
- NOVÁ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINY, ANTRACIT

SKLADBY STŘECHY

S1 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY S1

HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA PREFALZ	TL. 0,7 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER TOP TS 40 NSK	
NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ	TL. 28 MM
NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM	TL. 60 MM
NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. DÖRKEN DELTA MAXX PLUS	
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. 25 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU	

S2 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY S2

HLINÍKOVÉ FALCOVANÉ TAŠKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA PREFA 29x29	TL. 0,7 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER TOP TS 40 NSK	
NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ	TL. 28 MM
NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM	TL. 60 MM
NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. DÖRKEN DELTA MAXX PLUS	
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. 25 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU	

S3 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY S3

HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA PREFALZ	TL. 0,7 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER TOP UDS	
NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ	TL. 28 MM
NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM	TL. 60 MM
NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. DÖRKEN DELTA MAXX PLUS	
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. 25 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU	

INVESTOR:
MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E. BENEŠE 470
407 47 VARNSDROF

ZÁSTUPCE INVESTORA:
-

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ProProjekt
ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
T.: 412 332 317
projekce@proprojekt.cz
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB
www.proprojekt.cz

MÍSTO:
ST.P.Č.K. 1423, K.Ú. VARNSDORF
ULICE VÝCHODNÍ, Č.P. 1602

STAVBA:
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY NA HLAVNÍM OBJEKTU ZŠ VÝCHODNÍ 1602 VE VARNSDORFU

PROJEKTANT ČÁSTI:

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA
VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA
DATUM: 01/2022
ČÍSLO ZAKÁZKY: 2021046

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

FORMÁT: 6 x A4
STUPEŇ PD: SP
PARÉ:

VÝKRES:
ŘEZ A-A', B-B' - NOVÝ STAV

ČÍSLO VÝKRESU: **b.1.5**
MĚŘÍTKO: **1:50**