POHLED ČELNÍ SEVEROVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV 1:50

LEGENDA

F1	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm (λ = 0.038 W/m2) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F2	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 100 mm (λ = 0.038 W/m2) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F3	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 30 mm (λ = 0.038 W/m2) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F5	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F6	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + ZATEPLENÍ SPODNÍ ČÁSTI STAVBY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 160 mm (λ = 0.038 W/m2) MIN. HLOUBKA 600 mm OD UT, 300 mm NAD UT + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F7	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA U STÁVAJÍCÍHO ELEKTRO PILÍŘE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + PŮVODNÍ REŽNÉ ZDIVO
K1	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY Š. 2950 mm, R.Š. 500 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K8	OKAPNICE U PODLAHOVÉ KONSTRUKCE LODŽÍ, R.Š. 330 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ /ŠÍŘE LODŽIE – 3120 mm/
K12	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, R.Š. 600 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K15	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE V MÍSTĚ ODSKOČENÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ, R.Š. 600 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K10	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD 7.N.P. – ATYPICKÁ ZAVĚTRNÁ LIŠTA, R.Š. 500 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K17	NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ /CHYBÍ DEŠŤOVÉ ŽLABY/, ø 75 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
Z1	NOVÉ LODŽOVÉ HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ V. 1100 mm, OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM – SPODNÍ 2/3 ZÁBRADLÍ BUDOU PROSKLENY Z NEPRŮHLEDNÉHO SKLA, ŠÍŘE LODŽIE PO ZATEPLENÍ BOČNÍCH PANELOVÝCH STĚN – 3120 mm
L1	NOVÉ ZASKLENÍ LODŽÍ – BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM ALU–FLEXI RÁMY POSUVNÝCH OKEN, VODÍCÍ KOLEJNICE A UZAVÍRACÍ LIŠTY – HLINÍKOVÉ PROFILY, SKLO ČIRÉ TL. 6 mm, ŠÍŘE LODŽIE – 3120 mm
1	NOVÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM – OCELOVÁ KONSTRUKCE + BEZPEČNOSTNÍ SKLO – 3500 x 1200 mm
4	UPRAVENÉ UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU + PRODLOUŽENÍ KOTEV
6	ZABUDOVANÉ NOVÉ VNĚJŠÍ TABLO SE ZVONKY A ELEKTRICKÝM VRÁTNÝM /UMÍSTĚNÉ U HLAVNÍHO VSTUPU V MÍSTĚ PŮVODNÍHO TABLA/
7	NOVÉ SVÍTIDLO U HLAVNÍHO VSTUPU OPATŘENÉ CENSOREM POHYBU A ČASOVÝM SPÍNAČEM /V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SVÍTIDLA/
13	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY STÁVAJÍCÍHO ELEKTRO PILÍŘE – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
14	NOVÉ OCHRANNÉ PRVKY DO STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH OTVORŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ + PRODLOUŽENÍ O TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
15	V MÍSTECH UMÍSTĚNÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH STŘÍŠEK NAD HLAVNÍM A ZADNÍM VSTUPEM BUDE STROPNÍ KONSTRUKCE LODŽÍ U TĚCHTO STŘÍŠEK OLEMOVÁNA TEPELNOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATA TL. 30 mm /VARIANTA F3/
19	STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ CEDULE BUDOU OBNOVENY A BUDOU KOTVENY NA DISTANČNÍ NEREZOVÉ TRUBIČKY O DÉLCE TL. FASÁDNÍHO SYSTÉMU + 30 mm

POZNÁMKY

U HLAVNÍHO VSTUPU BUDE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SVÍTIDLA OSAZENÉ SVÍTIDLO NOVÉ, OPATŘENÉ CENSOREM POHYBU A ČASOVÝM SPÍNAČEM.
STÁVAJÍCÍ TABLO SE ZVONKY U HLAVNÍHO VSTUPU BUDE ODSTRANĚNO A VE STEJNÉM MÍSTĚ BUDE ZABUDOVANÉ NOVÉ VNĚJŠÍ TABLO SE ZVONKY
STÁVAJÍCÍ POPELNÍKY UMÍSTĚNÉ NA BOČNÍCH STĚNÁCH VE VÝKLENCÍCH POD LODŽEMI /VLEVO OD HLAVNÍHO VSTUPU A U ZADNÍHO VSTUPU/ BUDOU ODSTRANĚNY

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH A BALKÓNOVÝCH OTVORŮ V 1.N.P. AŽ 6.N.P. JSOU NOVÉ, PLASTOVÉ – ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU NOVÉ, POSUVNÉ, S HLINÍKOVÝMI RÁMY – ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
ZADNÍ VSTUPNÍ DVEŘE NA MEZIPODESTĚ A OKENNÍ OTVORY V 7.N.P. JSOU PŮVODNÍ S OCELOVÝMI RÁMY – BUDOU VYMĚNĚNY
DVEŘE NA STŘECHU JSOU OCELOVÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ – BUDOU UPRAVENY

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA ZA ČÁSTI STAVEBNÍHO DOZORU ZKOUŠKA PŘÍDRŽNOSTI A KOTEVNÍ ZKOUŠKA
STÁVAJÍCÍ HROMOSVODU BUDE UPRAVEN DLE ČSN A PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE VYSTAVENA REVIZE
PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ ROZMĚRY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI A PŘIZPŮSOBENY S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN A S TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE
VEŠKERÉ CEDULE, NÁPISY A JINÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU KOTVENY NA DISTANČNÍ NEREZOVÉ TRUBIČKY O DÉLCE TL. FASÁDNÍHO SYSTÉMU + 30 mm
KOLEM OBJEKTU BUDE VYBUDOVÁNA NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK Š. 500 mm, OHRANIČENÝ BETONOVÝM OBRUBNÍKEM A VSYPÁN KAČÍRKEM

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF ZASTUPCE INVESTORA: ING. KLÁRA HÁJKOVÁ	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt PROJEKTOVÁNÍ STAVEB + INŽENÝRSKÁ ČINNOST – DOKONČOVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	ProProjekt a.r.s. Komenského 1173 434 01 Most T: +42 332 317 projekce@proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2955/5, UL. LESNÍ, K.Ú. A OBEC VARNSDORF STAVBA: ZATEPLENÍ FASÁDY, STŘECHY A ÚPRAVA BALKÓNŮ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU UL. LESNÍ Č.P. 2970 VE VARNSDORFU	PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:
	ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA	
	DATUM: 6/2020	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019908	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT: 12 x A4	STUPEŇ PD: SP	PARÉ:
VÝKRES: POHLED ČELNÍ - NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: b.2.8	MĚŘÍTKO: 1:50	