POHLED ZADNÍ JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV 1:50

LEGENDA

F1	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm (λ = 0.038 W/m2) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F3	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + NOVÝ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ VATA TL. 30 mm (λ = 0.038 W/m2) + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F5	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F6	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA + ZATEPLENÍ SPODNÍ ČÁSTI STAVBY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 160 mm (λ = 0.038 W/m2) MIN. HLOUBKA 600 mm OD UT, 300 mm NAD UT + PENETRACE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + STÁVAJÍCÍ NOSNÝ OBVODOVÝ PANEL
F7	NOVÁ VNĚJŠÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA U STÁVAJÍCÍHO ELEKTRO PILÍŘE + VYROVNÁNÍ PODKLADU + PŮVODNÍ REŽNÉ ZDIVO
D1	NOVÉ ZADNÍ VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DVOUKŘÍDLÉ 1450/2100 mm, STAVEBNÍ OTVOR 3260/2600 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ KONSTRUKCE VČETNĚ RÁMU max. Ud = 1.20 W/m2K, BARVA ŠEDÁ
K3	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY Š. 1100 mm, R.Š. 500 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K4	NOVÉ VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPETY Š. 2050 mm, R.Š. 500 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K9	OKAPNICE U PODLAHOVÉ KONSTRUKCE LODŽIÍ, R.Š. 330 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ /ŠÍŘE LODŽIE – 3050 mm/
K10	OKAPNICE U PODLAHOVÉ KONSTRUKCE LODŽIÍ, R.Š. 330 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ /ŠÍŘE LODŽIE – 2980 mm/
K11	OKAPNICE U PODLAHOVÉ KONSTRUKCE LODŽIÍ, R.Š. 330 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ /ŠÍŘE LODŽIE – 3060 mm/
K12	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, R.Š. 600 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K13	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD VYČNÍVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ LODŽIÍ, R.Š. 500 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K14	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD VYČNÍVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ LODŽIÍ, R.Š. 250 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
K17	NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ /CHYBÍ DEŠŤOVÉ ŽLABY/, ø 75 mm – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
Z2	NOVÉ LODŽOVÉ HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ V. 1100 mm, OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM – SPODNÍ 2/3 ZÁBRADLÍ BUDOU PROSKLENY Z NEPRŮHLEDNÉHO SKLA, ŠÍŘE LODŽIE PO ZATEPLENÍ BOČNÍCH PANELOVÝCH STĚN – 3050 mm
Z3	NOVÉ LODŽOVÉ HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ V. 1100 mm, OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM – SPODNÍ 2/3 ZÁBRADLÍ BUDOU PROSKLENY Z NEPRŮHLEDNÉHO SKLA, ŠÍŘE LODŽIE PO ZATEPLENÍ BOČNÍCH PANELOVÝCH STĚN – 2980 mm
Z4	NOVÉ LODŽOVÉ HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ V. 1100 mm, OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM – SPODNÍ 2/3 ZÁBRADLÍ BUDOU PROSKLENY Z NEPRŮHLEDNÉHO SKLA, ŠÍŘE LODŽIE PO ZATEPLENÍ BOČNÍCH PANELOVÝCH STĚN – 3060 mm
L2	NOVÉ ZASKLENÍ LODŽIÍ – BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM ALU-FLEXI RÁMY POSUVNÝCH OKEN, VODÍCÍ KOLEJNICE A UZAVÍRACÍ LIŠTY – HLINÍKOVÉ PROFILY, SKLO ČIRÉ TL. 6 mm, ŠÍŘE LODŽIE – 3050 mm
L3	NOVÉ ZASKLENÍ LODŽIÍ – BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM ALU-FLEXI RÁMY POSUVNÝCH OKEN, VODÍCÍ KOLEJNICE A UZAVÍRACÍ LIŠTY – HLINÍKOVÉ PROFILY, SKLO ČIRÉ TL. 6 mm, ŠÍŘE LODŽIE – 2980 mm
L4	NOVÉ ZASKLENÍ LODŽIÍ – BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM ALU-FLEXI RÁMY POSUVNÝCH OKEN, VODÍCÍ KOLEJNICE A UZAVÍRACÍ LIŠTY – HLINÍKOVÉ PROFILY, SKLO ČIRÉ TL. 6 mm, ŠÍŘE LODŽIE – 3060 mm
S2	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY + NOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA FILTEK 300 + NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA DEKPLAN 76 TL. 1.5 mm (MECHANICKY KOTVENÁ)
1	NOVÁ STŘÍŠKA NAD VSTUPEM – OCELOVÁ KONSTRUKCE + BEZPEČNOSTNÍ SKLO – 3500 x 1200 mm
4	UPRAVENÉ UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU + PRODLOUŽENÍ KOTEV
13	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY STÁVAJÍCÍHO ELEKTRO PILÍŘE – ELOXOVANÝ HLINÍK, BARVA BÍLÁ
14	NOVÉ OCHRANÉ PRVKY DO STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH OTVORŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ + PRODLOUŽENÍ O TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
15	V MÍSTECH UMÍSTĚNÍ NOVÝCH OCHRANNÝCH STŘÍŠEK NAD HLAVNÍM A ZADNÍM VSTUPEM BUDE STROPNÍ KONSTRUKCE LODŽIÍ U TĚCHTO STŘÍŠEK OLEMOVÁNA TEPELNOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATA TL. 30 mm /VARIANTA F3/

POZNÁMKY

U HLAVNÍHO VSTUPU BUDE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SVÍTIDLA OSAZENÉ SVÍTIDLO NOVÉ, OPATŘENÉ CENSOREM POHYBU A ČASOVÝM SPÍNAČEM
STÁVAJÍCÍ TABLO SE ZVONKY U HLAVNÍHO VSTUPU BUDE ODSTRANĚNO A VE STEJNÉM MÍSTĚ BUDE ZABUDOVANÉ NOVÉ VNĚJŠÍ TABLO SE ZVONKY
STÁVAJÍCÍ POPELNICKY UMÍSTĚNÉ NA BOČNÍCH STĚNÁCH VE VKLENCÍCH POD LODŽIEMI /VČETNĚ OD HLAVNÍHO VSTUPU A U ZADNÍHO VSTUPU/ BUDOU ODSTRANĚNY

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH A BALKÓNOVÝCH OTVORŮ V 1.N.P. AŽ 6.N.P. JSOU NOVÉ, PLASTOVÉ – ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU NOVÉ, POSUVNÉ, S HLINÍKOVÝMI RÁMY – ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
ZADNÍ VSTUPNÍ DVEŘE NA MEZIPODESTE A OKENNÍ OTVORY V 7.N.P. JSOU PŮVODNÍ S OCELOVÝMI RÁMY – BUDOU VYMĚNĚNY
DVEŘE NA STŘECHU JSOU OCELOVÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ – BUDOU UPRAVENY

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA ZA ÚČASTI STAVEBNÍHO DOZORU ZKOUŠKA PŘÍKONNOSTI A KOTLOVÁ ZKOUŠKA STÁVAJÍCÍ HROMOSVODU BUDE UPRAVEN DLE ČSN A PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE VYSTAVENA REVIZE
PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ ROZMĚRY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI A PŘÍPADNĚ UPRAVENY S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN A S TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE
VEŠKERÉ CEDULE, NÁPISY A JINÉ PRVKY NA FASÁDĚ BUDOU KOTVENY NA DISTANČNÍ NEREZOVÉ TRUBIČKY O DÉLCE TL. FASÁDNÍHO SYSTÉMU + 30 mm
KOLEM OBJEKTU BUDE VYBUDOVÁNA NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK Š. 500 mm, OHRANIČENÝ BETONOVÝM OBRUBNÍKY A VSYPÁN KAČÍRKEM

INVESTOR:
MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E. BENEŠE 470
407 47 VARNSDORF

ZASTUPCE INVESTORA:
ING. KLÁRA HÁJKOVÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ProProjekt
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB + INŽENÝRSKÁ ČINNOST + DOZOROVÁNÍ STAVEB
www.proprojekt.cz

ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
T: +412 332 317
projekce@proprojekt.cz

MÍSTO:
ST.P.Č.K. 2955/5, UL. LESNÍ, K.Ú. A OBEC VARNSDORF

STAVBA:
ZATEPLENÍ FASÁDY, STŘECHY A ÚPRAVA BALKÓNŮ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU UL. LESNÍ Č.P. 2970 VE VARNSDORFU

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
POHLED ZADNÍ - NOVÝ STAV

PROJEKTANT ČÁSTI:

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT:
PAVEL HRUŠKA

VYPRACOVAL:
PAVEL HRUŠKA

DATUM:
6/2020

ČÍSLO ZAKÁZKY:
2019908

FORMÁT:
12 x A4

STUPEŇ PD:
SP

ČÍSLO VÝKRESU:
b.2.9

MĚŘÍTKO:
1:50

PARÉ: