


střešní plášť nad ledovou plochou – hala

- fólie z měkčeného PVC s PES výztuží mech. kotvená 1,5 mm
(např. ALKORPLAN 35176)
- separační fólie (např. FILTEK) -
- tepelná izolace z min. vláken, pevnost min. 60 kPa, dvouvrstvá (60 + 60 mm) 120 mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás samolepicí (μn = min. 30 000) 3 mm
- trapézový plech – dle konstrukční části celkem 125 mm



detail kraje střechy na ose 13 M 1:5