



OPLOCENÍ "VARIO"

TYPOVÉ POLE 1:50


SLOUPKY 1:50




BRANKA + POSUVNÁ BRÁNA 1:50 (POHLED ZE VNITŘ)



SVISLÝ ŘEZ A-A' 1:50



ZÁKLADY 1:50 (typové pole)



POZNÁMKY

PLOTOVÝ SYSTÉM VARIO OD FY. WIŚNIEWSKI

PLOTOVÝ DÍL VZOR aw.10.81/9:

- UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 20 mm x 20 mm, ZAKONČENÝ ŠPIČATÝM HROTEM O-ABS
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ V BARVĚ ANTRACIT

SLOUPKY:

- JSOU VYROBENY Z OCELOVÝCH PROFILŮ 80 MM x 80 mm (PLOTOVÁ POLE) A 120 mm x 120 mm (BRANKA A BRÁNA)
- VÝŠKA SLOUPKŮ NAD TERÉNEM 1700 mm
- SLOUPKY BUDOU ZABETONOVÁNY DO BETONOVÝCH PATEK C16/20 (POZOR O TUTO DÉLKU MUSÍ BÝT DELŠÍ !!!)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ V BARVĚ ANTRACIT
- BETONÁŽ SLOUPKŮ* : DLE ROZTEČE SLOUPKŮ VYKOPEME (VYVRTÁME) DÍRY ALESPŮŇ 850 MM HLUBOKÉ. TAKTO ZABETONUJEME 4 KS SLOUPKŮ. NA ZAVADLÉ SLOUPKY NAMONTUJEME PANELE POMOCÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚCHYTEK A ZAVĚTRUJEME POMOCÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ.

PODEZDÍVKA:

- BETONOVÁ TVÁRNICE 200/200/400 MM, OBOUSTRANNĚ ŠTÍPANÁ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ (ZÁLIVKA Z BETONU C 16/20 + OCELOVÁ VÝZTUŽ Ø10 MM)
- BETONOVÁ STŘÍŠKA 300/50/400 MM, ROVNÁ, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt 10		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA: JANA PUSCHOVÁ		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz		»	
MÍSTO: P.P.Č.K. 5482, 5483 A ST.P.Č.K. 5480, K.Ú. A OBEC VARNSDORF		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
STAVBA: VÝMĚNA ULIČNÍHO OPLOCENÍ U OBJEKTU ZŠ KARLOVA Č.P. 1700 VE VARNSDORFU		ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA		
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM: 1/2022	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2022111	STUPEŇ PD: DUR	PARÉ:
VÝKRES: ZÁKLADY, PŮDORYS, ŘEZ, POHLED		ČÍSLO VÝKRESU: d.1.1	MĚŘÍTKO: 1:50		