


SEVEROZÁPAD



SEVEROVÝCHOD



LEGENDA ZNAČENÍ:

	Hliníková plechová falcovaná krytina (plech 0,7 mm, šíře falců 500 mm) - antracitová barva RAL7016- celkem ~270m ² .
	Fotovoltaické panely- 36 Ks (450 W/Ks= 16,2 kW)- příprava kotevních prvků pro FV panely.
	2x stávající zděný komín- lícové zdívo - Drobné vyspravení spárování+ vytažení nového oplechování min. 200 mm.
	Stávající nerezový komín- Nové oplechování- min. 200 mm.
	Střešní výlez - 3 Ks- 540 x 830 mm, nezateplený, výklopný s křídlem otevíraným do boku, směr otevírání upravit směrem od komínu, s bezpečnostním zasklením, s aretací v otevřené poloze.
	Odvětrání kanalizace- 7 Ks- Odvětrávací nástavec DN 100 mm.
	Kabelová průchodka Ø100 mm- 2 Ks- Nalepovací prostop + 2x koleno 90°
	Anténní stožár- 2 Ks - Délka 2,5 m nad hřeben- kotveno ke konstrukci krovu. - Pozink min. DN48 mm/ 2mm, s prostupem pro kabelové vedení.
	Hřeben odvětrávací - ~12,0 m'.
	Sněhové zábrany- Dvoutrubkové ve dvou řadách- celkem ~42,0 m'.
	Dešťové žlaby- Hliníkový plech RŠ 333 mm- ~ 74,1 m', spád min. 1,0 %. + Háky dešťového žlabu- po 500 mm, - antracitová barva RAL7016
	Vývod odkouření ze stávajícího plynového kotle.
	Větrací mřížky pro budoucí odvětrání z přípravy a ohřevu jídel pro bůfe.

AKCE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P. 2559, VARNSDORF

MÍSTO NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF

INVESTOR MĚSTO VARNSDORF NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470 470 47 VARNSDORF	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. VÁCLAV JÁRA HUSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF TEL. 607 617 494, 412 371 300 e-mail: vclavjara@seznam.cz
ZÁSTUPCE INVESTORA PETR ŠIMEK ODBOR INVESTIC OSMI NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 470, 470 47 VARNSDORF	STAVEBNÍ ČÁST Ing. VÁCLAV JÁRA HUSOVA 2075, 407 47 VARNSDORF TEL. 607 617 494, 412 371 300 e-mail: vclavjara@seznam.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VÁCLAV JÁRA ČKAIT: 0402212	VYPRACOVAL Martin Petrák, Ing. Vít Privara

FORMÁT Jiné	MĚŘÍTKO 1:100	DATUM ----	Č. PARÉ/KOPIE
STUPEŇ DPS	PROFESE D.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU POHLEDY NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU b.13		