## LEGENDA

hranice rekonstruované části v interiéru

**konstrukce:**

- stávající terén
- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- návrh – zděné konstrukce
- návrh – železobetonové konstrukce
- návrh – dřevěné konstrukce
- návrh – SDK montovaná příčka
- návrh – ocelová konstrukce
- návrh – tepelná izolace
- navrhované konstrukce

**označení prvků:**

- SKL skladby konstrukcí
- P povrchy
- D dveře
- O okna
- T truhlářské výrobky
- Z zámečnické výrobky
- K klempířské výrobky
- TS technologický soubor

**prvky TZB stávající:**

- vodovodní řád / stoupačky
- silnoproud NN
- slaboproud
- skříň s rozvody
- VZT
- požární hydrant / hasicí přístroj

**prvky TZB návrh:**

- kanalizace / stoupačky
- dešťová kanalizace / svod
- vodovodní řád / stoupačky
- silnoproud NN / skříň s rozvody
- slaboproud / skříň s rozvody
- rozvody topení / stoupačky
- radiátor deskový
- VZT
- chlazení
- požární hydrant / hasicí přístroj

**světla návrh:**

- S.1 – bodové svítidlo zavěšené ze stropu
- S.2 – bodové svítidlo přisazené ke stropu
- S.3 – bodové svítidlo v lamelovém podhledu (jednací místnost)
- S.4 – liniové svítidlo zapuštěné (kuchyňka)
- S.5 – zavěšený lustr (hlavní schodiště)
- S.6 – vnitřní reflektor (osvětlení dvorany)
- S.7 – industriální osvětlení (strojovny výtahu, vzt a podkroví)
- Z.1 – interiérové LED svítidlo zavěšení či přisazení ke stropu

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

(upravované prostory)

| 1.PP | název místnosti | plocha | podlaha | stěna | strop |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | vstupní foyer 2 | 69,5 | stávající | - | - |
| 0.02 | dvorana | 132,5 | ker.dlažba | profilovaná omítka | skleněné zastřešení |
| 0.03 | prostor schodiště | 10,5 | betonová stěrka | omítka | omítka |
| 0.04 | sklad I | 9,0 | betonová stěrka | omítka | - |
| 0.05 | sklad II | 9,0 | betonová stěrka | omítka | - |
| 0.06 | technická místnost | 4,5 | betonová stěrka | omítka | |
| 0.07 | strojovna výtahu | 3,0 | betonová stěrka | omítka | - |
| 0.08 | archiv | 12,5 | betonová stěrka | omítka | - |
| 0.09 | archiv II | 29,5 | betonová stěrka | omítka | - |
| 0.10 | sklad | 27,0 | betonová stěrka | - | SDK podhled |
| 0.11 | zázemí dvorany | 18,0 | stávající | - | - |
| 0.12 | kancelář | 15,5 | stávající | - | - |
| 0.13 | zázemí dvorany | 12,5 | betonová stěrka | omítka | - |

**VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA PROVĚŘIT NA STAVBĚ DŮKLADNÝM ROZMĚŘENÍM ! JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ ZMĚNY ČI ÚPRAVY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVÁLIT ARCHITEKTEM ! PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ !**

Hierarchie projektové dokumentace – v případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována,
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
- umístění a specifikace koncových prvků v projektové dokumentaci jednotlivých specielních profesí jsou směrné. Konkrétní typy, provedení a barevnost koncových prvků podléhají schválení architekta stavby na základě vzorkování.

±0,00 = úroveň podlahy přízemí

| | | | |
|---|---|---|---|
| STAVBA | Rekonstrukce Městského úřadu – Varnsdorf<br>Městský úřad, nám. E. Beneše 470 | | |
| STUPEŇ PROJEKTU | jednostupňová dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby | | |
| OBJEDNATEL-STAVEBNÍK | obec Varnsdorf<br>sídlo: nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf<br>IČO 00261718 | | |
| ARCHITEKT | ARCHITEKT Ondřej Tuček<br>ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Jan Binter, ing.arch. Sylvie Křenková<br>Na Maninách 32a/1525, 170 00 – Praha 7, +420 606 546 870, ondrej.tucek@a-tucek.cz, www.a-tucek.cz | | |
| ČÁST | D.1.1. | ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ ČÁST | změna 01/2022 DATUM |
| PŘÍLOHA | 02 | CELKOVÝ PŮDORYS SUTERÉNU | 1:75 MĚŘÍTKO |

*Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než je určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena. © Ondřej Tuček, 2021*