

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Stavební úprava parkoviště ul. Kmochova-Varnsdorf“

Dotaz dodavatele č. 1:

V položkovém rozpočtu chybí položka pro zhotovení stožárových pouzder

Vysvětlení zadavatele:

Položka byla doplněna do výkazu výměr (VV)

Dotaz dodavatele č. 2:

Jedná-li se o 12 ks stožárů VO, které se budou napojovat ze stávajícího kabelového zemního vedení, bude potřeba spojek 24ks a ne 12 jak je uvedeno v rozpočtu

Vysvětlení zadavatele:

Počet kusů byl upraven a doplněn do příslušných položek výkazu výměr (VV)

Dotaz dodavatele č. 3:

V rozpočtu není uveden typ osvětlovacího stožáru.

Vysvětlení zadavatele:

Ve výkazu výměr (VV) je uveden typ parkový v-6m

Dotaz dodavatele č. 4:

Technická zpráva hovoří o kabelu CYKY 4x10 a v položkovém rozpočtu je uveden kabel CYKY 4x25. Takový kabel ani není možno fyzicky ve stožáru připojit.

Vysvětlení zadavatele:

Kabelové vedení bude 4x16 CYKY

Dotaz dodavatele č. 5:

Jako zemnicí drát je v rozpočtu uveden drát o průměru D 2mm, jedná se o omyl, nebo to někdo myslí vážně?

Vysvětlení zadavatele:

Drát bude 10 mm viz. výkaz výměr (VV)

Dotaz dodavatele č. 6:

Výložník uvedený v rozpočtu je D114, je určen pro stožáry spíše dálniční. Prosím o upřesnění typu výložníku a délky vyložení.

Vysvětlení zadavatele:

Výložník upřesněn v poznámce výkazu výměr (VV) včetně vyložení, V 1/114–1500

Dotaz dodavatele č. 7:

Svítlidlo uvedené v rozpočtu není určeno pro osvětlení komunikací a ani není určeno pro montáž na výložník. Prosím o objasnění.

Vysvětlení zadavatele:

Svítlidlo upřesněno ve výkazu výměr (VV)

Dotaz dodavatele č. 8:

Při vypisování slepého rozpočtu se v některých položkách nepropisuje montáž anebo dodávka. Například v položce ZÁSYPA JAM, RÝH A ŠACHET, ŠTĚRKOPÍSKEM, zadáme cenu za MJ, a vypíše se DODÁVKA i MONTÁŽ. Například u položky MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE STOŽÁRU PRO 2 OKRUHY se vypíše pouze MONTÁŽ ale ne DODÁVKA. Znamená to, že kde se to nevypíše, dodává objednatel stavby? Nebo je někde chyba?

Vysvětlení zadavatele:

U montáží např. výložníků se vypisuje pouze montáž – ve výkazu výměr (VV) je samostatná položka pro dodávku výložníku. Objednatel nedodává materiál týkající se těchto položek.

Dotaz dodavatele č. 9:

Chybí propojovací vedení od svítidla do svorkovnice např. CYKY – J 3 x 1,5mm.

Vysvětlení zadavatele:

Propojování jednotlivých částí (výložník svítidlo a stožár včetně elektrovyzbroje bude jako kompletní dodávka)

Dotaz dodavatele č. 10:

Chybí zapojování kabelů ve svorkovnici a svítlidlech.

Vysvětlení zadavatele:

Zapojování kabelů ve svorkovnici a svítlidlech je součástí položky montáž elektrovyzbroj ve výkazu výměr (VV)

Dotaz dodavatele č. 11:

Pouzdro pro stožár nebo se bude betonovat napřímo?

Vysvětlení zadavatele:

Budou použita pouzdra pro stožár.

Dotaz dodavatele č. 12:

Ošetření přechodu země vzduch na stožáru a uzemnění nebo se ošetřovat nebude.

Vysvětlení zadavatele:

Drobný spotřební materiál jako je zinkový sprej či páska pro izolace kabelů bude součástí kompletní dodávky

Dotaz dodavatele č. 13:

Má se zde spojovat nový kabel na stávající kabel. Nechápeme elektrospojku typu PP RCT d63, to je asi nějaký omyl. To je na sváření trubek. Tady přece musí být úplně jiná spojka.

Vysvětlení zadavatele:

Bude použita spojka pro spojování cyky kabelů 4x16

Dotaz dodavatele č. 14:

Nevidíme montáž za spojování kabelů

Vysvětlení zadavatele:

Montáž za spojování kabelů je součástí položky montáž elektrovýzbroj ve výkazu výměr (VV)

Dotaz dodavatele č. 15:

Jak proběhne instalace svítidla na výložník. Připadá nám, že svítidlo není klasické, ale dle rozměru 93 cm nějaké podlouhlé něco jako zářivka, trubice. Pokud to tak je, co otvor ve výložníku? Má se zaslepit? Položka chybí.

Vysvětlení zadavatele:

Montáž svítidla na výložník je ve výkazu výměr (VV) i montáž výložníku. Svítidlo je navrženo pro montáž na výložník

Dotaz dodavatele č. 16:

Svorky na připevnění uzemňovacího drátu k ocel. stožárku také chybí.

Vysvětlení zadavatele:

Bude kompletní dodávka (svorky, matky apod.), jak je uvedeno v předchozím vysvětlení výše

Dotaz dodavatele č. 17:

Plošinu, měření intenzity svítidel a tak, můžeme zapsat do nákladů VRN?

Vysvětlení zadavatele:

Nájem plošiny je ve výkazu výměr (VV) součástí montáže výložníků a svítidel. Měření intenzity je ve výkazu výměr (VV) součástí revize VO.

Dotaz dodavatele č. 18:

Chybí nějaké schéma jištění.

Vysvětlení zadavatele:

Podrobná PD pro případnou realizaci bude součástí Realizační dokumentace. Svítidla se svorkují na stávající okruh VO.

Ve Varnsdorfu dne 04. 07. 2025

Jiří Sucharda
místostarosta města

Jan Šimek
starosta města



Město Varnsdorf

