

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

„Instalace fotovoltaické elektrárny a zateplení střešního pláště objektu plaveckého bazénu Varnsdorf "

Dotaz dodavatele č.1:

Řízení FVE je v rozporu zadávací dokumentace mezi Technickou zprávou a výkresovou dokumentací. Bude tedy považováno 0-100 nebo 0-30-60-100?

Vysvětlení zadavatele:

0-100 (jedná se o FVE do 100kWp)

Dotaz dodavatele č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že mají být použity polykrystalické panely. V současnosti se však standardně používají panely monokrystalické. Prosíme o upřesnění, zda je možné tyto panely akceptovat. Pokud bude trváno na použití polykrystalických panelů, je nutné dodržet přesně uvedené parametry (rozměry, výkon a hmotnost), nebo jsou přípustné určité odchylky?

Vysvětlení zadavatele:

Původně navržené FV panely byly o rozměrech stejných jako současné (1762x1134x30mm) a hmotnosti 21,8kg, dnes navržené panely mají hmotnost 21,1kg, takže v tom asi problém není, pokud by byly jiné rozměrově, musí se dodržet odstupová (přeskoková vzdálenost od hromosvodu. V příloze je aktualizovaná nabídka v které jsou již uvedeny aktuální informace

Dotaz dodavatele č. 3:

S ohledem na zadaný fotovoltaický panel je váha jednoho kusu více než uvažovaných 22 kg. Lze navýšit zatížení střechy?

Vysvětlení zadavatele:

Pro zodpovězení tohoto dotazu je třeba znát konkrétní panel, jeho parametry a odpověď nechat na posouzení odpovědného statika

Dotaz dodavatele č. 4:

Prosíme o opravy termínů zadávacího řízení (mylně uvedeno předání díla v roce 2025) a zároveň posouzení termínu celé akce v případě pozdějšího podepsání Smlouvy o dílo.

Vysvětlení zadavatele:

Není předmětem

Dotaz dodavatele č. 5:

Baterie jsou uvažovány samostatné nebo v kontejnerovém provedení? V PBŘ je dáno kontejnerové, ale technická zpráva neudává. V PBŘ je uvedeno „Baterie a příslušenství HFVE bude v kontejnerovém provedení s požární odolností, umístění na betonovém soklu ve venkovním prostoru na terénu mezi vlastním objektem a oplocením areálu“. V projektové dokumentaci TZ je uvedeno „Střídač a veškeré zařízení je instalováno uvnitř objektu ve strojovně VZT“. Prosím tedy o upřesnění.

Vysvětlení zadavatele:

Střídač a rozvaděče AC a DC budou v prostoru strojovny VZT a dle požadavků PBŘ bude akumulátorové úložiště v prostoru mimo halu v kontejneru. Jedná se o úložiště ve venkovním provedení. Pokud by byl požadavek o umístění do samostatného kontejneru tak lze použít poptaný kontejner. Kabelový vstup do kontejneru spodem, podlahou, stavba připraví základy (6x patka 500x500x500mm) a šachtu s přístupem kabelové trasy pod kontejner dle původního návrhu.

Dotaz dodavatele č. 6

Kapacita bateriového úložiště je uvedena 73 kWh. Jedná se o minimální kapacitu nebo o nominální jedinou přípustnou kapacitu?

Vysvětlení zadavatele:

Po aktualizaci je navržena kapacita bateriového úložiště 229kWh, jedná se o nominální kapacitu.

Ve Varnsdorfu dne 03. 10. 2025

Jan Šimek
starosta města