

Dotaz č. 1:

Vysvětli zadavatel rozpor v položkách níže, kdy materiálu je méně než kladení:

39 M 56245142 dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 300t/m² 500x500x40mm m² 146,348

40 K 59353211R Kladení parkovacích značek plastových do plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací m² 219,530

VV "Jednotlivá parkovací stání je třeba označit bílou plastovou parkovací značkou (bodem) rozteč min po 0,5 m

VV (89,600+129,930)"parkovací stání skladba S4 219,530

Odpověď:


Zadavatel požaduje nacenění položek dle výkazu výměr. V případě jakéhokoliv nesouladu se budou položky průběžně upravovat na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace.

Dotaz č. 2:

Dále prosíme o specifikaci lavičky výkaz odkazuje na PD, ale ta je bohužel velmi strohá: lavička parková s opěradlem 1700x650x690 mm 2" lavička T3 viz PD

Odpověď:

Lavička na centrální noze s opěradlem, délka 1,8 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 12 lamel a 2 koncové lamely z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Barva ocelové konstrukce RAL7016. (výrobce: např. mmcité, typ: DIVA SOLO LDS151t)




Dotaz č. 3:

Informační tabule není také specifikována (zejména rozměry, druh materiálu aj.) v PD není zobrazena. Informativní tabule kus 2,000 2" informační tabule T1 a T2 viz PD 2,000

Specifikace informační tabule

- ocelová konstrukce, kalené sklo; oboustranná (výrobce: např. mmcité, typ: C-light IF)



- ocelová konstrukce, plocha z biodesky ((výrobce: např. mmcité, typ: Posteriorion)

