

Vysvětlení zadávací dokumentace

**k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení
v souladu s § 54 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

„Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“

Dotaz dodavatele:

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy:

1. Prosíme o doplnění technické specifikace pol. 101 Výsuvný dopravní sloupek.
2. Prosíme o stanovení parametrů k pol. 102 Uchycení vánočního stromu.
3. V soupisu prací chybí položky týkající se dodávky pítka v rámci mobiliáře.

Vysvětlení zadavatele:

1. Automatický hydraulický výsuvný sloupek o průměru 100 mm a výšce 800 mm bude v provedení pozinkovaná ocel a barevný nástřik (barva RAL 7016 antracitová šedá) vč. řídící jednotky.
2. Parametry dle přiloženého výkresu. V rámci položky č. 129 bude provedena realizační dokumentace pro uchycení vánočního stromu.
3. Pítko není předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“. Pítko bude předmětem navazující zakázky na dodávku technologie vodního prvku. Veřejná zakázka „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ řeší pouze přípojky, na které bude pítko připojeno a osazeno dodavatelem VZ na „Vodní prvek“.

Dotaz dodavatele:

SO 301 Kanalizace:

1. Stoka mezi ŠS stav. a ŠS2 je z PP DN150, měla by být DN250.
2. UV 2 v ul. Národní je napojena do ŠS stav.
3. UV 5 napojena do neznámé šachty na splaškové kanalizaci, není podélný profil.

Vysvětlení zadavatele:

1. V projektové dokumentaci je správně, je to jen přípojka od příp. prodejných stánků.
2. Ano, UV2 je napojena do stávající šachty ŠS stáv.
3. UV5 je napojena do stávající splaškové kanalizace. Hloubka výkopu 1,5 – 2 m.

Dotaz dodavatele:

SO 302 Vodovod:

1. Chybí rekonstrukce řadu LTH 150 v délce cca 54 m včetně proplachu a desinfekce.
2. Chybí navrtávka, šoupě, ZS, poklop.
3. Na rozvodu vody PE HD 32 chybí tvarovky.
4. Bude suchovod???

Vysvětlení zadavatele:

1. Doplněno do výkazu výměr.
2. Doplněno do výkazu výměr.
3. Doplněno do výkazu výměr.
4. Nebude.

Dotaz dodavatele:

SO 303a Stavba technologické šachty:

1. Před započítáním armování a betonáže stropní desky šachty pod vodním prvkem je nutné osadit akumulární jímku – viz poznámka ve výkresech PD. Je akumulární jímka předmětem dodávky v rámci této VZ?
2. Prosíme o informaci, kde v soupisu prací, který je součástí ZD jsou položky (bednění, výztuž, beton) týkající se vlastní betonové konstrukce šachty pod vodním prvkem?

Vysvětlení zadavatele:

1. Akumulární jímka není předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“. Akumulární jímka bude předmětem navazující zakázky na dodávku technologie vodního prvku. V případě, že se bude lišit dodavatel zakázky „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ od dodavatele zakázky „Vodní prvek“, jsou tito dodavatelé povinni zajistit vzájemnou součinnost při realizaci technologické šachty, jejíž součástí je osazení akumulární jímky.
2. Děkujeme za upozornění na chybějící položky. Nedopatřením došlo k technické chybě v rozpočtu pro „Stavbu technologické šachty“. Doplněno do výkazu výměr.

Dotaz dodavatele:

Ostatní:

1. Pokud je realizační projektová dokumentace součástí dodávky zhotovitele, chybí v soupisu prací položka.
2. Součástí zadávací dokumentace nejsou vyjádření správců sítí. Prosíme o doplnění.

3. Má-li zhotovitel zajistit vytyčení inženýrských sítí, prosíme o doplnění položky do rozpočtu.

Vysvětlení zadavatele:

1. Doplněno do výkazu výměr.
2. Doplněna příloha s názvem MIČ – EXISTENCE IS.
3. Doplněno do výkazu výměr.

Ve Varnsdorfu dne 14. 11. 2025

Jan Šimek
starosta města