



Název projektu: Zateplení ubytovny u sportovní haly  
Identifikační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004499

---

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou dle § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadanou v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020:

### Zateplení ubytovny u sportovní haly č. p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu

#### Dotaz dodavatele:

- 1) Ve stavebním výkazu výměr u zateplení střechy je položka 54 Demontáž hromosvodu (v popisu Demontáž a zpětná montáž hromosvodu + dodávka nového materiálu (systémového ke střešní krytině)) a položka 55 Úprava kabelového vedení (antény atd.) a potom je zvlášť výkaz výměr na hromosvod. Není to náhodou duplicitně?
- 2) Ve stavebním výkazu výměr SO 2 Výměna výplní otvorů jsou parapety z dřevotřísky a ve výpisu výplní jsou parapety plastové. Která varianta platí?

#### Vysvětlení zadavatele:

**Ad 1)** Ve stavebním výkazu výměr u zateplení střechy je položka č. 54 Demontáž hromosvodu (v popisu Demontáž a zpětná montáž hromosvodu + dodávka nového materiálu (systémového ke střešní krytině)) – tato položka je duplicitní, jelikož hromosvod je oceněn v samostatném stavebním objektu SO 04. Z tohoto důvodu položku č. 54 oceňte nulou (neoceněno).

Položka 55 Úprava kabelového vedení (antény atd.) – tuto položku je potřeba ocenit = z důvodu zateplení střechy bude nutné zabezpečit anténní kabel, který je pouze volně položen na střeše např. vložit do husího krku atd.

**Ad 2)** Ve výpisu výplní otvorů došlo k překlepu, parapety oceňte dle výkazu výměr tj. dřevotřískové s HPL úpravou.

Ve Varnsdorfu dne 27. 06. 2017

Ing. Stanislav Horáček  
starosta města