

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“

číslo objednatele
číslo zhotovitele | 26080344 |

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **MĚSTO VARNSDORF**
PSČ, sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupený: Janem Šimkem, starostou města
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
Telefon: 417 545 111
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 19-0921388329/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí Odboru správy majetku a investic,
Viktorie Gabrielová, referent Odboru správy majetku a investic
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: Metrostav CZ s.r.o.
PSČ, sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Ing. Jaroslav Heran, předseda sboru jednatelů a Ing. Karel Volf, MBA,
jednatel
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bank. spojení: 115-2529270237/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro
Liberecký kraj, na základě plné moci
ve věcech technických oprávněn k jednání: Robert John Dis., vedoucí střediska VHS a HSV Liberec
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla

- 3.1 Předmětem plnění smlouvy jsou stavební úpravy v rozsahu projektu o názvu „**Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu**“ které spočívají v úpravách náměstí a dopravního prostoru přilehlých místních komunikací ulic náměstí E. Beneše a Národní, s částečným zásahem do ulice Legií. Součástí je i modernizace technické infrastruktury.

Komunikace a zpevněné plochy – budou provedeny kompletní stavební úpravy a nové konstrukční vrstvy komunikací, chodníků, parkovacích ploch a centrální plochy náměstí, dále vybudování nových povrchů ze žulové dlažby a kamenné mozaiky včetně žulových obrubníků, úprava dopravního prostoru a bezbariérového přístupu, nové odvodnění zpevněných ploch včetně napojení na stávající kanalizační síť, realizace vodního prvku na ploše náměstí, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení a osvětlení kostela, osazení městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítka, elektrická úřední deska, vybavení pro kulturní akce a vánoční strom), související zemní a přípravné práce včetně zajištění únosnosti podloží dle projektové dokumentace a platných technických norem.

Součástí stavebních úprav budou sadové a vegetační úpravy. Jedná se o výsadbu stromů, osazení záhonů travinami a trvalkami, zhodnocení stávající zeleně a také následná rozvojová péče o výsadbu po dobu 5 let.

Součástí projektu rekonstrukce náměstí E. Beneše je rovněž vodní prvek, který bude součástí celkového architektonického řešení prostoru. Je však nutné zdůraznit, že rekonstrukce náměstí jako stavebního objektu zahrnuje pouze vybudování technologické šachty vodního prvku.

Technologická šachta je umístěna pod vodním prvkem a slouží k umístění technologického vybavení, které zahrnuje úpravnu vody, akumulární nádrž, čerpací techniku a řídicí jednotku pro ovládání provozu trysek a jednotlivých vodních scénářů. Podzemní část je vybavena nuceným větráním a hydroizolací proti zemní vlhkosti dle specifikace projektu a zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz technologie. Konstrukce šachty je navržena z betonu třídy C30/37–90d (XA1, XC4, XF3) s vodotěsnou úpravou a tloušťkou stěn 300 mm.

Všechny ostatní části týkající se dodávky a montáže samotného vodního prvku, včetně čerpadel, trubních rozvodů, filtrace, elektrorozvaděče, řídicí jednotky, trysek a další související technologie, nejsou předmětem této stavby a budou realizovány v rámci samostatné navazující stavby.

V rámci rekonstrukce náměstí bude tedy zajištěna pouze připravenost pro instalaci vodního prvku, spočívající ve vybudování technologické šachty v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr

Stavba zahrnuje nové veřejné osvětlení náměstí E. Beneše a ulice Legií ve Varnsdorfu, včetně výměny stávajících stožárů a svítidel, pokládky nových přírodních kabelů a napojení na zemní výsuvné energetické a dopravní sloupky u vjezdů na náměstí. Součástí je rovněž příprava napájení pro vodní prvky a možnost napájení stánků při městských akcích. Nové stožáry budou uzemněny, kabely uloženy v kabelových chráničkách s dostatečnou rezervou pro budoucí rozšíření, zakončeny koncovkami a označeny štítky.

Kabelové vedení bude provedeno v pískovém loži, v chodnících hloubky 0,6 m a v komunikacích 1 m, včetně přebetonování a ochrany při křížení komunikací. Rozvod je navržen tak, aby umožnil snadnou údržbu, doplnění technologií a další rozšíření systému veřejného osvětlení.

Součástí stavby je také architektonické osvětlení kostela sv. Petra a Pavla a nových stromů na náměstí E. Beneše, včetně instalace nových svítidel na stávající a nový stožár, zemních svítidel, pokládky přírodních kabelů a propojení do řídicího systému pro tvorbu statických a dynamických světelných scén. Nová svítidla budou vybavena clonami proti oslnění, kabely uloženy v kabelových chráničkách v pískovém loži, v chodnících hloubky 0,6 m a v komunikacích 1 m, při křížení komunikací obetonovány a s rezervou pro budoucí rozšíření. Stožáry budou uzemněny vodičem FeZn 10 mm a propojeny s řídicím rozvaděčem, který umožní bezpečný a spolehlivý provoz celého systému. Celková délka kabelových tras činí 200 m pro svítidla na stožárech a 150 m pro zemní svítidla. Detailní napájení a ovládání bude řešeno v realizační projektové dokumentaci dodavatele.

Stavba bude prováděna v logicky navazujících, po sobě jdoucích etapách v takovém rozsahu, aby byla co nejméně omezena doprava i pohyb pěších.

- 3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje zhotovení, dodávka a montáž díla – převážně stavebních prací včetně zajištění přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle:

projektové dokumentace, DPS, kterou zpracoval Ing. Jiří Nedvěd, NE2D Projekt s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 2007, Most 434 01, IČ: 22801014, osvědčení ČKAIT č. 0402268, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky vyhlášené pod názvem „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“, a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s:

- technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu,
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu,
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu,
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a
- pokyny objednatele.

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby: **„Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu.“**

Místo stavby: komunikace ulic náměstí E. Beneše a Národní, s částečným zásahem do ulice Legií. Konkrétní dotčené pozemky: p. č. 8174/3, 3020, 3023, 19, 30/1, 1, 44, 4/2, 7.

Investor stavby: objednatel
(dále jako „stavba“)

- 3.3 Předmětem plnění (díla) je také:

3.3.1 zpracování:

- dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení,
- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma – emailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jiným kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF)

- dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástí dokumentace geodetického zaměření stavby jsou:
 - doklady o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí.

3.3.2 provedení veškerých dalších činností souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o:

- geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu,
- potřebná výkopová povolení,
- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria atp.),
- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel,
- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu,
- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem plnění s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů,
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojištění události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.),
- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu plnění v průběhu realizace stavby,
- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků;
- zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,

- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započítáním realizace stavby s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů objednatele,
- před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.),
- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

3.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného a předloženého objednatel.

3.5 Účelem díla je zrevitalizování městské komunikace a přilehlých ploch.

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části, v následujících termínech:

- 4.1.1 **Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby** (vyřízení potřebných povolení nutných pro zahájení stavebních prací): **nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob.
 - 4.1.2 **Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele**, která bude navazovat na e-mailové oznámení zhotovitele o dokončení přípravné fáze stavby.
 - 4.1.3 **Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště předpoklad – únor 2026**
 - 4.1.4 **Dokončení stavebních prací** (tzn. lhůta výstavby) **včetně realizace krajinných úprav: nejpozději 40 týdnů od převzetí staveniště – listopad 2026**
 - 4.1.5 **Předání dokladů** dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací** (dle čl. 4 odst. 4.1.4 smlouvy).
 - 4.1.6 **Navazující následná péče** související s krajinným řešením: po **dobu pěti (5) let** od protokolárního předání dokončené stavební části objednateli.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do pěti (5) kalendářních dnů od výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech.

- 4.3 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního předání dokončené stavební části objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních prací objednateli.
- 4.4 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.
- 4.5 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- 4.5.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - 4.5.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - 4.5.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
 - 4.5.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušování prací se provede písemně oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušování prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.
- 4.7. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem

opětovného zahájení prací zhotovitelem, nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

5. Cena díla a platební podmínky

- 5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“. Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	49 929 929,49 Kč
Rezerva 5 % z ceny díla bez DPH:	2 496 496,47 Kč
Cena díla včetně 5% rezervy bez DPH:	52 426 425,96 Kč
DPH 21 %:	10 485 285,19 Kč
Cena díla s 5 % rezervou včetně DPH:	62 911 711,15 Kč

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu na straně objednatele.

- 5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného plnění.
- 5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
- 5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 5.7 Podkladem pro vystavení (dílčí) faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné (dílčí) faktury – daňového dokladu.

5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny po odečtení ceny za následnou pětiletou péči o výsadby. Částku odpovídající 20 % z celkové ceny po odečtení ceny za následnou pětiletou péči může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:

- **protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, dle čl. 4. odst. 4.1.5 smlouvy,**
- **odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.**

Cena za následnou pětiletou péči o výsadby bude fakturována a hrazena jednou ročně vždy po prokázání jejího řádného splnění v daném kalendářním roce.

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.

5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje.

5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.12 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „**Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu**“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodloužení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli.

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě.

6. Řízení stavby a provádění díla

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích :

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: | Ing. Vladimír Čech – číslo autorizace ČKAIT 0013529 |

| |

Zástupce zhotovitele:

| Robert John DiS.
vedoucí střediska VHS a HSV Liberec

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Zástupce objednatele (1): Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí OSMI, MěÚ Varnsdorf

e-mail: [REDACTED]
tel. [REDACTED]

Zástupce objednatele (2): Viktorie Gabrielová
referent OSMI, MěÚ Varnsdorf

[REDACTED]

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovou dokumentací uvedenou v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele.
- 6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS a pouze schválené pro použití v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.
- 6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat.
- 6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek Objednateli.
- 6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

7. Staveniště, stavební deník

- 7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „**staveniště**“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný v projektové dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „**podklady**“);

- 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započítím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.
- 7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí.
- 7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledku prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží.
- 7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

- 7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
- Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace.
- 7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle svých odborných znalostí a proověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a veškerých souvisejících a podzákonných předpisů v platném a účinném znění.
- Před zahájením prací zhotovitel předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP.
- 8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

- 8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti život. prostředí.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů v platném a účinném znění.
- 8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít.
- 8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.
- 8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti:
 - a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH
 - b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě

v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně **75.500.000, - Kč** pro jednu a každou škodu.

- c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši dohodnuté ceny díla
- d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla
- e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.)

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. | 1690396911 |

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika.

- 8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji součinnost.
- 8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

9. Archeologické nálezy

- 9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele.
- 9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
- 9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelům určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.

- 10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě.

11. Vlastnické právo ke stavbě, převjímací řízení

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.
- 11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení povinností dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol.

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy:

e-mail. adresa objednatele: viktorie.gabrielova@varnsdorf.cz

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle této smlouvy, projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „**doklady**“) objednateli, nevylučuje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace,
- dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této smlouvy
- popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

- 11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící svůj účel.
- 11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.
- 11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele na objednatele.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť hrazeny.
- 11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla.
- Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.
- 11.12 Zhotovitel se nezproští odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.
- 11.13 Lhůty:
- a) doba předání a převzetí staveniště se sjednává do pěti (5) dnů od obdržení písemné výzvy objednatele zhotovitelem – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - b) doba zahájení stavebních prací se sjednává nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště – dle čl. 4.2 této smlouvy
 - c) počátek běhu záruční lhůty je sjednán okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného díla.

12. Záruky

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součástí a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo včetně výsadeb činí **60 měsíců** (dále jen „**záruční doba**“), počínaje (i) **dnem** předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje **dnem** odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.
- Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti sjednané a stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se

vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smlouvenému, resp. obvyklému, účelu.

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí díla.

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „**oznámení vady**“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele;

příčemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat :

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících podmínek a v termínech níže uvedených :

12.5.1 do **dvou (2) pracovních dnů** po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do **jednoho (1) týdne** po obdržení oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;

12.5.2 do **patnácti (15) dnů** po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší.

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „**sleva**“).; a/nebo

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13

- 12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „**náklady**“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo
- 12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
- 12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba.
- 12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „**zápis**“), podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.
- 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo návody k použití.

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody

- 13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále jako „**porušení**“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení.
- 13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek.
- 13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- 13.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „**upozornění**“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0.2% z celkové ceny díla** za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smlouvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo

na smluvní pokutu ve výši shora uvedené **za každý jednotlivý případ**. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- 13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta **0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení**.
- 13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení zhotovitele s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 smlouvy) nebo za prodlení zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 smlouvy) má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) **za každý započatý den prodlení**.
- 13.3.7 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) s nástupem na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) **za každou vadu a započatý den**.
- 13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ**, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn.
- 13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši **0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení**. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
- 13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu,

je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.

- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením příslušného insolvenčního řízení.
- 13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení (částí) díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu předpokládaných poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je

povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:

- 15.1.1 prodlení zhotovitele s jakýmkoli termínem dle čl. 4 této smlouvy o více jak 20 dnů
- 15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9 a 14 této smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,
- 15.1.3 zhotovitel, byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo
- 15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce na závod zhotovitele; nebo
- 15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.1.5 zhotovitel nepřevzme staveniště do (5) dnů od obdržení druhé písemné výzvy objednatele.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

- 15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ujednání této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
- 15.4 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
- 15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků :
 - 15.5.1 plnění smlouvy **přerušit** na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně

vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.

- 15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele **ukončit** plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
- 15.6 Prerušeni prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady města Varnsdorf.
- 15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé smlouvy.

16. Další ujednání

- 16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.
- 16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci předmětu plnění v celém rozsahu.
- 16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli důvodu dle občanského zákoníku.

17. Všeobecná ujednání, doložky

- 17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

- 17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 17.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý společník obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení posledního podpisu. Pokud nebylo této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající občanským zákoníkem - z. č. 89/2012 Sb.
- 17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání.
- 17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 17.9 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 131/2025/2 ze dne 18.12.2025.
- 17.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.12 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Harmonogram

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

Ve Varnsdorfu, dne

V |Liberce| dne ||



za objednatele

Jan Šimek
starosta města



za zhotovitele

|Ing. Jaroslav Heran,
předseda sboru jednatelů|



za zhotovitele

|Ing. Karel Volf, MBA,
jednatel|

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-10 Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Varnsdorf	Datum:	04.12.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Varnsdorf	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
	Metrostav CZ s.r.o.	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
	NE2D Projekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	NOKU s.r.o.	DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		49 929 929,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 12,00%	
Základ daně		10 485 285,19
		0,00
Cena s DPH		60 415 214,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

25-10

Stavba:

Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Místo:

Varnsdorf

Datum:

04.12.2025

Zadavatel:

Město Varnsdorf

Projektant:

NE2D Projekt s.r.o.

Účastník:

Metrostav CZ s.r.o.

Zpracovatel:

NOKU s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	49 929 929,49	60 415 214,68	STA
SO 301	Kanalizace	29 235 628,00	35 375 109,88	STA
SO 302	Vodovod	5 458 504,85	6 604 790,87	STA
SO 303a	Stavba technologické šachty	2 111 285,50	2 554 655,46	STA
SO 306	Hospodaření s dešťovou vodou	1 711 315,15	2 070 691,33	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	2 001 204,59	2 421 457,55	STA
SO 402	Osvětlení kostela	3 279 726,22	3 968 468,73	STA
SO 801	Vegetační úpravy	1 500 292,56	1 815 354,00	STA
		4 631 972,62	5 604 686,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:	Varnsdorf	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.12.2025
Zadavatel:	Město Varnsdorf	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:	Metrostav CZ s.r.o.	IČ:	25021915
		DIČ:	CZ25021915
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	NOKU s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UR's. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS_URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	29 235 628,00	
DPH základní snížená	Základ daně 29 235 628,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 6 139 481,88 0,00
Cena s DPH	v CZK	35 375 109,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		29 235 628,00
1 - Zemní práce		4 374 794,31
2 - Zakládání		103 600,00
5 - Komunikace pozemní		13 197 423,17
8 - Trubní vedení		169 801,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 912 352,56
997 - Přesun sutě		2 084 198,06
998 - Přesun hmot		668 820,90
PSV - Práce a dodávky PSV		950 637,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		69 925,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		52 887,29
766.1 - Mobilizace		827 824,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		3 774 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		2 585 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		1 105 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		84 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce							4 374 794,31
1	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého	m2	3 530,000	100,00	353 000,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106511 Bourání kamenné plochy dlažbu očistit a deponovat na městě 3530		3 530,000				
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3 530,000	90,00	317 700,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223 Bourání kamenné plochy 3530		3 530,000				
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 615,000	100,00	261 500,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107224 Bourání asfaltové komunikace 2615		2 615,000				
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živíčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 615,000	50,00	130 750,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242 Bourání asfaltové komunikace 2615		2 615,000				
5	K	113154558	Frézování živíčného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 615,000	100,00	261 500,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154558						
6	K	113201112	Vytáhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	679,000	150,00	101 850,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112 Bourání kamenného obrubníku obruby očistit a deponovat na městě 679		679,000				
7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101						
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,000	2 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 02	

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101						
9	K 122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3		m3	857,700	250,00	214 425,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251105						
W		Výkop pro aktivní zónu			857,700			
W		5718°0,15						
10	K 122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapazažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4		m3	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122311101						
11	K 122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		m3	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122351101						
12	K 131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předeapsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných		m3	1,056	5 000,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701						
W		základ pro DZ			1,056			
W		0,4°0,4°0,6°11						
13	K 132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předeapsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		m3	51,800	697,25	36 117,55	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251103						
W		drenáž			51,800			
W		259°0,4°0,5						
14	K 162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	942,556	450,00	424 150,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137						
W		8+8			16,000			
W		857,7			857,700			
W		8+8			16,000			
W		1,056			1,056			
W		51,8			51,800			
W		Součet			942,556			
15	K 162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přibližek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		m3	28 276,680	5,00	141 383,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139						
W		942,556°30			28 276,680			
16	K 167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5		m3	942,556	73,78	69 541,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112						
17	K 171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných kamenitých		m3	1 016,700	200,92	204 275,36	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151112						
W		Aktivní zóna - šterkodrt 0/63			857,700			
W		5718°0,15			159,000			
W		dodatečný násyp u obrub			1 016,700			
W		159						
W		Součet			254,400			
18	M 10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná		t	254,400	550,00	139 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/10364100						
W		159°1,6			254,400			
19	M 58344197	šterkodrt frakce 0/63		t	1 715,400	600,00	1 029 240,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/58344197						
W		Aktivní zóna - šterkodrt 0/63			1 715,400			
W		857,700°2						
20	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	1 696,601	200,00	339 320,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
W		942,556°1,8			1 696,601			
21	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předeapsaného tvaru		m3	942,556	25,00	23 563,90	CS ÚRS 2025 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV	22 K 181152302	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 942,556	m2	5 718,000	31,61	180 745,98	CS ÚRS 2025 02
		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
Online PSC	23 K 181411131	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181152302 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	207,000	25,50	5 278,50	CS ÚRS 2025 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131 207					
24 M 00572410 VV		osivo směs travní parková 207*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	kg	4,140	150,00	621,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV	25 K 182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182203111 tl.200mm (50mm x 4) 207*4	m2	828,000	21,98	18 199,44	CS ÚRS 2025 02
26 M 10364101 VV		zemina pro terénní úpravy - ornice 207*0,2*1,6	t	66,240	550,00	36 432,00	CS ÚRS 2025 02
D 2	27 K 212752102	Zakládání Trativody z drenážních trubek pro líniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150	m	259,000	400,00	103 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC D 5	28 K 564851011	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/1212752102 Komunikace pozemní Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV	29 K 564851111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011 Vjezd ŽK tl. 320mm 16 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 046,000	175,00	883 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV	30 K 564871011	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111 Náměstí ŽK tl. 440mm 1670 1670 Chodník ŽK tl. 240mm 1706 Součet Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	89,000	250,00	22 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV	31 K 564962111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011 Asfaltová komunikace tl. 620mm 89 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	894,000	406,30	363 232,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV VV VV VV	32 K 564972111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564962111 Asfaltová komunikace tl. 620mm 89 Parkovací stání ŽK tl. 550mm 805 Součet Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 448,000	504,58	730 631,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564972111 Komunikace ŽK tl. 600mm 1448		1 448,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m., po zhutnění tl. 70 mm	m2	89,000	650,00	57 850,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV							
	VV		Asfaltová komunikace tl. 620mm		89,000			
34	K	567911111X	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 40 mm	m2	2 253,000	280,00	630 840,00	
	VV		Komunikace ŽK tl. 600mm					
	VV		1448					
	VV		Parkovací stání ŽK tl. 550mm		1 448,000			
	VV		805		805,000			
	VV		Součet		2 253,000			
35	K	567921112X	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 160 mm	m2	2 253,000	750,00	1 689 750,00	
	VV		Komunikace ŽK tl. 600mm					
	VV		1448					
	VV		Parkovací stání ŽK tl. 550mm		1 448,000			
	VV		805		805,000			
	VV		Součet		2 253,000			
36	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	89,000	100,00	8 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112					
	VV		Asfaltová komunikace tl. 620mm					
	VV		89		89,000			
37	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	89,000	100,00	8 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231107					
	VV		Asfaltová komunikace tl. 620mm					
	VV		89		89,000			
38	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	89,000	100,00	8 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231109					
	VV		Asfaltová komunikace tl. 620mm					
	VV		89		89,000			
39	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	89,000	1 000,00	89 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134131					
	VV		Asfaltová komunikace tl. 620mm					
	VV		89		89,000			
40	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m., po zhutnění tl. 60 mm	m2	89,000	750,00	66 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155112					
	VV		Asfaltová komunikace tl. 620mm					
	VV		89		89,000			
41	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva	m2	3 489,650	975,00	3 402 408,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591211111					
	VV		Náměstí ŽK tl. 440mm					
	VV		1670		1 670,000			
	VV		Vjezd ŽK tl. 320mm		16,000			
	VV		16		1 706,000			
	VV		Chodník ŽK tl. 240mm		82,800			
	VV		1637+41+28		14,850			
	VV		čedičový kámen		3 489,650			
	VV		552*0,15					
	VV		umělé vodící drážky - žulový povrch					
	VV		99*0,15					
	VV		Součet					
42	M	M8381012	kostka štípaná dlažební žula 8x8x8cm	m2	16,800	597,50	10 038,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16.800			
43	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	1 203,195	370,45	445 723,59	CS ÚRS 2025 02
VV			Chodník ŽK tl. 240mm					
VV			30% dlažby bude použito z původní komunikace		1 145,900			
VV			1637*0,7		1 203,195			
VV			1145,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
44	M	M381009	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 reliéfní	m2	43,050	370,45	15 947,87	
VV			Chodník ŽK tl. 240mm					
VV			41		41,000			
VV			41*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		43,050			
45	M	M381056	žulová dlažba hladká 250x250mm	m2	29,400	2 151,00	63 239,40	
VV			Chodník ŽK tl. 240mm					
VV			28		28,000			
VV			28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,400			
46	M	M481092	čedičový kámen dle stávajícího	m2	60,858	603,48	36 726,28	
VV			30% bude použito stávajícího					
VV			552*0,15*0,7		57,960			
VV			57,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,858			
47	M	M481055	umělé vodící drážky - žulový povrch	m2	15,593	4 780,00	74 534,54	
VV			99*0,15		14,850			
VV			14,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,593			
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár spárovací hmotou s pevností v tlaku min. 45N/mm2, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z drenážního pokládkového betonu CT-C25-F4	m2	2 289,000	1 150,00	2 632 350,00	
P			Poznámka k položce: - Komunikace a park. stání budou provedeny ze žulových kostek s adhezním pačkem (např. SOPRO HSF 748) s šířkou spáry min. 5 mm budou vyspárované vysoce pevností spárovací hmotou s pevností v tlaku min. 45N/mm2 (např. SOPRO PFM) a uloženy na drenážní pokládkový beton min. CT-C25-F4 (např. SOPRO DM 610). - Žulové kostky namáčené v pačoku budou osazené min. do 1/3-2/3 v čerstvé drenážní maltě a zalití spár bude min. 40 mm nebo 1/3 žulové kostky vysokopevnostní spárovací hmotou.					
VV			Komunikace ŽK tl. 600mm		1 484,000			
VV			1443+41		805,000			
VV			Parkovací stání ŽK tl. 550mm		2 289,000			
VV			805					
VV			Součet	m2	3 239,010	597,50	1 935 308,48	
49	M	M8381015	kostka štipaná dlažební žula 10x10x10cm					
VV			Komunikace ŽK tl. 600mm					
VV			1443		1 443,000			
VV			Parkovací stání ŽK tl. 550mm					
VV			30% dlažby bude použito z původní komunikace		563,500			
VV			805*0,7					
VV			Náměstí ŽK tl. 440mm					
VV			30% dlažby bude použito z původní komunikace		1 169,000			
VV			1670*0,7		3 175,500			
VV			Součet		3 239,010			
50	M	M8381010	3175,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m2	41,820	370,45	15 492,22	
			kostka štipaná dlažební žula 6x6x4cm bílá					
P			Poznámka k položce: pro vodorovné dopravní značení					
VV			Komunikace ŽK tl. 600mm					
VV			41		41,000			
VV			41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		41,820			
D	8		Trubní vedení				169 801,99	
51	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	13,000	4 500,00	58 500,00	CS ÚRS 2025 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13*1		13,000			
52	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	13,000	1 256,07	16 328,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941323					
VV			13		13,000			
53	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	13,000	483,98	6 291,68	CS ÚRS 2025 02
54	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	13,000	1 296,92	16 859,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941341					
55	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kalíšť s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	13,000	407,79	5 301,32	CS ÚRS 2025 02
56	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	13,000	970,28	12 613,64	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
57	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	13,000	2 569,25	33 400,25	CS ÚRS 2025 02
58	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	13,000	1 341,39	17 438,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941362					
59	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	13,000	236,01	3 068,16	CS ÚRS 2025 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 912 352,56	
60	K	R991815	Montáž žlabu s nerezovým štrbinovým nástavcem DN160, D400	m	77,500	500,00	38 750,00	
61	M	M12750	Žlab V150S-10.0 s nerezovým štrbinovým nástavcem	kus	64,000	2 157,57	138 084,64	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
62	M	M12752	Žlab V150S-10.1 s nerezovým štrbinovým nástavcem	kus	22,000	1 278,05	28 117,16	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
63	M	M12791	Vpust žlabu V150S DN150	kus	5,000	4 961,04	24 805,21	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
64	M	M12785	Čelní stěna žlabu V150S kombi	kus	2,000	316,08	632,16	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
65	M	M3040500	Štrbinový nástavec SlotTop Double 1000 mm, V2A, D400	kus	61,000	6 871,25	419 146,25	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
66	M	M3040501	Štrbinový nástavec SlotTop Double 500 mm, V2A, D400	kus	23,000	4 260,18	97 984,03	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
67	M	M3040502	Štrbinový nástavec SlotTop Double revizní díl 500 mm, V2A, D400	kus	6,000	8 382,93	50 297,55	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
68	K	R991817	Montáž žlabu s nerezovým štrbinovým nástavcem DN160, D400	m	9,500	500,00	4 750,00	
69	M	M12750	Žlab V150S-10.0 s nerezovým štrbinovým nástavcem	kus	9,000	2 157,57	19 418,15	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
70	M	M12791	Vpust žlabu V150S DN150	kus	1,000	4 961,04	4 961,04	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
71	M	M12785	Čelní stěna žlabu V150S kombi	kus	2,000	316,08	632,16	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
72	M	M3040500	Štrbinový nástavec SlotTop Double 1000 mm, V2A, D400	kus	8,000	6 871,25	54 970,00	
	P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štrbinovým nástavcem (např. ACO)					
73	M	M3040501	Štrbinový nástavec SlotTop Double 500 mm, V2A, D400	kus	1,000	4 260,18	4 260,18	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štěrbinovým nástavcem (např. ACO)					
74	M 3040502	Štěrbínový nástavec SlotTop Double revizní díl 500 mm, V2A, D400	kus	2,000	8 382,93	16 765,85	
P		Poznámka k položce: Odvodňovací žlab 9,5m s nerezovým štěrbinovým nástavcem (např. ACO)					
75	K 914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	11,000	283,20	3 115,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111					
76	M 40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 02
77	M 40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
78	M 40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
79	M 40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
80	K 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	11,000	370,45	4 074,95	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
81	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	11,000	1 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 02
82	K 915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915131111					
VV		invalida					
VV		3*2		6,000			
83	K 915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915231112					
VV		invalida					
VV		3*2		6,000			
84	K 915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915621111					
VV		invalida					
VV		3*2		6,000			
85	K 916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	462,000	575,00	265 650,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113					
P		Poznámka k položce: lože bude provedeno s opěrrou z obou stran obrubníku					
VV		kamenný obrubník 25/20					
VV		417+29		446,000			
VV		kamenný obrubník 25/20 náběhový					
VV		16		16,000			
VV		Součet		462,000			
86	M 8380004	obrubník kamenný žulový přímý řezaný 1000x250x200mm	m	454,920	1 374,25	625 173,81	
VV		kamenný obrubník 25/20					
VV		417+29		446,000			
VV		446*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		454,920			
87	M 8380005	obrubník kamenný žulový přímý řezaný 1000x250x200mm náběhový	m	16,320	1 673,00	27 303,36	
VV		kamenný obrubník 25/20 náběhový					
VV		16		16,000			
VV		16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,320			
88	K 916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	362,000	525,00	190 050,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241213					
P		Poznámka k položce: lože bude provedeno s opěrrou z obou stran obrubníku					
VV		kamenný obrubník 15/25					
VV		362					
89	M 8380007	obrubník kamenný žulový řezaný přímý 1000x150x250mm	m	369,240	1 063,55	392 705,20	
VV		362*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		369,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	48,410	4 221,48	204 361,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121					
	VV		(417+16)*0,35*0,2		30,310			
	VV		362*0,25*0,2		18,100			
	VV		Součet		48,410			
91	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčinném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	60,000	79,20	4 752,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919122122					
92	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	440,000	101,18	44 519,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726123					
93	K	919735113	Řezání stávajícího živčinného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	60,000	164,63	9 877,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113					
94	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	5,000	455,88	2 279,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966006132					
95	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm	m	13,000	66,57	865,41	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008211					
	VV		Odstanění žlabu					
	VV		13		13,000			
96	K	R999181	Odstanění stáv. okrasného sloupku, včetně likvidace odpadu	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
97	K	R999182	Odstanění stáv. infopanelu, včetně likvidace odpadu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
98	K	R999183	Odstanění stáv. informačních cedulí, včetně likvidace odpadu	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
99	K	R999184	Odstanění stáv. betonových košů, včetně likvidace odpadu	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
100	K	R999185	Odstanění stáv. betonových květináčů, včetně likvidace odpadu	kus	14,000	2 000,00	28 000,00	
101	K	R99181	výsuvný dopravní sloupek, kompletní dodání včetně zemních prací	kus	10,000	100 000,00	1 000 000,00	
	P		Poznámka k položce: Automatický hydraulický výsuvný sloupek o průměru 100mm a výšce 800mm, bude v provedení pozinkovaná ocel a barevný nástřík (barva RAL 7016 antracitová šedá) vč. řídící jednotky					
102	K	R99751	uchycení vánočního stromu, kompletní dodání včetně zemních a základových prací	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	
	D	997	Přesun sutě				2 084 198,06	
103	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	5 944,190	100,00	594 419,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
104	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	181 755,810	1,00	181 755,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
	VV		převoz na deponii města					
	VV		"dlažba"1472.01*9		13 248,090			
	VV		"obruby"196.91*9		1 772,190			
	VV		převoz na skládku					
	VV		(5944,19-(1472,01+196,91))*39		166 735,530			
	VV		Součet		181 755,810			
105	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5 944,190	75,00	445 814,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612					
106	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	28,620	450,00	12 879,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
	VV		24,96+3,66		28,620			
107	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 069,900	200,00	613 980,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		1553,2		1 553,200			
VV		1516,7		1 516,700			
VV		Součet		3 069,900			
108 K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 176,750	200,00	235 350,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/997221875					
VV		575,3		575,300			
VV		601,45		601,450			
VV		Součet		1 176,750			
D 998		Přesun hmot				668 820,90	
109 K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 458,806	150,00	668 820,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998223011					
D PSV		Práce a dodávky PSV				950 637,01	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				69 925,41	
110 K	711161275	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy přes 20 do 60 mm	m2	118,000	101,60	11 988,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/711161275					
111 M	28323137	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopy 40mm	m2	144,078	400,00	57 631,20	CS ÚRS 2025 02
VV		118*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		144,078			
112 K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,235	1 299,63	305,41	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998711101					
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				52 887,29	
113 K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	11,000	4 785,12	52 636,32	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/721241102					
114 K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,292	859,48	250,97	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/998721101					
D 766.1		Mobiliář				827 824,31	
115 K	R76611	M+D Odpadkový koš 400x400x940mm, 50l, se stříškou s nerezovým zhráščem cigaret a popelníkem, kruhový pudorys, zinkovaná ocelová konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, lamely z tropického dřeva, kotvení na dlažbu	kus	9,000	17 266,56	155 399,00	
P		Poznámka k položce: Dle zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
116 K	R76612	M+D Parková lavička na centrální noze 1815x480x445mm, hliníkový odlitek s práškovacím lakem, lamely z tropického dřeva, kotvení na dlažbu	kus	8,000	21 682,08	173 456,64	
P		Poznámka k položce: Dle zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
117 K	R76613	M+D Parková lavička na centrální noze 1815x625x445mm se zářadovou opěrkou, hliníkový odlitek s práškovacím lakem, lamely z tropického dřeva, kotvení na dlažbu	kus	2,000	27 461,10	54 922,20	
P		Poznámka k položce: Dle zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
118 K	R76614	M+D Stojan na kola 1035x50x750mm, zinková ocelová konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, gumový opěrník, kotvení na dlažbu	kus	14,000	6 793,58	95 110,05	
P		Poznámka k položce: Dle zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
119 K	R76615	M+D Modulární lavička kruhová úhel 45°, sedák bez opěradla, zinková ocelová konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, lamely z tropického dřeva, kotvení na dlažbu	kus	8,000	15 266,13	122 129,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Die zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
120	K R76616	M+D Modulární lavička, spojovací noha, zinková ocelová konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu	kus	4,000	4 741,76	18 967,04	
P		Poznámka k položce: Die zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
121	K R76617	M+D Modulární lavička, kotvící díl, zinková ocelová konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu	kus	4,000	4 464,52	17 858,08	
P		Poznámka k položce: Die zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
122	K R76618	M+D Informační panel 1290x150x2240, zinkovaná ocelová konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem, s kaleným sklem, hliníkové prvky, kotvení na dlažbu	kus	1,000	107 297,86	107 297,86	
P		Poznámka k položce: Die zadání zadavatele Všechné zemních prací, přesunů hmot, apod.					
123	K R76610	Doprava mobiliáře a zaměstnanců	kpl	1,000	82 684,44	82 684,44	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 774 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 585 000,00	
124	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	50,000	750,00	37 500,00	
P		Poznámka k položce: - Vytváření stávajících inženýrských sítí HZS Geodet					
VV				50,000			
VV							
125	K 012203000	Geometrický plán	m	65,000	1 500,00	97 500,00	
126	K 012303000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000					
127	K 012403000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012403000					
128	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	50,000	1 000,00	50 000,00	
VV		HZS technik odborný					
VV				50,000			
135	K 0132540001	Realizační dokumentace	soubor	1,000	2 000 000,00	2 000 000,00	
129	K 013254001	Realizační dokumentace pro uchycení vánočního stromu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				1 105 000,00	
130	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	750 000,00	750 000,00	
131	K 034103000	Oplocení staveniště	souhrn	1,000	100 000,00	100 000,00	
VV				1,000			
132	K 034303000	Dopravní značení na staveništi	souhrn	2,000	120 000,00	240 000,00	
P		Poznámka k položce: včetně projektové dokumentace					
VV							
VV		ocenit DIO, včetně nákladů na následné rozmístění značek		2,000			
133	K 034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost				84 000,00	
134	K 043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	24,000	3 500,00	84 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 301 - Kanalizace

KSO:	Varnsdorf	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.12.2025
Zadavatel:	Město Varnsdorf	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:	Metrostav CZ s.r.o.	IČ:	25021915
		DIČ:	CZ25021915
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	NOKU s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UR's. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		5 458 504,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 458 504,85 0,00	21,00% 12,00%	1 146 286,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 604 790,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 301 - Kanalizace
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	5 458 504,85
1 - Zemní práce	1 572 598,77
4 - Vodorovné konstrukce	59 679,60
8 - Trubní vedení	3 202 753,68
998 - Přesun hmot	323 472,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	300 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 301 - Kanalizace

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	296,250	500,00	148 125,00	CS URS 2025 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104								
šachty				130,000				
2*2*2,5*13								
nádiže				30,625				
3,5*3,5*2,5				15,625				
2,5*2,5*2,5				40,000				
4*4*2,5				80,000				
20*4				296,250				
Součet				m3	828,880	500,00	414 440,00	CS URS 2025 02
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3				
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205								
kanalizace				389,000				
194,5*2*1				219,180				
109,59*2*1				105,020				
52,51*2*1				115,680				
57,84*2*1				828,880				
Součet				m3	107,100	50,00	5 355,00	CS URS 2025 02
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3				
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101								
53,55*2*1				107,100				
4	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	1 657,760	100,00	165 776,00	CS URS 2025 02
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811131								
kanalizace				778,000				
194,5*2*2				438,360				
109,59*2*2				210,040				
52,51*2*2				231,360				
57,84*2*2				1 657,760				
Součet				m2	1 657,760	50,00	82 888,00	CS URS 2025 02
5	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2				
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811231								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	478,604	301,56	144 327,82	CS URS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117		1 125,130			
	VV		296,25+828,88		-646,526			
	VV		-646,526		478,604			
	VV		Součet					
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 786,040	22,53	107 829,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119		4 786 040			
	VV		478,604*10					
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	478,604	55,27	26 452,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	861,487	200,00	172 297,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		478,604*1,8		861,487			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	478,604	25,00	11 965,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		478,604		478 604			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	646,526	200,00	129 305,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
	VV		828,88		828 880			
	VV		-132,621		-132,621			
	VV		-49,733		-49,733			
	VV		Součet		646,526			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z Vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	132,621	235,38	31 216,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		194,5*0,4*0,8		62,240			
	VV		109,59*0,4*0,8		35,069			
	VV		52,51*0,4*0,8		16,803			
	VV		57,84*0,4*0,8		18,509			
	VV		Součet		132,621			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	265,242	500,00	132 621,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		132,621*2 "Přepočtené koeficientem množství		265,242			
D	4		Vodorovné konstrukce				59 679,60	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	49,733	1 200,00	59 679,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		194,5*0,15*0,8		23,340			
	VV		109,59*0,15*0,8		13,151			
	VV		52,51*0,15*0,8		6,301			
	VV		57,84*0,15*0,8		6,941			
	VV		Součet		49,733			
D	8		Trubní vedení				3 202 753,68	
15	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 10 DN 150	m	57,840	183,55	10 616,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871310310					
16	M	28614211	trubka kanalizační PP ploštněná jednovrstvá DN 160x2000mm SN10	m	58,708	525,00	30 821,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		57,84*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		58,708			
17	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 12 DN 150	m	194,500	186,31	36 237,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871310320					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
18	M	28617031	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	197,418	625,00	123 386,25	CS ÚRS 2025 02
	VV		194,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		197,418			
19	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 12 DN 200	m	109,590	196,09	21 489,50	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871350320					
20	M	28617032	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	111,234	1 000,00	111 234,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		109,59*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		111,234			
21	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plynostěnného SN 12 DN 300	m	52,510	209,42	10 996,64	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871370320					
22	M	28617034	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12	m	53,298	2 500,00	133 245,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		52,51*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		53,298			
23	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	304,090	30,30	9 213,93	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892351111					
	VV		194,5+109,59		304,090			
24	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	304,090	73,69	22 408,39	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122					
25	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	52,510	41,00	2 152,91	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892381111					
26	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	52,510	103,09	5 413,26	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892383122					
27	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	25,000	1 236,69	30 917,25	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411311					
28	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	11,000	1 295,24	14 247,60	CS ÚRS 2025 02
29	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	7,000	1 750,79	12 255,56	CS ÚRS 2025 02
30	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	7,000	3 037,09	21 259,65	CS ÚRS 2025 02
31	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	20,000	1 281,75	25 635,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894412411					
32	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	238,38	476,76	CS ÚRS 2025 02
33	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	264,02	792,07	CS ÚRS 2025 02
34	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	308,45	1 542,27	CS ÚRS 2025 02
35	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	343,48	2 404,35	CS ÚRS 2025 02
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	369,96	1 109,88	CS ÚRS 2025 02
37	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	13,000	1 476,13	19 189,69	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414111					
38	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	12,000	5 707,94	68 495,30	CS ÚRS 2025 02
39	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000	6 172,45	6 172,45	CS ÚRS 2025 02
40	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	13,000	956,85	12 439,05	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894414211					
41	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	13,000	3 528,39	45 869,11	CS ÚRS 2025 02
42	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	12,000	3 729,25	44 751,00	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112					
43	M	55241002	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	12,000	2 352,66	28 231,88	CS ÚRS 2025 02
44	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 822,16	3 822,16	CS ÚRS 2025 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
45	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 133,21	4 133,21	CS ÚRS 2025 02
46	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	7,800	4 443,85	34 662,03	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899620141 2*1*1*0,3*13								
47	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	356,600	20,00	7 132,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112 194,5*109,59*52,51								
48	K	K004	M+D Retenční nádrž – betonová jímka V 240-B, včetně obsypů, spodních vrstev a příslušenství - kompletní provedení	kpl	4,000	400 000,00	1 600 000,00	
49	K	K006	M+D Akumulační nádrž AS- NÁDRŽ 20,2 EO/PB, včetně obsypů, spodních vrstev a příslušenství - kompletní provedení	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	
50	K	K007	M+D Filtrační nádrž s retencí AS-TOP 100 RC EO/PB, včetně obsypů, spodních vrstev a příslušenství - kompletní provedení	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	
D 998 Přesun hmot								
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklamlaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	404,341	800,00	323 472,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
52	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 302 - Vodovod

KSO:	Varnsdorf	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.12.2025
Zadavatel:	Město Varnsdorf	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:	Metrostav CZ s.r.o.	IČ:	25021915
		DIČ:	CZ25021915
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	NOKU s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UR's. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	2 111 285,50		
DPH základní snížená	Základ daně 2 111 285,50 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 443 369,96 0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 554 655,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 302 - Vodovod
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 111 285,50
HSV - Práce a dodávky HSV		2 011 285,50
1 - Zemní práce		759 886,40
4 - Vodorovné konstrukce		31 877,00
8 - Trubní vedení		1 044 606,35
998 - Přesun hmot		174 915,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 302 - Vodovod

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce					759 886,40	
1	K 131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103					40 312,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV	šachty						
	VV	2*2*2,5*5					50,000	
	VV	nádiže						
	VV	3,5*3,5*2,5					30,625	
	VV	Součet					80,625	
2	K 132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205					265 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV	vodovod						
	VV	265,64*2*1					531,280	
	VV	Součet					531,280	
3	K 139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					6 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV	250					250,000	
4	K 151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811131					53 128,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV	vodovod						
	VV	265,64*2*2					1 062,560	
	VV	Součet					1 062,560	
5	K 151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151811231					26 564,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
6	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					59 560,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV	80,625+85,005+31,877					197,507	
7	K 162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					44 498,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC							
	VV	197,507*10					1 975,070	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	355,513	200,00	71 102,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 197,507*1,8		355,513			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	197,507	25,00	4 937,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 197,507		197,507			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	414,398	200,00	82 879,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV VV VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101 531,28 -85,005 -31,877 Součet		531,280 -85,005 -31,877 414,398			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	85,005	235,38	20 008,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 265,64*0,4*0,8 Součet		85,005 85,005			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	170,010	500,00	85 005,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		85,005*2 "Přepočtené koeficientem množství"		170,010			
13	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	31,877	1 000,00	31 877,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111 265,64*0,15*0,8 Součet		31,877 31,877			
14	K	871161211	Trubní vedení	m	265,640	200,00	53 128,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161211 265,64		265,640			
15	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	269,625	41,49	11 186,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		265,64*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		269,625			
16	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	5,000	255,10	1 275,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877161101					
17	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	5,000	104,89	524,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877161101					
18	K	877161110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 32	kus	15,000	251,06	3 765,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877161110					
19	M	28615010	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	15,000	322,66	4 839,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877161113					
20	K	877161113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32	kus	2,000	283,57	567,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877161113					
21	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	283,43	566,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122					
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	265,640	32,75	8 699,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122 265,64		265,640			
23	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	265,640	23,04	6 120,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				265,640				
24	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	54,000	73,69	3 979,26	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892353122				
25	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	5,000	7 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812311				
26	K	894812333	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm	kus	5,000	7 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812333				
27	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812339				
28	K	894812356	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894812356				
29	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	265,640	20,00	5 312,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722112				
VV				265,64				
30	K	K004	M+D vodoměrná šachta 1200x1500mm, včetně obsypů, spodních vrstev a příslušenství - kompletní provedení	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
31	K	K006	M+D ŽB armaturní šachta, včetně obsypů, spodních vrstev a příslušenství - kompletní provedení	kpl	1,000	575 000,00	575 000,00	
32	K	K007	M+D Čerpadlo	kpl	1,000	48 889,62	48 889,62	
33	K	R88187	Rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu LHT 150, dle popisu v technické zprávě	m	54,000	3 000,00	162 000,00	
34	K	R817181	M+D Poklop 1650 tuhý, D, PŘ, TĚŽ, HAWLE, dle PD	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
35	K	R817182	M+D Zemní souprava 9601, teleskopická, DN 3/4 - 2, HAWLE, dle PD	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	
36	K	R817183	M+D Navrtávací pás 3350 HACOM DN150/1 1/4 PN16 HAWLE, dle PD	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
37	K	R817184	M+D Šoupě 2800 FD, PŘ, VNITŘVNĚJ závit 1 1/4 + 1 1/4 PN16 HAWLE, dle PD	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
D	998		Přesun hmot	174 915,75				
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	233,221	750,00	174 915,75	CS ÚRS 2025 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00				
D	VRN3		Zařízení staveniště	100 000,00				
39	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 303a - Stavba technologické šachty

KSO:	CC-CZ:	04.12.2025
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Město Varnsdorf	DIČ:	
Účastník:	IČ:	25021915
Metrostav CZ s.r.o.	DIČ:	CZ25021915
Projektant:	IČ:	
NE2D Projekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
NOKU s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	1 711 315,15	
DPH základní snížená	Základ daně 1 711 315,15 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 359 376,18 0,00
Cena s DPH	v CZK	2 070 691,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 303a - Stavba technologické šachty
Místo:
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 711 315,15
1 - Zemní práce		378 903,28
2 - Základy a zvláštní zakládání		14 058,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		522 148,00
5 - Komunikace		300 932,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		19 385,41
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb		46 792,90
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		1 660,98
99 - Staveništní přesun hmot		57 597,50
711 - Izolace proti vodě		106 496,44
713 - Izolace tepelné		48 339,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		120 000,00
OST - Ostatní		95 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 303a - Stavba technologické šachty

Místo:

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce					378 903,28
1	K	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	16,000	679,00	10 864,00
Poznámka k položce: ve výkopuší ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podeptáním, vzeptáním nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů;							
2	K	119001422R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 3 do 6 kabelů	m	16,000	570,00	9 120,00
Poznámka k položce: ve výkopuší ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podeptáním, vzeptáním nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů;							
3	K	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	140,875	500,00	70 437,50
Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.							
odhad 50% z objemu výkopu :							
281,7495*0,50							
Součet							
4	K	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	281,750	350,00	98 612,50
Poznámka k položce: Kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuší a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
(7,60*4,70+13,70*10,80)*0,50*3,05							
(1,50*1,30+2,00*2,30)*0,50*0,50							
Součet							
5	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	281,750	33,70	9 494,98
Poznámka k položce: Kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuší a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,							
6	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	45,080	296,50	13 366,22
Poznámka k položce: bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
16% z objemu výkopu :							
281,7495*0,16							
Součet							
7	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	494,344	119,50	59 074,11
Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
8	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	69,155	213,50	14 764,59
Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
281,7495-212,5945							
Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167101102R00	Nakládání, překládání neuhlenitého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	212,595	100,00	21 259,50	
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	69,155	25,00	1 728,88	
11	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	212,595	200,00	42 519,00	
Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uloženíím výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálů pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
12	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	69,155	400,00	27 662,00	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				14 058,00	
13	K	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	9,372	1 500,00	14 058,00	
VV pod šachtou v tl.200mm : VV 8,00*5,00*0,20 VV 0,70*0,70*0,50*(1,80+1,00)*2 VV Součet 8,000 1,372 9,372								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				522 148,00	
14	K	380326142RU1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	20,830	10 000,00	208 300,00	
Poznámka k položce: čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa,								
15	K	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	97,149	1 500,00	145 723,50	
Poznámka k položce: čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů								
VV stěny : VV (6,00+3,10)*2*2,70 VV (5,40+2,50)*2*2,10 VV (1,20+1,00)*2*0,50 VV (0,60+0,40)*2*0,50 VV Mezisoučet VV strop : VV 5,40*2,50 VV -0,80*0,80+0,80*4*0,30 VV -3,14*1,1875*1,1875+3,14*2,375*0,30 VV Mezisoučet VV Součet 49,140 33,180 2,200 1,000 85,520 13,500 0,320 -2,191 11,629 97,149								
16	K	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění	m2	97,149	500,00	48 574,50	
Poznámka k položce: čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů								
17	K	380361005R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B	t	2,391	50 000,00	119 550,00	
Poznámka k položce: čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa								
D	5		Komunikace				300 932,98	
18	K	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo struky	m2	147,960	56,60	8 374,54	
Poznámka k položce: s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
VV 13,70*10,80 VV Součet 147,960 147,960								
19	K	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	147,960	14,50	2 145,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	K	113107630R00	Odstranění podkladu nebo krytů z kamenniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	147,960	101,00	14 943,96		
	VV		viz skladba S2 - 2*tl.150mm :						
	VV		13,70*10,80		147,960				
	VV		Součet		147,960				
21	K	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	133,320	45,30	6 039,40		
	P		Poznámka k položce: s rozproštěním, vličením a zhutněním						
22	K	596111111R00	Kladení dlažby komunikací pro pěši z kamenné mozaiky jednobarevné, do lože z kamenniva těženého, tl. 40 mm	m2	133,320	1 000,00	133 320,00		
	P		Poznámka k položce: s provedením lože, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m						
23	K	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	133,320	56,60	7 545,91		
	P		Poznámka k položce: od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
24	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	207,866	500,00	103 933,00		
25	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	98,523	250,00	24 630,75		
	P		Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu						
D	Podlahy a podlahové konstrukce								19 385,41
26	K	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	2,918	4 995,00	14 575,41		
	P		Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
	VV		Včetně vytvoření dlažebních spár, bez zaplnění.						
	VV		podkladní beton tl. 100mm - pod šachtou :		2,750				
	VV		(7,00*4,10-1,20*1,00)*0,10		0,168				
	VV		1,40*1,20*0,10		2,918				
	VV		Součet						
27	K	631315621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	0,503	5 065,00	2 547,70		
	P		Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
	VV		Včetně vytvoření dlažebních spár, bez zaplnění.						
	VV		betonový sokl v jímce :		0,503				
	VV		(3,105*1,10-0,25*0,25)*0,15		0,503				
	VV		Součet						
28	K	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	3,446	506,00	1 743,68		
	VV		podkl.beton pod šachtou :						
	VV		(7,00+4,10)*2*0,10+(1,40+1,20)*2*0,10		2,740				
	VV		Mezisoučet		2,740				
	VV		beton.sokl v šachtě :		0,706				
	VV		(3,105+1,10+0,25*2)*0,15		0,706				
	VV		Mezisoučet		3,446				
	VV		Součet						
29	K	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	3,446	150,50	518,62		
D	Dokončovací práce inženýrských staveb							46 792,90	
30	K	931981021R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,	m	14,200	249,50	3 542,90		
	VV		3,05*(2+2)+1,00*2		14,200				
	VV		Součet		14,200				
31	K	931-PC01	Osazení pažnic pro prostupvedení stěnou+ těsnícíci vložky při průchodu vedení	ks	8,000	1 000,00	8 000,00		
	P		Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
32	K	PC-01	Pažnice Typ FE/SF10-R - pro průměr 80mm	ks	3,000	2 500,00	7 500,00		
33	K	PC-02	Pažnice Typ FE/SF10-R - pro průměr 100mm	ks	1,000	3 500,00	3 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
34	K	PC-03	Pažnice Typ FE/SF10-R - pro průměr 200mm	ks	4,000	4 500,00	18 000,00	
35	K	PC-04	Těsnící vložky pro utěsnění vedení v pažnicích - pro průměr 80mm	ks	3,000	500,00	1 500,00	
36	K	PC-05	Těsnící vložky pro utěsnění vedení v pažnicích - pro průměr 100mm	ks	1,000	750,00	750,00	
37	K	PC-06	Těsnící vložky pro utěsnění vedení v pažnicích - pro průměr 200mm	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 660,98	
38	K	952903112R00	Výčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů	m2	18,600	89,30	1 660,98	
P			Poznámka k položce:					
W			při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů		18,600			
W			6,00*3,10		18,600			
W			Součet					
D	99		Staveništní přesun hmot				57 597,50	
39	K	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	115,195	500,00	57 597,50	
D	711		Izolace proti vodě				106 496,44	
40	K	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	21,200	43,70	926,44	
W			6,40*3,50-1,20*1,00		21,200			
W			Součet		21,200			
41	K	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	51,340	63,90	3 280,63	
W			(6,00+3,10)*2*2,70		49,140			
W			(1,20+1,00)*2*0,50		2,200			
W			Součet		51,340			
42	K	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	21,200	545,00	11 554,00	
P			Poznámka k položce:					
			Provedení oděnění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.					
43	K	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	51,340	589,00	30 239,26	
44	K	711191171RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2	m2	54,904	74,80	4 106,82	
W			separační textilie pod šachtou na zemině :					
W			8,00*5,00		40,000			
W			překrytí šachty :					
W			6,20*3,30-0,80*0,80-3,14*1,1875-1,1875		14,904			
W			Součet		54,904			
45	K	711212104R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů	m2	14,812	100,50	1 488,61	
W			venkovní strop šachty :					
W			6,00*3,10-0,80*0,80+0,80*4*0,40		19,240			
W			-3,14*1,1875*1,1875		-4,428			
W			Součet		14,812			
46	K	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	59,354	317,50	18 844,90	
47	K	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP	m2	14,812	165,00	2 443,98	
48	K	711823111RT2	Ochrana konstrukcí novopou fólií vodorovně, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	20,460	165,50	3 386,13	
P			Poznámka k položce:					
W			včetně dodávky těsnící pásy					
W			překrytí šachty :		20,460			
W			6,20*3,30		20,460			
W			Součet					
49	K	711823121RT7	Ochrana konstrukcí novopou fólií svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	53,200	275,00	14 630,00	
W			stěny šachty :					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV		(6.20+3.30)*2*2.80 Součet		53,200			
					53,200			
50	K	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	17,034	328,50	5 595,67	
VV	VV		14.81211*1,15 Součet		17,034			
					17,034			
51	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
D 713			Izolace tepelné					
52	K	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	16,672	64,50	1 075,34	
VV	VV		strop šachty : 6,20*3,30-0,80*0,80+0,80*4*0,40 -3,14*1,1875*1,1875 Součet		21,100			
					-4,428			
					16,672			
					50,220			
53	K	713131131RT1	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	50,220	245,50	12 329,01	
P			Poznámka k položce: Očištění povrchu stěny od prachu, narezáání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.					
VV	VV		(6.20+3.10)*2*2,70 Součet		50,220			
					50,220			
54	K	28375856R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	17,506	338,50	5 925,78	
VV	VV		16.67211*1,05 Součet		17,506			
					17,506			
55	K	283758905R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m2	52,731	360,50	19 009,53	
VV	VV		50.22*1,05 Součet		52,731			
					52,731			
56	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
57	K	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
58	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
59	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
60	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
D OST			Ostatní					
61	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
62	K	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
63	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
64	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
65	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
66	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 306 - Hospodaření s dešťovou vodou

KSO: Varnsdorf
Místo:

Zadavatel:

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Projektant: Grania s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 04.12.2025
Datum:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ: 2808638
DIČ: CZ2808638
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		2 001 204,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 001 204,59 0,00	21,00% 12,00%	420 252,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 421 457,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 306 - Hospodaření s dešťovou vodou
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Metrostav CZ s.r.o.
Účastník:

Datum: 04.12.2025
Projektant: Grania s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	574 220,38
2 - Zakládání	717 124,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	100 352,92
4 - Vodorovné konstrukce	28 248,00
8 - Trubní vedení	581 258,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 306 - Hospodaření s dešťovou vodou

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Metrostav CZ s.r.o.

Účastník:

Datum: 04.12.2025

Projektant: Grania s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D		1		Zemní práce				574 220,38
10	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	383,000	224,83	86 109,89	
9	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	135,840	509,00	69 142,56	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	474,540	301,56	143 102,28	
	VV		"výkop podzemních rýh" 383		383 000			
	VV		"výkop rýh pro kanalizaci" 68+23,54		91,540			
	VV		Součet		474,540			
13	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,947	153,94	26 623,46	
	VV		(383+135,84)/3		172,947			
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	474,540	75,00	35 590,50	
	VV		474,54		474,540			
29	K	171151103.R1	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,730	25,00	43,25	
	VV		0,7+0,45+0,58		1,730			
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	474,540	200,00	94 908,00	
	VV		474,54		474,540			
25	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,300	157,09	6 959,09	
	VV		135,84-68-23,54		44,300			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	68,000	235,38	16 005,84	
	VV		68		68,000			
16	M	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	68,000	550,00	37 400,00	
17	K	182111112	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2	151,140	275,97	41 710,11	
	VV		"PR I" 14,4		14,400			
	VV		"PR II" 11,5		11,500			
	VV		"PR III" 24,38		24,380			
	VV		"PR IV" 40,04		40,040			
	VV		"PR V" 9,79		9,790			
	VV		"PR VI" 9,79		9,790			
	VV		"PR VII" 12,24		12,240			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"PR VIII" 29		29,000			
W		Součet		151,140			
18	M	RMAT0001					
		Kokosová mulčovací rohož s jutovou síťovinou min. 450 g/m2					
W		151,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	166,254	100,00	16 625,40	
				166,254			
D	2	Zakládání				717 124,73	
		Výplň kamenivem obohaceným frakce 32 až 63 mm do podzemních rýh nebo trativodů se zhutněním a s úpravou povrchu. Hutnit po vrstvách max. 300 mm, min. 8x přejezd vibrační deskou hmotnosti více jak 400 kg!					
19	K	21153111.R1	m3	137,660	2 800,00	385 448,00	
		Specifikace 1 m3 směsi: - 1 m3 kameniva dreného 32/63 - 7,5 objemových procent biouhlu (75 litru) - 7,5 objemových procent kompostu (75 litrů)					
		V ceně položky je započítán materiál i jeho míchání (na místě nebo u dodavatele). Objem položky počítán v rámci rozpočtu po zhutnění.					
W		"PR I" 38		38,000			
W		"PR II" 16,03		16,030			
W		"PR III" 7,22		7,220			
W		"PR IV" 13,65		13,650			
W		"PR V" 15,48		15,480			
W		"PR VI" 15,48		15,480			
W		"PR VII" 25,9		25,900			
W		"PR VIII" 5,9		5,900			
W		Součet		137,660			
20	K	211531111.R2	m3	173,800	1 250,00	217 250,00	
		Výplň kamenivem frakce 326 až 63 mm do podzemních rýh nebo trativodů se zhutněním a s úpravou povrchu. Hutnit po vrstvách max. 300 mm, min. 8x přejezd vibrační deskou hmotnosti více jak 400 kg! Objem položky počítán v rámci rozpočtu po zhutnění.					
W		"PR I" 20,96		20,960			
W		"PR II" 9,53		9,530			
W		"PR III" 12,31		12,310			
W		"PR IV" 21,32		21,320			
W		"PR V" 32,98		32,980			
W		"PR VI" 30,28		30,280			
W		"PR VII" 19,3		19,300			
W		"PR VIII" 27,12		27,120			
W		Součet		173,800			
21	K	212755216	m	27,000	176,33	4 760,91	
W		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
		27		27,000			
22	K	212755218	m	6,600	265,04	1 749,26	
27	K	21314111	m2	406,350	25,19	10 235,96	
		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
W		82,5+7,2+13,39+23,81+87,32+87,32+63,9+40,91		406,350			
28	M	69311081	m2	481,322	50,00	24 066,10	
W		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
		406,35*1,1845 "Přepočtené koeficientem množšví		481,322			
48	K	271532212	m3	0,918	1 500,00	1 377,00	
W		Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
		1,7*2,7*0,2		0,918			
23	K	457532111	m3	57,790	1 250,00	72 237,50	
		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
W		"propojovací vrstva PR I, PR V, PR VI a PR VII"					
W		5,15+6,48+4,85+7,67		24,150			
W		"vyrovňovací vrstva PR I až PR VIII"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4,51+0,69+1,46+2,4+5,18+4,79+4,63+2,42		26,080			
W		"přechodová vrstva PR I až PR VIII"					
W		0,72+0,58+1,22+2+0,49+0,49+0,61+1,45		7,560			
W		Součet		57,790			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				100 352,92	
46 K	386130104	Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku 10 l/s	kus	1,000	689,92	689,92	
47 M	56241510	odlučovač ropných látek plastový (PP), průtok max 10L/s, plocha do 1000m2, 2 poklopy do 15t	kus	1,000	99 663,00	99 663,00	
D 4		Vodorovné konstrukce				28 248,00	
24 K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	23,540	1 200,00	28 248,00	
W		23,54		23,540			
D 8		Trubní vedení				581 258,56	
		Montáž a dodávka rozvodné šachtičky RŠ d160, litinová mřížka 245x245, košík na splaveniny					
34 K	871.R1	- vpusť se spodním odtokem - litinová mřížka 245x245 mm - potrubí PVC KG 160 - víčko na dně děrované	ks	11,000	10 000,00	110 000,00	
W		11		11,000			
32 K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	11,300	169,56	1 916,03	
33 M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	11,639	225,00	2 618,78	
W		11,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		11,639			
30 K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	283,000	180,75	51 152,25	
31 M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	291,490	350,00	102 021,50	
W		283*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		291,490			
		Regulační šachta v otevřeném výkopu DN 425					
40 K	89481.R1	- litinová kruhová mříž (B125) na teleskopu - bahenní koš - regulovaný odtok - otvor prům. 10 mm - rovné dno děrované, - bezpečnostní přeliv z potrubí d110	kus	11,000	15 000,00	165 000,00	
35 K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30° 60° 90°	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
36 K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	
37 K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	7,000	1 250,00	8 750,00	
38 K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	7,000	150,00	1 050,00	
41 K	894812255	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pachotěsný s madlem	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
39 K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	
42 K	894812268	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 mříž do teleskopu (pro třídu zatížení) kruhová (B125)	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
43 K	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyzlínutí a utěsnění otvoru ve stěné šachty DN 150	kus	23,000	1 000,00	23 000,00	
44 K	8959413.R1	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
45 M	WVN.P429100W	SILNIČ.VPUSŤ SE SIFONEM 425/150 (vč. dna) *	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:	Varnsdorf	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.12.2025
Zadavatel:	Město Varnsdorf	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:	Metrostav CZ s.r.o.	IČ:	25021915
		DIČ:	CZ25021915
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	NOKU s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	3 279 726,22		
DPH základní snížená	Základ daně 3 279 726,22 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 688 742,51 0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 968 468,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 279 726,22
HSV - Práce a dodávky HSV		664 602,72
1 - Zemní práce		575 144,78
8 - Trubní vedení		70 912,50
998 - Přesun hmot		18 545,44
PSV - Práce a dodávky PSV		96 616,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud		96 616,25
M - Práce a dodávky M		2 346 516,00
21-M - Elektromontáže		1 943 220,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		403 296,00
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		8 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		163 291,25
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		103 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště		30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		29 891,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				575 144,78	
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251102	m3	30,168	400,00	12 067,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
			0,6*0,6*0,8*11		3,168			
			šachtice pro výsuvné sloupky		27,000			
			1,5*1,5*1,5*8		30,168			
2	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251104	m3	246,000	400,00	98 400,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
			550*0,6*0,6		198,000			
			60*0,8*1		48,000			
			Součet		246,000			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311	m3	143,568	138,50	19 884,17	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			WV					
			Součet					
			30,168+246		276,168			
			-132,6		-132,600			
			Součet		143,568			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117	m3	143,568	301,56	43 294,37	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
			WV					
			Součet					
			143,568		143,568			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119	m3	4 307,040	22,53	97 037,61	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
			Součet					
			143 568*30		4 307,040			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111	m3	143,568	75,00	10 767,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231	t	258,422	200,00	51 684,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			WV					
			Součet					
			143,568*1,8		258,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	143,568	25,00	3 589,20	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201							
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	132,600	256,22	33 974,77	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101							
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	113,400	602,87	68 365,46	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101							
	VV	550*0,6*0,3			99,000			
	VV	60*0,8*0,3			14,400			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	226,800	600,00	136 080,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	113,4*2 "Přepočtené koeficientem množství			226,800			
12	D 8		Trubní vedení			70 912,50		
	K	R89541	M+D Krytí kabelu deskami PVC 250/2/1000	kus	610,000	116,25	70 912,50	
13	D 998		Přesun hmot			18 545,44		
	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	226,800	81,77	18 545,44	CS ÚRS 2025 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111								
D PSV 96 616,25								
14	K	741130021	Elektroinstalace - silňoproud	kus	90,000	116,25	10 462,50	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130021							
15	K	741130025	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	250,000	232,50	58 125,00	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130025							
16	K	R74101	Úprava rozvaděče	kpl	1,000	11 775,00	11 775,00	
	M	M20	Jistič 32B/3 PL7	kus	2,000	956,25	1 912,50	
18	M	M21	Jistič 63B/3 PL7	kus	6,000	2 352,50	14 115,00	
19	K	998741101	Přesun hmot pro silňoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,500	452,50	226,25	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741101							
D M 2 346 516,00								
20	D 21-M		Elektromontáže	kus	23,000	1 141,25	26 248,75	CS ÚRS 2025 02
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210202013							
21	M	M01a	svítidlo FLC230 [B] IP66·LED-12/36W/2, 7K	kus	9,000	18 382,50	165 442,50	
22	M	M01b	svítidlo FLC230 [B] IP66·LED-12/24W/2, 7K	kus	6,000	18 382,50	110 295,00	
23	M	M01c	svítidlo INDAL Stela Wide WRN (44.0 W)	kus	6,000	18 382,50	110 295,00	
24	M	M01d	svítidlo INDAL Stela Long ZEBRA LHD (61.0 W)	kus	2,000	18 382,50	36 765,00	
25	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	12,000	16 485,00	197 820,00	CS ÚRS 2025 02

2 346 516,00

1 943 220,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M M02a	Stožár atyp SAL-90M/6xkonzole/3xdvířka/elox/Elast	kus	6,000	33 088,75	198 532,50	108 825,00
27	M M02b	Stožár FM-K12 12m kónické sloupy včetně KSM 230	kus	4,000	27 206,25	108 825,00	
28	M M02c	Stožár SAL-60/přechod/elox/Elastomer	kus	2,000	27 647,50	55 295,00	
29	K 210204006X	Montáž držáků pro stožáry osvětlení parkové ocelové	kus	15,000	7 608,75	114 131,25	29 410,00
30	M M07a	Držáky PC1 102 (pro stožár FM-K12)	kus	8,000	3 676,25	29 410,00	
31	M M07b	Držáky PC1 102 (pro stožár FM-K12)	kus	7,000	3 676,25	25 733,75	
32	K 210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 077,50	2 155,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103					
33	M M08	Výložník přechod. WR-4/1/2, 0/5/ZP/elox	kus	2,000	3 765,00	7 530,00	4 180,00
34	K 210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	380,00	4 180,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201					
35	M M10	SvorkovniceSV6.16.4/1 H116115 dolinná 2xSV 2,5	kus	11,000	515,00	5 665,00	48 375,00
36	K 210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	900,000	53,75	48 375,00	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220020					
37	M 35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	900,000	66,25	59 625,00	CS ÚRS 2025 02
38	M 35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	30,000	51,25	1 537,50	CS ÚRS 2025 02
39	K 210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	22,000	53,75	1 182,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210220022					
VV		11*2		22,000			
40	M 35441073	drát D 10mm FeZn	kg	22,000	66,25	1 457,50	CS ÚRS 2025 02
41	K 210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,5 až 16 mm2	m	1 600,000	45,00	72 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800411					
VV		1100		1 100,000			
VV		200		200,000			
VV		300		300,000			
VV		Součet		1 600,000			
42	M 34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	1 210,000	280,00	338 800,00	CS ÚRS 2025 02
VV		1100*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 210,000			
43	M 34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	220,000	125,00	27 500,00	CS ÚRS 2025 02
VV		200*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		220,000			
44	M 34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	330,000	32,50	10 725,00	CS ÚRS 2025 02
VV		300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		330,000			
45	K 218202013	Demontáž svířidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	12,000	488,75	5 865,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218202013					
46	K 218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000	7 065,00	42 390,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204002					
47	K 218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	46,25	555,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204103					
48	K 218204122	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	6,000	452,50	2 715,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204122					
49	K 218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/218204201					
50	K R4512	M+D Ukončovací hlava smřítovací	kus	35,000	36,25	1 268,75	12 680,00
51	K R2100147	M+D Výsuvný sloupek Moser SE 30	kus	2,000	6 340,00	12 680,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K R2100148	M+D Výsuvný sloupek Moser SE 50	kus	4,000	6 340,00	25 360,00	
53	K R2100149	M+D Podzemní rovaděč MSS ENERGO 80 DMCC pro dopravní sloupek	kus	2,000	45 290,00	90 580,00	
D 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				403 296,00	
54	K 460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	42,168	4 500,00	189 756,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460080014 WV Beton - základ pro sloup WV 0,6*0,6*0,8*11 WV předbetonované chráničky WV 0,5*0,2*120 WV šachtice pro výsuvné sloupky WV 1,5*1,5*1,5*8 WV Součet							
55	K 460510054	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	1 500,000	63,75	95 625,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460510054 WV 1400+100							
56	M M84514	Chránička do země dvoupřáštová 110 mm	m	110,000	61,25	6 737,50	
WV 100*1,1							
57	M M484513	Chránička do země dvoupřáštová HDPE, DN 63 mm	m	1 470,000	52,50	77 175,00	
WV 1400*1,05							
58	K R4600181	Montáž betonového základu	kus	7,000	2 347,50	16 432,50	
59	M M09a	Betonový základ B-70, spoj. materiál	kus	5,000	2 510,00	12 550,00	
60	M M09b	Betonový základ B-60, spoj. materiál	kus	2,000	2 510,00	5 020,00	
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				8 700,00	
61	K HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	870,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292							
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				163 291,25	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				103 400,00	
62	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	16,000	500,00	8 000,00	
WV HZS Geodet WV 16							
63	K 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	nh	16,000	500,00	8 000,00	
WV HZS Geodet WV 16							
64	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS	nh	32,000	700,00	22 400,00	
WV HZS Geodet WV 32							
65	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
WV skutečného provedení stavby WV 1							
D VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
66	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
D VRN9		Ostatní náklady				29 891,25	
67	K 090001000,1	Posudky, 8x měření intenzity elektrického osvětlení po dokončení VO a předložení protokolu o měření, 1x výchozí revize pro VO	kpl	1,000	29 891,25	29 891,25	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 402 - Osvětlení kostela

KSO:	Varnsdorf	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.12.2025
Zadavatel:	Město Varnsdorf	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:		IČ:	25021915
	Metrostav CZ s.r.o.	DIČ:	CZ25021915
Projektant:		IČ:	
	NE2D Projekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	NOKU s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		1 500 292,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 500 292,56 0,00	21,00% 12,00%	315 061,44 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 815 354,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 402 - Osvětlení kostela
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 500 292,56
HSV - Práce a dodávky HSV		121 890,28
1 - Zemní práce		102 852,82
8 - Trubní vedení		15 112,50
998 - Přesun hmot		3 924,96
M - Práce a dodávky M		1 173 387,50
21-M - Elektromontáže		1 126 023,75
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		47 363,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		8 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		196 314,78
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		53 669,78
VRN3 - Zařízení staveniště		22 645,00
VRN9 - Ostatní náklady		120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 402 - Osvětlení kostela

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce						
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,288	400,00	115,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV						
		VV		složárý				
				0,6*0,6*0,8				
				0,288				
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	51,200	400,00	20 480,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV						
		VV		120*0,6*0,6				
		VV		10*0,8*1				
		VV		Součet				
				43,200				
				8,000				
				51,200				
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,288	138,50	3 363,89	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV						
		VV		0,288+51,2				
		VV		-27,2				
		VV		Součet				
				51,488				
				-27,200				
				24,288				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,288	301,56	7 324,29	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV						
				https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
				24,288				
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	728,640	22,53	16 416,26	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV						
				https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119				
				24,288*30				
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehnlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,288	15,00	364,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
				https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101				
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,718	200,00	8 743,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
		VV						
				https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231				
				24,288*1,8				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,288	25,00	607,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC						
				https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					24,288			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	27,200	256,22	6 969,18	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					27,200			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,000	602,87	14 468,88	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
VV					21,600			
VV					2,400			
VV					24,000			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	48,000	500,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 02
VV					48,000			
D 8								
12	K	R89541	Trubní vedení	kus	130,000	116,25	15 112,50	
D 998								
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,000	81,77	3 924,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
D M								
D 21-M								
14	K	R21D001	Kabeláž, montáže připojení světél, kompletace	kpl	1,000	34 238,75	34 238,75	
15	K	R21D002	Montáž osvětlení kostela	kpl	1,000	65 217,50	65 217,50	
16	M	R21M001	Svítlidlo BVP344 G2D 144LEDRGB40K 220V 3DMX 400W	kus	3,000	65 882,50	197 647,50	
17	M	R21M002	Svítlidlo BVP344 G2D 240LEDRGB40K 220V 10DMX 600W	kus	2,000	71 765,00	143 530,00	
18	M	R21M003	Svítlidlo BVP344 G2S 120LEDRGB40K 220V 10DMX 300W	kus	1,000	65 882,50	65 882,50	
19	M	R21M004	Svítlidlo BVP344 G2S 120LEDRGB40K 220V 5DMX 300W	kus	4,000	65 661,25	262 645,00	
20	M	R21M005	BVP344 G2S 72LEDRGB40K 220V 3DMX 200W	kus	1,000	65 661,25	65 661,25	
21	M	R21M006	Clona ZVP344 G2S glare shield (4 pcs)	kus	4,000	956,25	3 825,00	
22	M	R21M007	DMX kontroler PHAROS LRC9685 LPC 1 (POE/9-48V)	kus	1,000	8 235,00	8 235,00	
23	M	R21M008	dotyk. LCD SSLCTR PHAROS TPS 5 B	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
24	M	R21M009	DMX repeater LCN8041 ETH2DMXRDM	kus	2,000	7 941,25	15 882,50	
25	M	R21M010	Dynalite DDBC120-DALI	kus	1,000	24 265,00	24 265,00	
26	M	R21M011	SWITCH MikroTik managed Switch CSS610-8P-2S+IN 8x GbE PoE+, 2x 10Gb SFP+, SwOS, PSU (PoE budget 140W)	kus	1,000	6 617,50	6 617,50	
27	M	R21M012	ROUTER MikroTik Chateau 5G R16, 5x GLAN, 2.4+5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, USB, 5G, L4, indoor	kus	1,000	14 632,50	14 632,50	
28	M	R21M013	SIM karta 1GB na 1 rok, 9747,00 - 1	kus	1,000	11 765,00	11 765,00	
29	M	R21M014	contract IA Landmark Content app na 1 rok	kus	1,000	110 293,75	110 293,75	
30	M	R21M015	contract IA Landmark Monitor app - standard node (?) na 1 rok	kus	45,000	956,25	43 031,25	
31	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	1,000	7 065,00	7 065,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC								
32	M	M02a	Stožár atyp SAL-90M/6xkonzole/3xdvířka/elox/Elast	kus	1,000	33 088,75	33 088,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460080014 VV VV	m3	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
34	K	460510054	předbetonované chráničky 0,5*0,2*10 Osazení kabelových přístupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460510054 VV	m	150,000	63,75	9 562,50	CS ÚRS 2025 02
35	M	M84514	130*20 Chránička do země dvoupřístřková 110 mm VV	m	22,000	61,25	1 347,50	
36	M	M484513	20*1,1 Chránička do země dvoupřístřková HDPE, DN 63 mm VV	m	136,500	52,50	7 166,25	
37	K	R4600181	130*1,05 Montáž betonového základu	kus	5,000	2 347,50	11 737,50	
38	M	M09a	Betonový základ B-70, spoj. materiál	kus	5,000	2 510,00	12 550,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				8 700,00	
39	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemní a pomocné práce stavební dělník https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292 Online PSC	hod	10,000	870,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				196 314,78	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				53 669,78	
40	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou HZS Geodet VV	nh	16,000	500,00	8 000,00	
41	K	012203000	16 Geodetické práce při provádění stavby HZS Geodet VV	nh	16,000	500,00	8 000,00	
42	K	012303000	16 Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS HZS Geodet VV	nh	32,000	700,00	22 400,00	
43	K	013244000	32 Projekt prováděcí zpracovaný dodavatelskou firmou https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013244000 Online PSC	soubor	1,000	15 269,78	15 269,78	CS ÚRS 2025 02
D	VRN3		Zařízení staveniště				22 645,00	
44	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	22 645,00	22 645,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				120 000,00	
45	K	092203000	Zprovoznění nastavení, programování, zaškolení - LM https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/092203000 Online PSC	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

KSO:	Varnsdorf	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	04.12.2025
Zadavatel:	Město Varnsdorf	IČ:	
		DIČ:	
Účastník:	Metrostav CZ s.r.o.	IČ:	25021915
		DIČ:	CZ25021915
Projektant:	NE2D Projekt s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	NOKU s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UR's. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS_URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		4 631 972,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 631 972,62 0,00	21,00% 12,00%	972 714,25 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 604 686,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy
Místo: Varnsdorf
Zadavatel: Město Varnsdorf
Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025
Projektant: NE2D Projekt s.r.o.
Zpracovatel: NOKU s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
D1 - Kácení dřevin, pěstební opatření	113 728,68
11 - Přípravné a přidružené práce	73 500,00
16 - Přemístění výkopku	30 023,63
S0 - Přesuny sutí	10 205,05
D2 - Přípravné práce, ochrana dřevin na staveništi	461 921,88
11 - Přípravné a přidružené práce	461 546,88
M - Ostatní materiál	375,00
D3 - Dešťové záhony mulčované šterkem - A, B, C, E	543 272,09
18 - Povrchové úpravy terénu	160 260,84
H23 - Plochy a úpravy území	100 980,00
M - Ostatní materiál	282 031,25
D4 - Stinný záhon mulčovaný borkou - I	55 116,02
18 - Povrchové úpravy terénu	22 291,02
H23 - Plochy a úpravy území	2 970,00
M - Ostatní materiál	29 855,00
D5 - Šterkové záhony na rostlém terénu - D, F, G, H	403 050,10
18 - Povrchové úpravy terénu	167 597,60
H23 - Plochy a úpravy území	32 310,00
M - Ostatní materiál	203 142,50
D6 - Výsadba stromů - v rámci dešťového záhonu	195 265,63
18 - Povrchové úpravy terénu	36 470,88
H23 - Plochy a úpravy území	5 400,00
M - Ostatní materiál	153 394,75

D7 - Výsadba stromů - nad štěrkovou rýhu ve zp. ploše	2 088 592,52
18 - Povrchové úpravy terénu	422 323,64
H23 - Plochy a úpravy území	47 250,00
M - Ostatní materiál	1 619 018,88
D8 - Uvedení do pův. stavu, výsev travníku	21 025,70
18 - Povrchové úpravy terénu	19 764,20
H23 - Plochy a úpravy území	9,00
M - Ostatní materiál	1 252,50
OST - Ostatní	750 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: Varnsdorf

Zadavatel: Město Varnsdorf

Účastník: Metrostav CZ s.r.o.

Datum: 04.12.2025

Projektant: NE2D Projekt s.r.o.

Zpracovatel: NOKU s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D D1 Kácení dřevin, pěstební opatření

113 728,68

D		11	Přípravné a přidružené práce				73 500,00	
1	K	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru do 20 cm, rovina	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	RTS I / 2025
2	K	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru do 30 cm, rovina	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	RTS I / 2025
3	K	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru do 40 cm, rovina	kus	7,000	4 500,00	31 500,00	RTS I / 2025
4	K	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, rovina	kus	10,000	500,00	5 000,00	RTS I / 2025
5	K	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, rovina	kus	6,000	500,00	3 000,00	RTS I / 2025
6	K	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, rovina	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	RTS I / 2025

D		16	Přemístění výkopku				30 023,63	
7	K	162301411R00	Vod,přemístění kmenů listnatých, D 30cm na skládku do 5000 m	kus	16,000	665,63	10 650,00	RTS I / 2025
8	K	162301412R00	Vod,přemístění kmenů listnatých, D 50cm na skládku do 5000 m	kus	7,000	1 458,75	10 211,25	RTS I / 2025
9	K	222040711R00	Odvoz větví do 1 km na hromady v rámci staveniště	m3	9,700	222,50	2 158,25	RTS I / 2025
10	K	222040712R00	Odvoz větví na skládku do 5000 m (za každý km)	m3	9,700	60,00	582,00	RTS I / 2025
11	K	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm na skládku do 5000 m	kus	16,000	155,13	2 482,00	RTS I / 2025
12	K	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm na skládku do 5000 m	kus	7,000	562,88	3 940,13	RTS I / 2025

D	S0	Přesuny sutí					10 205,05	
13	K	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	18,300	23,50	430,05	RTS I / 2025
14	K	979999999R00	Poplatek za skládku - dřevo	t	17,000	575,00	9 775,00	RTS I / 2025

D D2 Přípravné práce, ochrana dřevin na staveništi

461 921,88

D	11	Přípravné a přidružené práce					461 546,88
15	K	4444R	Ochrana stromu - vytýčení ochranné zóny kořenového prostoru na staveništi (254 m2)	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
16	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - 35 bm x v. 2 m	m2	70,000	200,00	14 000,00 RTS I / 2025

Poznámka k položce: Na bude instalována značka cedule - chraňte kořenový prostor stromů, zakáz pojezdu těžké techniky!								
P								
17	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	70,000	100,00	7 000,00	RTS I / 2025
18	K	78401R	Ochrana stromu - zakrytí kořenového prostoru proti pojezdu – dřevěné rošty/ochranné panely, včetně odstranění a odvozu materiálu po dokončení stavby	m2	20,000	640,00	12 800,00	
19	K	355333R	Ochrana stromu - arboristická prohlídka před i po zásahu	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
20	K	355334R	Ochrana stromu - pořízení fotodokumentace stavu stromu	kus	1,000	3 125,00	3 125,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	112201R	Ochrana stromů - ošetření porušených kořenů – obřez, šikmý řez, pastování	kus	50,000	1 475,00	73 750,00	
22	K	112202R	Ochrana stromů - zakrytí obnažených kořenů – vlhká juta / geotextilie, vč. vložení po dobu prací	kus	50,000	1 281,25	64 062,50	
23	K	188321R	Ochrana stromu - aplikace mykorrhizních preparátů nebo biostimulantů, vč. preparátu	m2	254,000	1 000,00	254 000,00	
Poznámka k položce: - aplikace zejména v obdobích sucha - aplikace mykorrhizního přípravku (reference - např. Ectovit, Symbivit, MykoActive TreeSaver apod.), 15 kg/strom - rozprostření nebo injektáž do půdy pod korunou stromu - aplikace biostimulantu (např. lignohumát, Bactimycos, Vitality Komplex, apod.), 15 l - závlivka nebo postřik na kořenovou plochu 254 m2								
24	K	185804311R00	Ochrana stromu - zalití vodou	m3	2,500	850,00	2 125,00	RTS I / 2025
25	K	185851121R	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	2,500	513,75	1 284,38	
26	K	11215-1R	Redukce výmladků na pni z důvodu lepší přehlednosti bazální oblasti	kus	1,000	3 162,50	3 162,50	
27	K	11215-3R	Prosvětlení koruny + zdravotní řez ve středu koruny	kus	1,000	2 412,50	2 412,50	
28	K	11215-2R	Instalace bezpečnostních vazeb elastických, nosnost 2t, výška instalace cca 2/3 výšky vč. dodávky vazby	kus	2,000	4 175,00	8 350,00	
29	K	11215-1R.1	Redukce výmladků sekundárních korun na úroveň řezu	kus	1,000	2 725,00	2 725,00	
D	M		Ostatní materiál				375,00	
30	K	08231320	Voda pro závlivku - ochrana stromů	m3	2,500	150,00	375,00	RTS I / 2025
D	D3		Dešťové záhony mulčované štěrkem - A, B, C, E				543 272,09	
D	18		Povrchové úpravy terénu				160 260,84	
31	K	1010R	Míchání vegetačního substrátu	m3	52,700	593,75	31 290,63	
32	K	460120082R00	Náryp substrátu pro výsadbu	m3	52,700	518,75	27 338,13	RTS I / 2025
33	K	181006111R00	Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm	m2	85,600	46,00	3 937,60	RTS I / 2025
34	K	183205111R00	Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevelu, vyčištění, srovnání	m2	85,600	33,25	2 846,20	RTS I / 2025
35	K	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	736,000	37,25	27 416,00	RTS I / 2025
36	K	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	736,000	29,88	21 988,00	RTS I / 2025
37	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 020,000	16,63	33 582,50	RTS I / 2025
38	K	184921093R00	Mulčování rostlin štěrkem fr. 8/16 rovina, tl. 0,05 m	m2	85,600	79,63	6 815,90	RTS I / 2025
39	K	185804311R00.1	Zalití rostlin vodou - 5 l/rostlina x 736 rostlin	m3	3,700	850,00	3 145,00	RTS I / 2025
40	K	185851121R	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	3,700	513,75	1 900,88	
D	H23		Plochy a úpravy území				100 980,00	
41	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km	t	112,200	900,00	100 980,00	RTS I / 2025
D	M		Ostatní materiál				282 031,25	
42	K	888_002R	Substrát do dešťového záhonu vč. dovozu	m3	52,700	2 325,00	122 527,50	
Poznámka k položce: Složení: 75 % drčené kamenivo fr. 2-6 12,5 % kompost 12,5 % biouhel								
43	K	111_08VD	Achillea millefolium 'Terracotta' - K9	ks	29,000	117,50	3 407,50	
44	K	111_09VD	Aster dumosus 'Silberteppich' - K9	ks	74,000	117,50	8 695,00	
45	K	111_10VD	Euphorbia polychroma - K9	ks	29,000	117,50	3 407,50	
46	K	111_11VD	Liatris spicata - K9	ks	20,000	117,50	2 350,00	
47	K	111_12VD	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' - K11	ks	17,000	117,50	1 997,50	
48	K	111_13VD	Nepeta faassenii 'Walker's Low' - K9	ks	19,000	117,50	2 232,50	
49	K	111_14VD	Rudbeckia hirta - K9	ks	23,000	117,50	2 702,50	
50	K	111_15VD	Salvia officinalis 'Salina' - K9	ks	35,000	117,50	4 112,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
51	K	111_16VD	Salvia pratensis - K9	ks	47,000	117,50	5 522,50	
52	K	111_17VD	Thymus serpyllum 'Album' - K9	ks	63,000	117,50	7 402,50	
53	K	111_18VD	Verbena bonariensis - K9	ks	33,000	117,50	3 877,50	
54	K	111_18VD.1	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foster' - K11	ks	22,000	117,50	2 585,00	
55	K	111_19VD	Molinia caerulea 'Heidebraut' - K11	ks	25,000	117,50	2 937,50	
56	K	111_20VD	Molinia caerulea 'Edith Dudszus' - K11	ks	100,000	117,50	11 750,00	
57	K	111_21VD	Santolina chamaecyparissus - K11	ks	11,000	117,50	1 292,50	
58	K	111_20VD.1	Stipa 'Pony Tail' - K11	ks	58,000	117,50	6 815,00	
59	K	111_22VD	Sesleria autumnalis - K11	ks	131,000	117,50	15 392,50	
60	K	111_07VD	Cibuloviny a hliznaté rostliny - viz poznámka	ks	2 020,000	31,25	63 125,00	
P <i>Poznámka k položce: Allium 'Ambassador' - 150 ks Allium sphaerocephalon - 200 ks Narcissus quali - 170 ks Narcissus Large Cupped 'Ice Folles' - 100 ks Eranorus 'Cleopatra' - 100 ks Tulipa Muscaldet - 220 ks Tulipa 'Golden Apeldoorn' - 220 ks Crocus 'Remembrance' - 270 ks Crocus 'Jeanne d Arc' - 270 ks Iris pumila - 320 ks</i>								
61	K	08231320.1	Voda pro závlivu	m3	3,700	150,00	555,00	RTS I / 2025
62	K	583425601	Kamenivo drcené 8/16 prané (4,6 m3 x 1,4 t/m3)	t	6,500	1 437,50	9 343,75	RTS I / 2025
D D4 Stinný záhon mulčovaný borkou - I 55 116,02								
D D 18 Povrchové úpravy terénu 22 291,02								
63	K	139600012RBD	Ruční výkop zeminy do hloubky 0,15 m v kořenovém prostoru stromu, bez porušení kořenů, pneumatickým ryčem	m3	1,700	2 575,00	4 377,50	RTS I / 2025
P <i>Poznámka k položce: - včetně uložení na místě/odvozu na skládku</i>								
64	K	1010R	Míchání vegetačního substrátu	m3	1,700	593,75	1 009,38	
65	K	460120082R00.1	Násyp substrátu pro výsadbu (11 m2 x hl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	1,700	518,75	881,88	RTS I / 2025
66	K	181006111R00	Rozproštění substrátu v rovině, tl. do 10 cm	m2	11,000	46,00	506,00	RTS I / 2025
67	K	183205111R00	Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání	m2	11,000	33,25	365,75	RTS I / 2025
68	K	183101111R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	96,000	37,25	3 576,00	RTS I / 2025
69	K	183204115R00	Výsadba květin hrmkovaných, květináč do 12 cm	kus	96,000	29,88	2 868,00	RTS I / 2025
70	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	430,000	16,63	7 148,75	RTS I / 2025
71	K	184921093R00.1	Mulčování rostlin mulčovací kůrou tl. 0,05 m, rovina	m2	11,000	79,63	875,88	RTS I / 2025
72	K	185804311R00.2	Zalití rostlin vodou - 5 l/rostlina x 96 rostlin	m3	0,500	850,00	425,00	RTS I / 2025
73	K	185851121R	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m3	0,500	513,75	256,88	
D D2 H23 Plochy a úpravy území 2 970,00								
74	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km	t	3,300	900,00	2 970,00	RTS I / 2025
D D M Ostatní materiál 29 855,00								
75	K	10364200R	Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 10% - 4 m3 + rezerva pro slehnutí	m3	1,700	2 325,00	3 952,50	
76	K	111_08VD.1	Anemone hybrida 'Honorine Jober' - K9	ks	10,000	117,50	1 175,00	
77	K	111_09VD.1	Aster divaricatus 'Tradescant' - K9	ks	12,000	117,50	1 410,00	
78	K	111_10VD.1	Digitalis lutea - K9	ks	6,000	117,50	705,00	
79	K	111_11VD.1	Helleborus orientalis 'Double Ellen Pink' - K9	ks	6,000	117,50	705,00	
80	K	111_12VD.1	Geranium macrorrhizum - K9	ks	25,000	117,50	2 937,50	
81	K	111_13VD.1	Geranium sanguineum 'Tiny Monster' - K9	ks	14,000	117,50	1 645,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K 111_14VD.1	Geranium nodosum 'Silver Wood' - K9	ks	13,000	117,50	1 527,50	
83	K 111_15VD.1	Luzula nivea - K9	ks	10,000	117,50	1 175,00	
84	K 111_07VD	Cibuloviny a hlíznaté rostliny - viz poznámka	ks	430,000	31,25	13 437,50	
P		Poznámka k položce: Galanthus nivalis 'Flore Pleno' - 200 ks Crocus 'Jeanne d Arc' - 100 ks Narcissus 'Thalia' - 50 ks Eranthis hyemalis - 50 ks Hyacinthoides hispanica - 30 ks					
85	K 10391100	Kúra mulčovací 15-40 mm frakce	m3	0,600	1 850,00	1 110,00	RTS I / 2025
86	K 08231320.1	Voda pro závlivku	m3	0,500	150,00	75,00	RTS I / 2025
D	D5	Štěrkové záhony na rostlém terénu - D, F, G, H				403 050,10	
D	18	Povrchové úpravy terénu				167 597,60	
87	K 122100010RAC	Odkopávky nezapažené do hl. 0,15 m	m3	16,000	2 575,00	41 200,00	RTS I / 2025
P		Poznámka k položce: - včetně uložení na místě/odvozu na skládku - v případě, že nebude připraveno v rámci stavby					
88	K 1010R	Míchání vegetačního substrátu	m3	16,800	593,75	9 975,00	
89	K 460120082R00.2	Násep substrátu pro výsadbu (106,8 m2 x hl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti)	m3	16,800	518,75	8 715,00	RTS I / 2025
90	K 181006111R00	Rozproštění substrátu v rovině, tl. do 10 cm	m2	106,800	46,00	4 912,80	RTS I / 2025
91	K 183205111R00	Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevelů, vyčištění, srovnání	m2	106,800	33,25	3 551,10	RTS I / 2025
92	K 183101111R00	Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	838,000	37,25	31 215,50	RTS I / 2025
93	K 183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	838,000	29,88	25 035,25	RTS I / 2025
94	K 183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 730,000	16,63	28 761,25	RTS I / 2025
95	K 184921093R00	Mulčování rostlin štěrkem fr. 8/16 rovina, tl. 0,05 m	m2	106,800	79,63	8 503,95	RTS I / 2025
96	K 185804311R00.3	Zalití rostlin vodou - 5 l/rostlina x 838 rostlin	m3	4,200	850,00	3 570,00	RTS I / 2025
97	K 185851121R	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	4,200	513,75	2 157,75	
D	H23	Plochy a úpravy území				32 310,00	
98	K 998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km	t	35,900	900,00	32 310,00	RTS I / 2025
D	M	Ostatní materiál				203 142,50	
99	K 10364200R	Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 70%, vyžrálý kompost 20%, křemičitý písek 10% - 4 m3 + rezerva pro slehnutí	m3	16,800	2 325,00	39 060,00	
100	K 111_09VD	Aster dumosus 'Silberteppich' - K9	ks	8,000	117,50	940,00	
101	K 111_08VD.2	Aster ageratoides 'Asran'/'Ashvi' - K9	ks	20,000	117,50	2 350,00	
102	K 111_09VD.2	Coreopsis verticillata 'Moonbeam' - K9	ks	17,000	117,50	1 997,50	
103	K 111_10VD.2	Eryngium × zabelii 'Big Blue' - K9	ks	30,000	117,50	3 525,00	
104	K 111_10VD	Euphorbia polychroma - K9	ks	5,000	117,50	587,50	
105	K 111_11VD.2	Lavandula angustifolia - K9	ks	19,000	117,50	2 232,50	
106	K 111_13VD	Nepeta faassenii 'Walker's Low' - K9	ks	5,000	117,50	587,50	
107	K 111_12VD	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' - K11	ks	51,000	117,50	5 992,50	
108	K 111_25VD	Sedum acre - K9	ks	37,000	117,50	4 347,50	
109	K 111_13VD.2	Rudbeckia hirta - K9	ks	15,000	117,50	1 762,50	
110	K 111_14VD.2	Salvia officinalis 'Salina' - K9	ks	39,000	117,50	4 582,50	
111	K 111_15VD.2	Salvia pratensis - K9	ks	15,000	117,50	1 762,50	
112	K 111_16VD.1	Philomis russelliana - K9	ks	32,000	117,50	3 760,00	
113	K 111_17VD.1	Paeonia lactiflora 'White Wings' - K9	ks	15,000	117,50	1 762,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	111_18VD.2	Thymus serpyllum 'Album' - K9	ks	69,000	117,50	8 107,50	
115	K	111_21VD	Santolina chamaecyparissus - K11	ks	9,000	117,50	1 057,50	
116	K	111_18VD	Verbena bonariensis - K9	ks	50,000	117,50	5 875,00	
117	K	111_20VD.1	Stipa 'Pony Tail' - K11	ks	201,000	117,50	23 617,50	
118	K	111_19VD.1	Liatris spicata - K9	ks	36,000	117,50	4 230,00	
119	K	111_21VD.1	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foster' - K11	ks	39,000	117,50	4 582,50	
120	K	111_22VD	Sesleria autumnalis - K11	ks	126,000	117,50	14 805,00	
121	K	111_07VD	Cibuloviny a hlíznaté rostliny - viz poznámka	ks	1 730,000	31,25	54 062,50	
Poznámka k položce: Allium 'Ambassador' - 130 ks Allium sphaerocephalon - 50 ks Eremorus 'Tropical Dream' - 100 ks Narcissus quali - 230 ks Tulipa Muscatdét - 130 ks Tulipa 'Golden Apeldoorn' - 130 ks Tulipa 'Blue Diamond' - 200 ks Crocus 'Remembrance' - 380 ks Crocus 'Jeanne d Arc' - 380 ks Iris pumila - 380 ks								
122	K	583425601.1	Kamenivo drcené 8/16 prané (92,2 m2 x 0,05 m = 5,4 m3 x 1,4 t/m3)	t	7,600	1 437,50	10 925,00	RTS I / 2025
123	K	08231320.1	Voda pro zálivku	m3	4,200	150,00	630,00	RTS I / 2025
195 265,63								
D	D6							
D	18	Povrchové úpravy terénu						
124	K	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny puůy do 1 m3, svah 1:5	kus	7,000	1 787,50	12 512,50	RTS I / 2025
Poznámka k položce: Substrát a mulč bude dodán v rámci realizace záhonu.								
125	K	184102115R00	Výsadba dřevin s bařem D do 60 cm, v rovině	kus	6,000	1 475,00	8 850,00	RTS I / 2025
Poznámka k položce: - strom listnatý, vel. 16-18, ZB								
126	K	184102116R00	Výsadba dřevin s bařem D do 80 cm, v rovině	kus	1,000	1 825,00	1 825,00	RTS I / 2025
Poznámka k položce: - strom listnatý, vel. 18-20, ZB								
127	K	184211R	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením	kus	7,000	893,75	6 256,25	RTS I / 2025
128	K	184202111R00	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením (nízké - 3 kůly, 2 řady příček, úvazky)	kus	7,000	460,00	3 220,00	RTS I / 2025
129	K	184806111R00	Řez průkřestem netřitých stromů po výsadbě	kus	7,000	252,50	1 767,50	RTS I / 2025
130	K	1848131R	Nanesení nátěru - ochrana kmene proti škodám způsobeným teplotními vřivý	kus	7,000	155,00	1 085,00	
131	K	185804311R00.4	Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom)	m3	0,700	850,00	595,00	RTS I / 2025
132	K	185851121R.1	Dovoz vody pro zářivku rostlin (100 l/strom)	m3	0,700	513,75	359,63	
D	H23	Přochy a úpravy území						
133	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajřin, úpravy do 0,5 km	t	6,000	900,00	5 400,00	RTS I / 2025
153 394,75								
D	M	Ostatní materiál						
134	K	111_34VD	Prunus avium 'Plena', 16-18, ZB, vč. dovozu	ks	6,000	17 500,00	105 000,00	
135	K	111_35VD	Tilia platyphyllos, 18-20, ZB, vč. dovozu	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
136	K	111_16VD.2	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace	ks	84,000	5,25	441,00	
137	K	003-001VD	Ochranný nátěr na kmemy před škodami způsobenými teplotními vřivý (spotřeba - dle podkladů výrobyce)	kg	3,000	1 195,00	3 585,00	
138	K	1115VD	Kůř (průměr min. 7 cm, frézovaný s řazetou a špičí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom	ks	21,000	273,75	5 748,75	
139	K	1113VD	Přička z půřlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm, 6 ks/1strom	kus	42,000	46,25	1 942,50	
140	K	003-0575"7R	Kotvení za bal ve volné půdě - viz reference, kopletní sada, vč. popruhů	kus	7,000	1 952,50	13 667,50	
141	K	1113VD.1	Popruh-úvazek, 3 ks/strom	ks	21,000	50,00	1 050,00	
142	K	1115588R	Zavřazovací řem, vč. dodávky a instalace	ks	7,000	265,00	1 855,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Zavlažovací lem je vyroben z 3mm širokého speciálního plastu LDPE, který je odolný vůči tlaku vody. Lem se vkládá 10cm do země kolem stromu. Nad zemí zůstává 20cm lemu, který se spojí speciální páskou. Takto umístěný zavlažovací lem, se následně plní vodou.								
143	K	08231320.1	Voda pro závlivku	m3	0,700	150,00	105,00	RTS I / 2025
D	D7	Výsadba stromů - nad šterkovou rýhu ve zp. ploše						
D	18	Povrchové úpravy terénu						
144	K	1010R	Michání vegetačního substrátu	m3	7,300	593,75	4 334,38	
145	K	460120082R00	Násyp substrátu pro výsadbu	m3	7,300	518,75	3 786,88	RTS I / 2025
P	Poznámka k položce: výsadba u řady - šterkový substrát - 1,9 m3 výsadba u MěÚ a školy - šterkový substrát - 3,1 m3 výsadba u kostela - šterkový substrát - 2,3 m3							
146	K	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5	kus	19,000	1 787,50	33 962,50	RTS I / 2025
P	Poznámka k položce: výsadba u řady - 5 ks výsadba u MěÚ a školy - 8 ks výsadba u kostela - 6 ks							
147	K	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	19,000	1 475,00	28 025,00	RTS I / 2025
148	K	184211R	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením	kus	19,000	893,75	16 981,25	RTS I / 2025
149	K	184202111R00.1	Ukotvení dřeviny k ochrannému límcí kmene	kus	19,000	1 475,00	28 025,00	RTS I / 2025
150	K	184806111R00	Řez průklestem netrnitých stromů po výsadbě	kus	19,000	252,50	4 797,50	RTS I / 2025
151	K	1848131R	Nanesení nátěru - ochrana kmene proti škodám způsobeným teplotními vlivy	kus	19,000	155,00	2 945,00	
152	K	185804311R00.4	Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom)	m3	1,900	850,00	1 615,00	RTS I / 2025
153	K	185851121R.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin (100 l/strom)	m3	1,900	513,75	976,13	
154	K	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem	kus	19,000	7 125,00	135 375,00	RTS I / 2025
155	K	899213R	Osazení betonových ráků	kus	19,000	8 500,00	161 500,00	
D	H23	Plochy a úpravy území						
156	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km	t	52,500	900,00	47 250,00	RTS I / 2025
D	M	Ostatní materiál						
157	K	888_002R.1	Substrát do výsadbové jámy vč. dovozu	m3	7,300	4 293,75	31 344,38	1 619 018,88
P	Poznámka k položce: Složení: 75 % drcené kamenivo fr. 2-6 12,5 % kompost 12,5 % biouhel							
158	K	111_34VD.1	Amelanchier arborea 'Robin Hill', 14-16, ZB, vč. dovozu	ks	5,000	29 375,00	146 875,00	
P	Poznámka k položce: - výsadba u řady							
159	K	111_34VD	Prunus avium 'Plena', 16-18, ZB, vč. dovozu	ks	6,000	17 500,00	105 000,00	
P	Poznámka k položce: - výsadba u kostela							
160	K	111_34VD.2	Sorbus thuringiaca 'Fastigiata', 14-16, ZB, vč. dovozu	ks	8,000	15 312,50	122 500,00	
P	Poznámka k položce: - výsadba u MěÚ a školy							
161	K	111_16VD.2	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace	ks	228,000	5,25	1 197,00	
162	K	003-001VD	Ochranný nátěr na kmeny před škodami způsobenými teplotními vlivy (spotřeba - dle podkladů výrobce)	kg	6,000	1 195,00	7 170,00	
163	K	003-0575"7R	Kotvení za bal ve volné půdě - viz reference, kompletní sada, vč. popruhů	kus	19,000	1 952,50	37 097,50	
164	K	0127987R	Betonový rám pro vymezení a ochranu kořenového systému (prefabrikovaný výrobek)	ks	19,000	10 000,00	190 000,00	
165	K	0122687R	Ochranná mříž ke stromům litinová, 160x160 cm	ks	19,000	45 000,00	855 000,00	
166	K	0122688R	Vertikální chránička kmene kruhová k upevnění na ochrannou mříž - 2 ks/strom, vč. dodávky a montáže	ks	38,000	3 125,00	118 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	08231320.1	Voda pro zálivku	m3	1,900	150,00	285,00	RTS I / 2025
168	K	1113VD.2	Popruh-úvazek, cca 2 m/strom, uvázano ve 4 bodech (4x19 stromů)	ks	76.000	50,00	3 800,00	
D D8 Uvedení do pův. stavu, výsev trávníku								21 025,70
D 18 Povrchové úpravy terénu								19 764,20
169	K	9111R	Výčištění ploch od stavebních zbytků	soubor	1,000	8 025,00	8 025,00	
170	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	102.000	46,00	4 692,00	RTS I / 2025
171	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	102.000	6,60	673,20	RTS I / 2025
172	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení	m2	102.000	35,75	3 646,50	RTS I / 2025
P Poznámka k položce: - jedná se o metr síťe po obvodu řešené plochy navazující na stávající travnaté povrchy								
173	K	185804312R00	Zaliti trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 20 l/m2)	m3	2,000	850,00	1 700,00	RTS I / 2025
174	K	185851121R.2	Dovoz vody pro zálivku	m3	2,000	513,75	1 027,50	
D H23 Plochy a úpravy území								9,00
175	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 0.5 km	t	0,010	900,00	9,00	RTS I / 2025
D M Ostatní materiál								1 252,50
176	K	111116VD	Travní směs 0,03 kg/m2	kg	3,000	317,50	952,50	
177	K	08231320.1	Voda pro zálivku	m3	2,000	150,00	300,00	RTS I / 2025
D OST Ostatní								750 000,00
178	K	OST.1	Následná pěstební péče po dobu 5 let pro novou výsadbu stromů	soubor	1,000	375 000,00	375 000,00	
179	K	OST.2	Následná pěstební péče po dobu 5 let pro nové záhony	soubor	1,000	375 000,00	375 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu																																										
týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
zařízení staveniště																																										
SO 101 - komunikace a zpevněné plochy																																										
SO 301 - kanalizace																																										
SO 302 - vodovod																																										
SO 303a - stavba technologické šachty																																										
SO 306 - hospodaření s dešťovou vodou																																										
SO 401 - veřejné osvětlení																																										
SO 402 - osvětlení kostela																																										
SO 801 - vegetační úpravy																																										

HMG prací je pláný za předpokladu vhodných klimatických podmínek.



Seznam poddodavatelů

v rámci veřejné zakázky:

„Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“

Poddodavatel č. 1:	-----
IČO:	-----
Sídlo poddodavatele:	-----
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	-----
Přehled věcného rozsahu plnění:	-----
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	-----

Poddodavatel č. 2:	-----
IČO:	-----
Sídlo poddodavatele:	-----
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	-----
Přehled věcného rozsahu plnění:	-----
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	-----

Poddodavatel č. 3:	-----
IČO:	-----
Sídlo poddodavatele:	-----
Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	-----
Přehled věcného rozsahu plnění:	-----
Podíl na plnění veřejné zakázky v %	-----

Společnost Metrostav CZ s.r.o., IČ: 25021915, čestně prohlašuje, že plnění zakázky „Rekonstrukce náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu“ bude realizováno pomocí poddodavatelů, kteří budou zvoleni na základě interního výběrového řízení. Investor bude o výběru poddodavatelů včas informován.

V Liberci

dne



Ing. Jan Syrůček
Oblastní ředitel pro Liberecký kraj, na základě plné moci

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo / *registered office* Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / *Identification number* 25021915
(pojištěný / *Insured*)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911.

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Od 15.6. 2025 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
From 15.6. 2025 and than for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost vč. odpovědnosti za výrobek:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability:
100 000 000 Kč

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance:
20 000 000 Kč

Spoluúčast / Deductible:


20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / Europa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.



.....
Ing. Daniel Krupička
Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter