


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:100

KM 0.026 00



SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHY ŽIVČNÉHO KRYTU

OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11	40 MM	ČSN EN 13 108-1:2008
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ	ACP 16+	60 MM	ČSN EN 13 108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	PS, EKM	0.3 KG/M ²	ČSN 73 6129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC	150 MM	ČSN 73 6121
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 MM	ČSN EN 13 242:2008
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU (ZELENÁ NEBO ASFALTOVÁ PLOCHA)			
CELKEM	MIN. 450 MM		

DLAŽBA Z VIBROLISOVANÉHO BETONU	DL	60 MM	ČSN 73 6131
LOŽE Z DRITÉ 2/5		30 MM	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	250 MM	ČSN EN 13 242:2008 (73 6126)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU			
KONSTRUKCE CHODNÍKU CELKEM		MIN.340 MM	

328.00

SKLADBA KONSTRUKCE ODSAVNÝCH STÁNÍ

ZÁLIVKA PLOCHY		
ZHUTNĚNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TVÁRNIC POMOCÍ ŠABLON		
VYPLNĚNÍ OTVORŮ TVÁRNIC SMĚSÍ HUMOSOVITÉ ZEMINY A TRAVNÍCH SEMEN	8 - 12KG/M ²	20 MM
VYPLNĚNÍ OTVORŮ TVÁRNIC SMĚSÍ HUMOSOVITÉ ZEMINY, RAŠELINY A PÍSKU		60 MM
OSAZENÍ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC 400/600/100		
MÍSTNÍ DOROVNÁNÍ - HLINITÝ PÍSEK		
ŠTĚRK 4 - 8 MM + HLINITÁ ZEMINA		50 MM
+ SORBENT ROPNÝCH PRODUKTŮ V POMĚRU 1:6		80 MM
ŠTĚRK 8 - 32 MM + HLINITÁ ZEMINA		100 MM
GEOMŘÍŽ		
ZHUTNĚNÍ A SROVNÁNÍ DNA VÝKOPU		
VÝKOP		
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU		
CELKEM	MIN.250 MM	

INVESTOR:

MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENŠE 470
407 47 VARNSDORF



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ProProjekt

- PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
- INŽENÝRSKÁ ČINNOST
- DOZOROVÁNÍ STAVEB

ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
tel. 412 332 317
projekce@proprojekt.cz
www.proprojekt.cz

MÍSTO:

k.ú. Varnsdorf, p.p.č. 2692/145, 2692/148, 2692/149, 2692/151, 2692/150, 2692/152, 2692/138, 2692/137, 2692/136, 2692/135, 2692/139, 2692/141, 2692/153, 2692/140, 2692/143, 2692/144, 2692/134, 2692/154 a 2692/1

STAVBA:

**REVITALIZACE VEŘ. PROSTRANSTVÍ - LOK.Č.2
VII.REKONSTRUKCE MK+PŘILEHLÝCH STÁNÍ,
CHODNÍKŮ A DETĚSKÉHO HŘIŠTĚ (05)**

PROJEKTOVÁ ČÁST:

B.4.1. – Vzorový příčný řez v KM 0,026

VÝKRES:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COBL	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. JIŘÍ COBL	VYPRACOVAL: VERONIKA VESELÁ, DiS.
FORMÁT: 2XA4	DATUM: 11/2009	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2009764
MĚŘÍTKO: 1:100	STUPEŇ PD: PPD	PARÉ:
ČÁST: B.	ČÍSLO VÝKRESU: 4.1.	