


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:100

KM 0.282 00



SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHY ŽIVČNÉHO KRYTU

OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11	40 MM	ČSN EN 13 108-1:2008
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ	ACP 16+	60 MM	ČSN EN 13 108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ	PS, EKM	0.3 KG/M ²	ČSN 73 6129
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC	150 MM	ČSN 73 6121
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 MM	ČSN EN 13 242:2008
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU (ZELENÁ NEBO ASFALTOVÁ PLOCHA)			

CELKEM

MIN. 450 MM

INVESTOR:

MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENŠE 470
407 47 VARNSDORF



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ProProjekt

- PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
- INŽENÝRSKÁ ČINNOST
- DOZOROVÁNÍ STAVEB

ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk
tel. 412 332 317
projekce@proprojekt.cz
www.proprojekt.cz

MÍSTO:

k.ú. Varnsdorf, p.p.č. 2692/145, 2692/148, 2692/149, 2692/151, 2692/150, 2692/152, 2692/138, 2692/137, 2692/136, 2692/135, 2692/139, 2692/141, 2692/153, 2692/140, 2692/143, 2692/144, 2692/134, 2692/154 a 2692/1

STAVBA:

**REVITALIZACE VEŘ. PROSTRANSTVÍ - LOK.Č.2
VII.REKONSTRUKCE MK+PŘILEHLÝCH STÁNÍ,
CHODNÍKŮ A DETŠKÉHO HŘIŠTĚ (05)**

PROJEKTOVÁ ČÁST:

B.4.3. – Vzorový příčný řez KM 0,282

VÝKRES:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. JIŘÍ COBL

TECHNICKÁ KONTROLA:

ING. JIŘÍ COBL

VYPRACOVAL:

VERONIKA VESELÁ, DiS.

FORMÁT:

2XA4

DATUM:

11/2009

ČÍSLO ZAKÁZKY:

2009764

MĚŘÍTKO:

1:100

STUPEŇ PD:

PPD

PARÉ:

ČÁST:

B.

ČÍSLO VÝKRESU:

4.3.