



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 117092/SaM/CL/2017

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
- ve věcech technických: Ivo Musil, referent odboru správy majetku a investic,
MěÚ Varnsdorf
Bankovní spojení: 27-0921388329/0800
Číslo účtu: Česká spořitelna a. s., pobočka Varnsdorf
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost_SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu“

se sídlem: Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

1.vedoucí účastník společnosti:

SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad L., odd. B, vložka 972

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem předsedou představenstva a ředitelem podniku

tel. kontakt +420 487 834 467-8, fax.+420 487 834 466

email: sam-cl@sam-cl.cz, IDDS:5idcg8m

2.účastník společnosti:

Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827,

DIČ: CZ 27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad L., odd. C, vložka 21435

zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti



Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
- ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR
- ve věcech stavby: Ing. Ladislav Štěpánek, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby a inženýrské konstrukce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 254242-421/0100

Identifikační číslo: 25018094

DIČ: CZ25018094

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „**Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu**“ se mění následující údaje smlouvy. Tímto dodatkem se upravuje původní rozsah díla a upravuje se cena díla uvedena v čl. VII. odstavce 1 smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných událostí uvedených ve změnových listech č. 1- 7 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).

VII. Cena díla

1. V souladu s ustanovením čl. VII odstavce 5 a 6 Smlouvy o dílo se upravuje cena díla o hodnotu víceprací a méně prací specifikovaných ve změnovém listě 1-7.
2. Původní cena o dílo smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

34 896 237,43 Kč bez DPH,

7 328 209,86 Kč DPH,

42 224 447,29 Kč vč. DPH

3. Nová cena o dílo dle Dodatku č.1 smlouvy o dílo po započítání změnových listů 1-7 činí:

34 836 472,75 bez DPH,

7 315 659,28 Kč DPH,

42 152 132,03 Kč vč. DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Varnsdorf usnesením č. 137/2017/1 ze dne 30.11.2017

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 1-7 včetně Oceněného výkazu výměr

Ve Varnsdorfu, dne 24. 09. 2018 2018

za Objednatele:

Ing. Stanislav Horáček
starosta města



V České Lípě, dne 24. 09. 2018

za Zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
Gardenline s.r.o.

Gardenline s.r.o.
Seňkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 552 056
ICO: 273 63 827 | DIČ: CZ27363827
www.garden-liba.eu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Změnové listy Varnsdorf

Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

č. změnového listu	cena bez DPH	cena vč. DPH	popis změnového listu
1	286 356,49	346 491,35	SO 701 - BUDOVA STANICE
2	-846 419,09	-1 024 167,10	SO 700 - DEMOLICE OBJEKTŮ
3	57 759,64	69 889,16	Vodovodní přípojka pro budovu stanice
4	65 350,60	79 074,23	Přípojka splaškové kanalizace pro budovu stanice
5	48 000,00	58 080,00	Demolice objektu II
6	280 774,96	339 737,70	Odvodnění přístřešků
7	48 412,72	58 579,39	Výměna rozvaděče VO
celkem	-59 764,68	-72 315,26	

V České Lípě dne 31.08.2018





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR číslo OZ: 1

Zhotovitel: Společnost SG autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 01.08.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny: SO 701 – BUDOVA STANICE

Popis a zdůvodnění změny: Výpočtová chyba ve výkazu výměr.


Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:





CONFECT 16000 Contact BC, s.r.o.
E. Kausaňovská 1315/1
400 01 Ústí nad Labem
ICO: 230 285 88, DIČ: CZ23028588

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
434 01 Most
iČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014

Stanovisko ostatních:



Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	01.08.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 701 – BUDOVA STANICE</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Výpočtová chyba ve výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-33 066,98,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 319 423,47,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	286 356,49,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
	 	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč




Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v1801.01 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - budova stanice						
Objekt: 701.0 - Stavební část						
2 - Zakládání						
21	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	0,201 T	36 446,00	7 325,65	8 864,03
26	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	0,795 T	36 860,00	29 303,70	35 457,48
27	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	-13,520 M2	1 150,00	-15 548,00	-18 813,08
N001	274272140	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XCZ	40,555 M2	1 707,00	69 227,39	83 765,14
Součet za 2 - Zakládání				90 308,73		109 273,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
29	311238147	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	9,940 M2	955,00	9 492,70	11 486,17
41	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	-0,107 T	8 982,00	-961,07	-1 162,90
42	130107480	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	-0,123 T	30 855,00	-3 795,16	-4 592,15
N013	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	187,000 KG	22,90	4 282,30	5 181,58
N014	953 98-1105.R	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	24,000 KUS	249,00	5 976,00	7 230,96
N015	M1320000	U profil pozink svařovaný	0,229 T	92 461,60	21 173,71	25 620,18
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				36 168,47		43 763,85
4 - Vodorovné konstrukce						
50	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	103,600 M2	702,00	72 727,20	87 999,91
51	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	103,600 M2	212,00	21 963,20	26 575,47
52	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	14,410 M2	268,00	3 861,88	4 672,87
53	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	14,410 M2	94,00	1 354,54	1 638,99
54	411354181	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m	14,410 M2	47,00	677,27	819,50
55	411354182	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kPa za výšku přes 4 do 6 m	14,410 M2	13,00	187,33	226,67
56	417238113	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	-46,750 M	273,00	-12 762,75	-15 442,93
57	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	3,800 M3	3 365,00	12 787,00	15 472,27
58	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	1,572 T	37 585,00	59 083,62	71 491,18
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				159 879,29		193 453,94
Celkem	Objekt: 701.0 - Stavební část			286 356,49		346 491,35
CELKEM	Stavba: v1801.01 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - budova stanice			286 356,49		346 491,35



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 17.07.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 700 – DEMOLICE OBJEKTŮ			
Popis a zdůvodnění změny: Výpočtová chyba ve výkazu výměr.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			Jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:  			
Stanovisko projektanta stavby:  NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Helicha 2007/11 434 01, Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



Correct BC, s.r.o.
E. Krásoborská 1319/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 220 225 80, DIČ: CZ22022580



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	17.07.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 700 – DEMOLICE OBJEKTŮ</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Výpočtová chyba ve výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-1 076 824,13 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 230 405,04 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-846 419,09 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 	
	 <p>S a M silnice a mosty a.s. Máchova 1129 IČ 25 01 80 94 470 01 DIČ CZ25018094 Česká Lípa Tel./fax 487 834 466-8</p>	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.02 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Demolice objektů

Objekt: SO 700 - DEMOLICE OBJEKTŮ

766 - Konstrukce truhlářské

14	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	-17,000 KUS	30,00	-510,00	21%	-617,10
----	-----------	--	-------------	-------	---------	-----	---------

Součet za 766 - Konstrukce truhlářské					-510,00		-617,10
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

02	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	-441,000 M3	725,00	-319 725,00	21%	-386 867,25
----	-----------	---	-------------	--------	-------------	-----	-------------

03	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	-27,200 M2	291,00	-7 915,20	21%	-9 577,39
----	-----------	--	------------	--------	-----------	-----	-----------

04	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	140,940 M3	484,00	68 214,96	21%	82 540,10
----	-----------	--	------------	--------	-----------	-----	-----------

01	961044111	Bourání základů z betonu prostého	56,160 M3	2 878,00	161 628,48	21%	195 570,46
----	-----------	-----------------------------------	-----------	----------	------------	-----	------------

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-97 796,76		-118 334,08
--	--	--	--	--	-------------------	--	--------------------

997 - Přesun sutě

07	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	-844,158 T	354,00	-298 831,93	21%	-361 586,64
----	-----------	--	------------	--------	-------------	-----	-------------

06	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-20 195,629 T	13,00	-262 543,18	21%	-317 677,24
----	-----------	--	---------------	-------	-------------	-----	-------------

05	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	-553,072 T	315,00	-174 217,68	21%	-210 803,39
----	-----------	--	------------	--------	-------------	-----	-------------

12	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	-1,275 T	5 000,00	-6 375,00	21%	-7 713,75
----	-----------	--	----------	----------	-----------	-----	-----------

09	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	-844,158 T	5,00	-4 220,79	21%	-5 107,16
----	-----------	---	------------	------	-----------	-----	-----------

10	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	-16,569 T	150,00	-2 485,35	21%	-3 007,27
----	-----------	---	-----------	--------	-----------	-----	-----------

08	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	112,320 T	5,00	561,60	21%	679,54
----	-----------	--	-----------	------	--------	-----	--------

Součet za 997 - Přesun sutě					-748 112,33		-905 215,92
------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------

Celkem	Objekt: SO 700 - DEMOLICE OBJEKTŮ				-846 419,09		-1 024 167,10
---------------	--	--	--	--	--------------------	--	----------------------

CELKEM	Stavba: v1801.02 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Demolice objektů				-846 419,09		-1 024 167,10
---------------	---	--	--	--	--------------------	--	----------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 01.08.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vodovodní přípojka pro budovu stanice			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci budovy stanice bylo zjištěno, že původní vodovodní přípojka je nefunkční a zastaralá, proto bylo nutné zřídit přípojku novou.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
<i>Schváleno</i>			
Stanovisko projektanta stavby:			
NE2D-Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Společnost <u>SG</u> autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	01.08.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vodovodní přípojka pro budovu stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci budovy stanice bylo zjištěno, že původní vodovodní přípojka je nefunkční a zastaralá, proto bylo nutné zřídit přípojku novou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 57 759,64,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	57 759,64,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.03 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - vodovodní přípojka pro budovu stanice

Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ

1 - Zemní práce

02	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	24,180 M3	1 260,00	30 466,80	21%	36 864,83
03	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	24,180 M3	246,00	5 948,28	21%	7 197,42
06	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	49,600 M2	93,00	4 612,80	21%	5 581,49
08	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	49,600 M2	93,00	4 612,80	21%	5 581,49
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	20,460 M3	80,00	1 636,80	21%	1 980,53
Součet za 1 - Zemní práce					47 277,48		57 205,75

4 - Vodorovné konstrukce

22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	3,720 M3	778,00	2 894,16	21%	3 501,93
N003	220 27-0601.R	Montáž vodiče AY,CY,CYA 1 mm2 pevně uložený	40,000 M	30,30	1 212,00	21%	1 466,52
N004	460 49-0012.R	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	40,000 M	12,90	516,00	21%	624,36
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					4 622,16		5 592,81

8 - Trubní vedení

N002	286-134704R	Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 63x5,8 mm	40,000 M	146,50	5 860,00	21%	7 090,60
Součet za 8 - Trubní vedení					5 860,00		7 090,60

Celkem	Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ			57 759,64			69 889,16
---------------	-------------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------



CELKEM	Stavba: v1801.03 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - vodovodní přípojka pro budovu stanice			57 759,64			69 889,16
---------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 01.08.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Přípojka splaškové kanalizace pro budovu stanice			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci budovy stanice bylo zjištěno, že původní kanalizační přípojka je nefunkční a zastaralá, proto bylo nutné zřídit přípojku novou.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
NEZD Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	01.08.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přípojka splaškové kanalizace pro budovu stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci budovy stanice bylo zjištěno, že původní kanalizační přípojka je nefunkční a zastaralá, proto bylo nutné zřídit přípojku novou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 65 350,60,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	65 350,60,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.04 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - přípojka splaškové kanalizace pro budovu stanice

Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ**1 - Zemní práce**

02	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	11,700 M3	1 260,00	14 742,00	21%	17 837,82
03	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	11,700 M3	246,00	2 878,20	21%	3 482,62
04	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	1,200 M3	1 230,00	1 476,00	21%	1 785,96
05	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	1,200 M3	186,00	223,20	21%	270,07
06	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	39,000 M2	93,00	3 627,00	21%	4 388,67
08	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	39,000 M2	93,00	3 627,00	21%	4 388,67
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	9,300 M3	80,00	744,00	21%	900,24
Součet za 1 - Zemní práce					27 317,40		33 054,05

4 - Vodorovné konstrukce

22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	2,400 M3	778,00	1 867,20	21%	2 259,31
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					1 867,20		2 259,31

8 - Trubní vedení

25	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	1,000 KUS	8 590,00	8 590,00	21%	10 393,90
26	592241750	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	1,000 KUS	269,00	269,00	21%	325,49
27	592241760	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	1,000 KUS	299,00	299,00	21%	361,79
28	592241770	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	1,000 KUS	330,00	330,00	21%	399,30
29	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	1,000 KUS	8 080,00	8 080,00	21%	9 776,80
30	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	2,000 KUS	1 010,00	2 020,00	21%	2 444,20
31	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	2,000 KUS	2 560,00	5 120,00	21%	6 195,20
32	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	1,000 KUS	2 210,00	2 210,00	21%	2 674,10
N006	286-11262.AR	trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X5M SN8KOEX,PVC	2,000 KUS	1 136,00	2 272,00	21%	2 749,12
N007	286-11265.AR	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOEX,PVC	2,000 KUS	1 799,00	3 598,00	21%	4 353,58
Součet za 8 - Trubní vedení					32 788,00		39 673,48

99 - Ostatní zkoušky

N005	892 85-5111.RI	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	2,000 KUS	1 689,00	3 378,00	21%	4 087,38
Součet za 99 - Ostatní zkoušky					3 378,00		4 087,38

Celkem	Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ			65 350,60		79 074,23
---------------	-------------------------------------	--	--	------------------	--	------------------




CELKEM	Stavba: v1801.04 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - přípojka splaškové kanalizace pro budovu stanice			65 350,60		79 074,23
---------------	---	--	--	------------------	--	------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 01.08.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Demolice septiku II			
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích byl mezi budovou stanice a veřejnými toaletami nalezen druhý nefunkční septik.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
 			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



CONTRACT
Contract BC, s.r.o.
Průmyslová 1340/5
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 285 80, DIČ: CZ25028580



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	01.08.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demolice septiku II</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích byl mezi budovou stanice a veřejnými toaletami nalezen druhý nefunkční septik.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 48 000,00,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	48 000,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.05 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - demolice septiku II

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

10	023203000	Neočekávané demolice objektů	4,000 %	12 000,00	48 000,00	21%	58 080,00
				Součet za VRN2 - Příprava staveniště	48 000,00		58 080,00
Celkem		Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		48 000,00		58 080,00	
Celkem		Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		48 000,00		58 080,00	
CELKEM		Stavba: v1801.05 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - demolice septiku II		48 000,00		58 080,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 6

Zhotovitel: Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 01.08.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odvodnění přístřešků

Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci bylo nedostatečně řešeno odvodnění přístřešků, proto bylo posíláno po konzultaci s GP o další svody.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

[Signature]

Correct B.C., s.r.o.
E. Právní úřad 15
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 250 235 82, DIČ: CZ25023582

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
434 01 Most
IČ: 228 04 014, DIČ: CZ22801014

Stanovisko ostatních:



Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	01.08.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odvodnění přístřešků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci bylo nedostatečně řešeno odvodnění přístřešků, proto bylo posláno po konzultaci s GP o další svody.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 280 774,96,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	280 774,96,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.06 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - odvodnění přístřešků

Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ

1 - Zemní práce

02	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	64,800 M3	1 260,00	81 648,00	21%	98 794,08
03	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	32,400 M3	246,00	7 970,40	21%	9 644,18
06	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	240,000 M2	93,00	22 320,00	21%	27 007,20
08	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	240,000 M2	93,00	22 320,00	21%	27 007,20
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	38,880 M3	227,00	8 825,76	21%	10 679,17
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	194,400 M3	17,00	3 304,80	21%	3 998,81
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	38,880 M3	160,00	6 220,80	21%	7 527,17
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	69,984 T	150,00	10 497,60	21%	12 702,10
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	51,840 M3	80,00	4 147,20	21%	5 018,11
15	583336740	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32	72,000 T	389,00	28 008,00	21%	33 889,68
16	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	57,600 T	246,00	14 169,60	21%	17 145,22
17	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	7,200 M3	516,00	3 715,20	21%	4 495,39
18	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	14,400 T	191,00	2 750,40	21%	3 327,98

Součet za 1 - Zemní práce

215 897,76

261 236,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

N016	721 24-2110.RI	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	7,000 KUS	2 470,00	17 290,00	21%	20 920,90
------	----------------	---	-----------	----------	-----------	-----	-----------

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 290,00

20 920,90

4 - Vodorovné konstrukce

22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	14,400 M3	778,00	11 203,20	21%	13 555,87
----	-----------	--	-----------	--------	-----------	-----	-----------

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

11 203,20

13 555,87

8 - Trubní vedení

24	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	120,000 M	278,00	33 360,00	21%	40 365,60
----	-----------	--	-----------	--------	-----------	-----	-----------

N017	871 31-3121.RI	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	120,000 M	25,20	3 024,00	21%	3 659,04
------	----------------	--	-----------	-------	----------	-----	----------

Součet za 8 - Trubní vedení

36 384,00

44 024,64

Celkem	Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ				280 774,96		339 737,70
---------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

CELKEM	Stavba: v1801.06 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - odvodnění přístřešků				280 774,96		339 737,70
---------------	---	--	--	--	-------------------	--	-------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 7

Zhotovitel: Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu
Investor: Město Varnsdorf Datum: 01.08.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Výměna rozvaděče VO

Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byl vyměněn původní rozvaděč veřejného osvětlení za nový, oceloplechový ve stejném designu jako veřejné osvětlení.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Correct BC, s.r.o.
E. Krásoňovské 1328/15
200 01 Ústí nad Labem
IČO: 230 243 010, DIČ: CZ230243010

Stanovisko projektanta stavby:

NEZD Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
434 01 Most
IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014

Stanovisko ostatních:


Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	01.08.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna rozvaděče VO</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byl vyměněn původní rozvaděč veřejného osvětlení za nový, oceloplechový ve stejném designu jako veřejné osvětlení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-15 682,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 64 094,72 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	48 412,72 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.07 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - výměna rozvaděče VO

N011	229 85-0161.R	Demontáž skříně	3,000 KUS	671,00	2 013,00	21%	2 435,73
N012		Ocelový rozvaděč - ETS CZ Nový Bor, a.s., RAL 7024	1,000 KUS	50 321,72	50 321,72	21%	60 889,28

Součet za Stavba: v1801.07 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - výměna rozvaděče VO				52 334,72			63 325,01
--	--	--	--	------------------	--	--	------------------

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**21-M - Elektromontáže**

10	357116720	rozvaděč	-2,000 KUS	7 841,00	-15 682,00	21%	-18 975,22
----	-----------	----------	------------	----------	------------	-----	------------

Součet za 21-M - Elektromontáže				-15 682,00			-18 975,22
--	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			-15 682,00			-18 975,22
---------------	---	--	--	-------------------	--	--	-------------------

Objekt: SO 701 - BUDOVA STANICE**Etapa: 701.5 - Elektroinstalace****M21 - Elektromontáže**

37	904	R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	16,000 HOD	285,00	4 560,00	21%	5 517,60
38	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	16,000 HOD	250,00	4 000,00	21%	4 840,00
39	910	R00	Hzs - predbezne obhliidky a revize	16,000 HOD	200,00	3 200,00	21%	3 872,00

Součet za M21 - Elektromontáže				11 760,00			14 229,60
---------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

Celkem	Etapa: 701.5 - Elektroinstalace			11 760,00			14 229,60
---------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

Celkem	Objekt: SO 701 - BUDOVA STANICE			11 760,00			14 229,60
---------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

CELKEM	Stavba: v1801.07 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - výměna rozvaděče VO			48 412,72			58 579,39
---------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

S&M s.r.o. síňice a tac
Máchove 1129 IČ 25 01 80
470 01 DIČ CZ2501809
Česká Lípa ES487 834 157-S
Tel./fax 487 834 436