



Číslo smlouvy zhotovitele: 117092/SaM/CL/2017
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 3 ke SMLouvĚ O Dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
- ve věcech technických: Ivo Musil, referent odboru správy majetku a investic,
MěÚ Varnsdorf
Bankovní spojení: 27-0921388329/0800
Číslo účtu: Česká spořitelna a. s., pobočka Varnsdorf
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

a

„Společnost SG autobusové nádraží ve Varnsdorfu“

se sídlem: Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

1.vedoucí účastník společnosti:

SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad L., odd. B, vložka 972

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem předsedou představenstva a ředitelem podniku

tel. kontakt +420 487 834 467-8, fax.+420 487 834 466

email: sam-cl@sam-cl.cz, IDDS:5idcg8m

2.účastník společnosti:

Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827,

DIČ: CZ 27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad L., odd. C, vložka 21435

zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti



Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
- ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR
- ve věcech stavby: Ing. Ladislav Štěpánek, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby a inženýrské konstrukce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 254242-421/0100

Identifikační číslo: 25018094

DIČ: CZ25018094

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo „**Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu**“ se mění následující údaje smlouvy. Tímto dodatkem se upravuje původní rozsah díla a upravuje se cena díla uvedena v čl. VII. odstavec 1 smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných událostí uvedených ve změnových listech č. 16 - 23 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).

VII. Cena díla

1. V souladu s ustanovením čl. VII odstavec 5 a 6 Smlouvy o dílo se upravuje cena díla o hodnotu víceprací a méně prací specifikovaných ve změnovém listě 16 - 23.

2. Původní cena smlouvy o dílo dle Dodatku č. 2, po započítání změnových listů 8-15 činí:

**35 130 091,62 bez DPH,
7 377 319,24 Kč DPH,
42 507 410,86 Kč vč. DPH.**

3. Nová cena o dílo dle Dodatku č. 3, po započítání změnových listů 16-23 činí:

**35 300 302,61 bez DPH,
7 413 063,55 Kč DPH,
42 713 366,16 Kč vč. DPH.**



Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:


Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Varnsdorf usnesením č. 139/2014/1, ze dne 30.11.2014.


Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 16 – 23 včetně Oceněného výkazu výměr

07. 12. 2018
Ve Varnsdorfu, dne:.....2018


za Objednatele:


v.z. Josef Hambálek
místostarosta

Ing. Stanislav Horáček
starosta města


07-12-2018
V České Lípě, dne:.....2018

za Zhotovitele:



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.




Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
Gardenline s.r.o.



Gardenline s.r.o.
Šefiková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

24



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu			
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 05.12.2018		
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Budova stanice II				
Popis a zdůvodnění změny: Výpočtová chyba ve výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:	8			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
 NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ: 2601014				
Stanovisko ostatních:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 16	
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.		
Datum:	05.12.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Budova stanice II</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Výpočtová chyba ve výkazu výměr.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	8	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	-329 735,29 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH:	628 866,99 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	299 131,70 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v1801.16 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - budova stanice II						
Objekt: 701 - BUDOVA STANICE - méněpráce						
Etapa: 701.0 - Stavební část						
1 - Zemní práce						
06	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-188,942 T	150,00	-28 341,30	21% -34 292,97
10	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce	-10,859 T	316,00	-3 431,44	21% -4 152,05
Součet za 1 - Zemní práce					-31 772,74	-38 445,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
28	311238146	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 175 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	-3,300 M2	794,00	-2 620,20	21% -3 170,44
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce					-2 620,20	-3 170,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
93	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	-30,630 M2	515,00	-15 774,45	21% -19 087,08
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-15 774,45	-19 087,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
122	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné např.SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	-108,340 M2	657,00	-71 179,38	21% -86 127,05
123	711413121	Izolace proti vodě za studena svislénapř. SCHOMBURG těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	-10,000 M2	727,00	-7 270,00	21% -8 796,70
124	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	-0,765 T	759,00	-580,63	21% -702,57
125	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	-0,765 T	359,00	-274,63	21% -332,31
Součet za 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-79 304,65	-95 958,63
766 - Konstrukce truhlářské						
174	605561010	řezivo dubové sušené tl. 50 mm	-1,701 M3	15 013,00	-25 537,11	21% -30 899,91
188	614181510	lišta dřevěná dub 28x28 mm	-55,080 M	47,00	-2 588,76	21% -3 132,40
190	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	-2,300 M	399,00	-917,70	21% -1 110,42
192	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	-13,150 M	399,00	-5 246,85	21% -6 348,69
193	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	-4,000 KUS	68,00	-272,00	21% -329,12
Součet za 766 - Konstrukce truhlářské					-34 562,42	-41 820,53
781 - Dokončovací práce - obklady						
219	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	-8,400 M	93,00	-781,20	21% -945,25
Součet za 781 - Dokončovací práce - obklady					-781,20	-945,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
96	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	-51,250 M	205,00	-10 506,25	21% -12 712,56
97	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	-52,788 KUS	102,00	-5 384,38	21% -6 515,09
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-15 890,63	-19 227,66

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Celkem	Etapa: 701.0 - Stavební část			-180 706,29		-218 654,61
Etapa: 701.1 - Zdravotní instalace						
1 - Zemní práce						
11	900	připojení plynového kotle - ZI	-72,000 HOD	300,00	-21 600,00	21% -26 136,00
Součet za 1 - Zemní práce				-21 600,00		-26 136,00
722 - Vnitřní vodovod						
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	-80,000 M	33,00	-2 640,00	21% -3 194,40
Součet za 722 - Vnitřní vodovod				-2 640,00		-3 194,40
725 - Zařizovací předměty						
40	725212267R00	Umyvadlo z diturvitu sFESTA	-1,000 SOUBK	8 580,00	-8 580,00	21% -10 381,80
47	725980113R00	Dvíčka kovová lakovaná 30/30	-6,000 KUS	290,00	-1 740,00	21% -2 105,40
Součet za 725 - Zařizovací předměty				-10 320,00		-12 487,20
730 - Ústřední vytápění						
55	734212113R00	Odvzdušňovače samočinné ON 13 7311, DN 15	-4,000 KUS	450,00	-1 800,00	21% -2 178,00
Součet za 730 - Ústřední vytápění				-1 800,00		-2 178,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						
57	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	-72,000 HOD	285,00	-20 520,00	21% -24 829,20
Součet za D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot				-20 520,00		-24 829,20
Celkem	Etapa: 701.1 - Zdravotní instalace			-56 880,00		-68 824,80
Etapa: 701.2 - Ústřední vytápění						
730 - Ústřední vytápění						
18	900 - RT.3	vyregulování otopné soustavy	-72,000 HOD	300,00	-21 600,00	21% -26 136,00
19	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	-72,000 HOD	300,00	-21 600,00	21% -26 136,00
Součet za 730 - Ústřední vytápění				-43 200,00		-52 272,00
Celkem	Etapa: 701.2 - Ústřední vytápění			-43 200,00		-52 272,00
Etapa: 701.3 - Vzduchotechnika						
M24 - Montáže vzduchotechnických zař						
16	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	-144,000 HOD	43,00	-6 192,00	21% -7 492,32
Součet za M24 - Montáže vzduchotechnických zař				-6 192,00		-7 492,32
Celkem	Etapa: 701.3 - Vzduchotechnika			-6 192,00		-7 492,32
Etapa: 701.4 - Plyn						
723 - Vnitřní plynovod						
09	723 12-020206	Název položky	-3,000 ks	100,00	-300,00	21% -363,00
11	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	-72,000 HOD	300,00	-21 600,00	21% -26 136,00
Součet za 723 - Vnitřní plynovod				-21 900,00		-26 499,00
Celkem	Etapa: 701.4 - Plyn			-21 900,00		-26 499,00
Etapa: 701.5 - Elektroinstalace						
M21 - Elektromontáže						

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
29	2547568 vypínač 16 A na stěnu IP 54 připojení vzt zařízení	-2,000 ks	515,00	-1 030,00	21%	-1 246,30
33	58128160 Bentonit surový	-0,220 T	2 850,00	-627,00	21%	-758,67
36	900 připojení ventilátoru VZT	-4,000 HOD	300,00	-1 200,00	21%	-1 452,00
38	905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	-72,000 HOD	250,00	-18 000,00	21%	-21 780,00
Součet za M21 - Elektromontáže				-20 857,00		-25 236,97
Celkem	Etapa: 701.5 - Elektroinstalace			-20 857,00		-25 236,97
Celkem	Objekt: 701 - BUDOVA STANICE - méněpráce			-329 735,29		-398 979,70

Objekt: 701 - BUDOVA STANICE (SO 701)

Etapa: 701.0 - Stavební část

3 - Svislé a kompletní konstrukce

45	342248142 Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	5,000 M2	780,00	3 900,00	21%	4 719,00
N061	342 26-6111.R Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci	5,950 M2	601,00	3 575,95	21%	4 326,90
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				7 475,95		9 045,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67	612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	15,000 M2	207,00	3 105,00	21%	3 757,05
68	612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	15,000 M2	298,00	4 470,00	21%	5 408,70
69	612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	15,000 M2	57,00	855,00	21%	1 034,55
Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 430,00		10 200,30

713 - Izolace tepelné

149	713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	20,000 M2	152,00	3 040,00	21%	3 678,40
150	283763520 deska fasádní polystyrenová izolační XPS 1250 x 600 x 50 mm	22,000 M2	244,00	5 368,00	21%	6 495,28
Součet za 713 - Izolace tepelné				8 408,00		10 173,68

766 - Konstrukce truhlářské

173	766412231 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 60 mm	47,180 M2	327,00	15 427,86	21%	18 667,71
175	766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu	168,000 M	74,00	12 432,00	21%	15 042,72
N062	N Řezivo jehličnaté modřínové, sušené - hoblované	3,560 M3	15 013,00	53 446,28	21%	64 670,00
Součet za 766 - Konstrukce truhlářské				81 306,14		98 380,43

767 - Konstrukce zámečnické

196	767153110 Montáž mobilní příčky nezávislé v do 3	3,360 M2	551,00	1 851,36	21%	2 240,15
198	590548150 dveřní modul pro mobilní příčku, dveře jednokřídlé plně	3,360 M2	3 365,00	11 306,40	21%	13 680,74
N063	134-32555R Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 140x140x14 mm + pozinkování a zámečnická úprava	0,410 T	45 562,00	18 680,42	21%	22 603,31
N064	767 72-1110.R Montáž výkladců předsazených pevných, do 9 m2	40,500 M2	698,00	28 269,00	21%	34 205,49
N065	767 99-5105.R Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	405,000 KG	41,20	16 686,00	21%	20 190,06

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
N066 N	Kotva mech. M16 délka 18 cm vyvrt.	6,000 KUS	355,00	2 130,00	21%	2 577,30
Součet za 767 - Konstrukce zámečnické				78 923,18		95 497,05
783 - Dokončovací práce - nátěry						
N067 783 61-2900.R	Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x - teak	240,000 M2	172,50	41 400,00	21%	50 094,00
Součet za 783 - Dokončovací práce - nátěry				41 400,00		50 094,00
Celkem	Etapa: 701.0 - Stavební část			225 943,27		273 391,36
Etapa: 701.1 - Zdravotní instalace						
720 - Zdravotechnická instalace						
15 721152208R00	Potrubí HT VAWIN odpadn vodorovné D 110 x 4,3	13,200 M	811,00	10 705,20	21%	12 953,29
Součet za 720 - Zdravotechnická instalace				10 705,20		12 953,29
721 - Vnitřní kanalizace						
25 721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	4,000 KUS	50,00	200,00	21%	242,00
27 721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	1,000 KUS	83,00	83,00	21%	100,43
Součet za 721 - Vnitřní kanalizace				283,00		342,43
722 - Vnitřní vodovod						
31 722220111R00	Nástěnky K 247,pro výtokový ventil G 1/2	1,000 KUS	159,00	159,00	21%	192,39
N068 722 28-0108.R	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	80,000 M	17,70	1 416,00	21%	1 713,36
Součet za 722 - Vnitřní vodovod				1 575,00		1 905,75
725 - Zařizovací předměty						
44 725829201RT1	Montáž baterie dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie METALIA	3,000 KUS	2 115,00	6 345,00	21%	7 677,45
N069 286-967584R	Modul-WC Duofix Special,ovl. zepředu,UP320,h=112cm	6,000 KUS	7 305,00	43 830,00	21%	53 034,30
N070 551-62347R	HL136.2 vodní zápachová uzávěrka DN 40	1,000 KUS	629,00	629,00	21%	761,09
N071 642-13608R	Umyvadlo Nova Pro otv.bat.přepad 650x550 zdravotní	1,000 KUS	2 245,00	2 245,00	21%	2 716,45
N072 642-51335R	Pisoár keram. SLP19RZ Golem s integ nap zdrojem	3,000 KUS	10 700,00	32 100,00	21%	38 841,00
N073 721 15-4209.R	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9	23,000 M	825,00	18 975,00	21%	22 959,75
N074 721 22-3427.R	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N	1,000 KUS	1 367,00	1 367,00	21%	1 654,07
N075 725 01-4141.R	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	1,000 KUS	5 620,00	5 620,00	21%	6 800,20
N076 725 01-9101.R	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	1,000 SOUB	5 515,00	5 515,00	21%	6 673,15
N077 725 29-1117.R	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm	2,000 SOUB	722,00	1 444,00	21%	1 747,24
N078 725 29-1132.R	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 844 mm	2,000 SOUB	1 578,00	3 156,00	21%	3 818,76
N079 725 29-1136.R	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	1,000 SOUB	1 745,00	1 745,00	21%	2 111,45
N080 725 81-0402.R	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	5,000 KUS	194,00	970,00	21%	1 173,70
N081 725 85-0118.R	Ventil odpadní T 900 C DN 32	1,000 KUS	145,50	145,50	21%	176,06
N082 725 86-0109.R	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	2,000 KUS	208,00	416,00	21%	503,36
N083 726 21-1161.R	Modul-bidet Kombifix	1,000 KUS	4 015,00	4 015,00	21%	4 858,15
N084 N	Keramická příčka pro pisoáry jika-split	2,000 KUS	1 849,00	3 698,00	21%	4 474,58
N085 N	Ventil rohový s trubičkou G 1/2	15,000 SOUB	255,00	3 825,00	21%	4 628,25
Součet za 725 - Zařizovací předměty				136 040,50		164 609,01

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Celkem	Etapa: 701.1 - Zdravotní instalace			148 603,70		179 810,48
Etapa: 701.5 - Elektroinstalace						
M21 - Elektromontáže						
01	210010004RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329	12,000 M	46,00	552,00	21%	667,92
02	210010006RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	30,000 M	60,00	1 800,00	21%	2 178,00
03	210010321RT1 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	4,000 KUS	170,00	680,00	21%	822,80
05	210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	64,000 KUS	17,00	1 088,00	21%	1 316,48
08	210111011RT1 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky	5,000 KUS	162,00	810,00	21%	980,10
21	210800105RT3 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 3Cx1,5	165,000 M	41,00	6 765,00	21%	8 185,65
22	210800106RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	28,000 M	348,00	9 744,00	21%	11 790,24
26	1234587 svítlo přisazené žárovkové 60 W IP54.	2,000 ks	1 550,00	3 100,00	21%	3 751,00
28	123578 pomocný materiál, spojovací prostředky	77,000 %	25,00	1 925,00	21%	2 329,25
29	2547568 vypínač 16 A na stěnu IP 54 připojení dveř. clony	1,000 ks	515,00	515,00	21%	623,15
37	904 R00 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	3,000 HOD	285,00	855,00	21%	1 034,55
38	905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	8,000 HOD	250,00	2 000,00	21%	2 420,00
N086	010004500 elektroměrový rozvaděč 3f/32A PER 2 SD / 3f / 32	1,000 KUS	9 464,00	9 464,00	21%	11 451,44
N087	123456780 Přivolávací systém ABB sestra - pacient	1,000 soubor	15 421,90	15 421,90	21%	18 660,50
N088	123459 Připojková pojistková skříň SP100	1,000 KUS	2 184,00	2 184,00	21%	2 642,64
N089	210010323RT1 Krabice odbočná KR 250, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 250/1	2,000 KUS	739,18	1 478,36	21%	1 788,82
N090	210111011RT1 Svítidlo nouzové LED 1W / 1hod	2,000 KUS	2 701,40	5 402,80	21%	6 537,39
N091	210800003R00 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	30,000 M	63,18	1 895,40	21%	2 293,43
N092	210800118RT1 Kabel UTP Cat.5 uložený pod omítkou včetně dodání kabelu	85,000 M	34,84	2 961,40	21%	3 583,29
N093	210800118RT1 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodání kabelu 5x4 mm2	5,000 M	128,18	640,90	21%	775,49
N094	210800118RT1 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	30,000 M	177,58	5 327,40	21%	6 446,15
N095	45872145 doplnění rozvaděče DR o další prvky	1,000 soubor	6 318,00	6 318,00	21%	7 644,78
N096	45872145 rozvodnice R- datový včetně vystrojení	1,000 soubor	5 018,00	5 018,00	21%	6 071,78
N097	900 připojení clony	1,000 HOD	370,50	370,50	21%	448,31
N098	910 R00 Doprava	1,000 KUS	2 080,00	2 080,00	21%	2 516,80
Součet za M21 - Elektromontáže				88 396,66		106 959,96
Celkem	Etapa: 701.5 - Elektroinstalace			88 396,66		106 959,96
Celkem	Objekt: 701 - BUDOVA STANICE (SO 701)			462 943,63		560 161,79
Objekt: 701.1 - Zdravotní instalace						
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
N023	340 23-6212.R' Zazdivka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	20,000 KUS	177,00	3 540,00	21%	4 283,40
N024	460680161U00 Otvor -0,0225m2 tl-15cm zdivo cihla	20,000 KUS	62,90	1 258,00	21%	1 522,18

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
N025	460680453U00 Kapsa zeď cihla krabice 15x15x10cm	6,000 KUS	95,70	574,20	21%	694,78
N026	460680604U00 Rýha hl -7cm š -10cm zeď cihla	20,000 M	104,00	2 080,00	21%	2 516,80
N027	460680605U00 Rýha hl -7cm š -15cm zeď cihla	25,000 M	123,00	3 075,00	21%	3 720,75
N028	460710054U00 Vyplň rýha stěn hl -7cm š -10cm	20,000 M	73,70	1 474,00	21%	1 783,54
N029	460710055U00 Vyplň rýha stěn hl -7cm š -15cm	25,000 M	126,00	3 150,00	21%	3 811,50

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce**15 151,20****18 332,95****722 - Vnitřní vodovod**

N030	722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	42,000 M	11,34	476,28	21%	576,30
N031	904 R01 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení	8,000 HOD	215,00	1 720,00	21%	2 081,20

Součet za 722 - Vnitřní vodovod**2 196,28****2 657,50****Celkem Objekt: 701.1 - Zdravotní instalace****17 347,48****20 990,45****Objekt: 701.2 - Ústřední vytápění****3 - Svislé a kompletní konstrukce**

N023	340 23-6212.R' Zazdívká otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	15,000 KUS	177,00	2 655,00	21%	3 212,55
------	--	------------	--------	----------	-----	----------

Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce**2 655,00****3 212,55****730 - Ústřední vytápění**

19	904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	32,000 HOD	328,00	10 496,00	21%	12 700,16
N032	904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci zaškolení obsluhy	12,000 HOD	328,00	3 936,00	21%	4 762,56
N033	460 68-0021.R' Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm	15,000 KUS	200,00	3 000,00	21%	3 630,00

Součet za 730 - Ústřední vytápění**17 432,00****21 092,72****733 - Rozvod potrubí**

N034	733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32	89,000 M	7,60	676,40	21%	818,44
------	--	----------	------	--------	-----	--------

Součet za 733 - Rozvod potrubí**676,40****818,44****M46 - Zemní práce při montážích**

N025	460680453U00 Kapsa zeď cihla krabice 15x15x10cm	5,000 KUS	95,70	478,50	21%	578,99
N035	460680163U00 Otvor -0,0225m2 tl.45cm zdvo cihla	15,000 KUS	193,00	2 895,00	21%	3 502,95

Součet za M46 - Zemní práce při montážích**3 373,50****4 081,94****Celkem Objekt: 701.2 - Ústřední vytápění****24 136,90****29 205,65****Objekt: 701.3 - Vzduchotechnika****95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

N036	953945231U00 Kotva mech M12 dl 13,5cm těžk vrt	8,000 KUS	233,00	1 864,00	21%	2 255,44
------	--	-----------	--------	----------	-----	----------

Součet za 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**1 864,00****2 255,44****97 - Prorážení otvorů**

N037	971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2,, tl.45cm, MVC	10,000 KUS	257,00	2 570,00	21%	3 109,70
------	--	------------	--------	----------	-----	----------

Součet za 97 - Prorážení otvorů**2 570,00****3 109,70****M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení**

11	905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	8,000 HOD	200,00	1 600,00	21%	1 936,00
N038	171156420100 Jeřáb automobilní 6,0MG AB 063 (PV3S)	5,000 mh	850,00	4 250,00	21%	5 142,50
N039	900 RT2 HZS zednické zapravení čerpadlo pro odvod kondem Práce v tarifní třídě 5 včetně materiálu	10,000 mh	312,22	3 122,20	21%	3 777,86

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
N040 900 RT5	HZS Elektrické zapojení a oživení VZT Práce v tarifní třídě 8	16,000 HOD	200,00	3 200,00	21%	3 872,00
N041 904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	32,000 HOD	200,00	6 400,00	21%	7 744,00
N042 904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	8,000 HOD	200,00	1 600,00	21%	1 936,00
N044 M24	Dodávka + montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizační jednotky	1,000 soubor	4 500,00	4 500,00	21%	5 445,00
Součet za M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení				24 672,20		29 853,36
Celkem	Objekt: 701.3 - Vzduchotechnika			29 106,20		35 218,50

Objekt: 701.4 - Plyn

3 - Svislé a kompletní konstrukce

N045 340238212RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	1,540 M2	927,00	1 427,58	21%	1 727,37
Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				1 427,58		1 727,37

723 - Vnitřní plynovod

11 905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	10,000 HOD	300,00	3 000,00	21%	3 630,00
N041 904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	10,000 HOD	300,00	3 000,00	21%	3 630,00
N043 901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a kontrola těsnosti stávající přípojky plynu NTL	4,000 HOD	300,00	1 200,00	21%	1 452,00
N046 904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni pripojeni NTL	10,000 HOD	300,00	3 000,00	21%	3 630,00
N047 904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci., el zapojení kotle propojení s termostatem oživení	10,000 HOD	300,00	3 000,00	21%	3 630,00
N048 904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci revize spalínové cesty	4,000 HOD	600,00	2 400,00	21%	2 904,00
Součet za 723 - Vnitřní plynovod				15 600,00		18 876,00

M23 - Montáže potrubí

N049 230250041R00	Montáž regulačního objektu RO	1,000 KUS	7 690,00	7 690,00	21%	9 304,90
N050 230250051R00	Montáž sklolam.kiosku + dodávka	1,000 KUS	12 390,00	12 390,00	21%	14 991,90
N051 230260012R00	Funkční zkouška regulační řady	1,000 KUS	8 000,00	8 000,00	21%	9 680,00
Součet za M23 - Montáže potrubí				28 080,00		33 976,80

M46 - Zemní práce při montážích

N035 460680163U00	Otvor -0,0225m2 tl-45cm zdivo cihla	4,000 KUS	193,00	772,00	21%	934,12
Součet za M46 - Zemní práce při montážích				772,00		934,12

Celkem Objekt: 701.4 - Plyn

45 879,58 55 514,29

Objekt: 701.5 - Elektroinstalace

37 904 R00	Hzs - zkoušky v rámci montážních prací	12,000 HOD	250,00	3 000,00	21%	3 630,00
38 905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. zkouška rozvaděče - R1	8,000 HOD	250,00	2 000,00	21%	2 420,00
38 905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. zkouška rozvaděče - R2	8,000 HOD	250,00	2 000,00	21%	2 420,00
38 905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. zkoušky rozvaděče - původní rozvaděč	8,000 HOD	250,00	2 000,00	21%	2 420,00
N052 460680162U00	Otvor -0,0225m2 tl-30cm zdivo cihla	15,000 KUS	85,20	1 278,00	21%	1 546,38
N053 460680451U00	Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm	38,000 KUS	35,50	1 349,00	21%	1 632,29
N054 460680582U00	Rýha hl -3cm š -5cm zeď cihla	175,000 M	66,60	11 655,00	21%	14 102,55
N055 460680584U00	Rýha hl -3cm š -10cm zeď cihla	78,000 M	77,90	6 076,20	21%	7 352,20
N056 460710032U00	Vyplň rýha stěn hl -3cm š -5cm	175,000 M	45,60	7 980,00	21%	9 655,80
N057 460710034U00	Vyplň rýha stěn hl -3cm š -10cm	75,000 M	68,20	5 115,00	21%	6 189,15

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
N058 900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce temperace objektu pro montáž elektroinstalace	12,000 HOD	250,00	3 000,00	21%	3 630,00
N059 905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. připojení stávající přípojky elektrické přípojky	6,000 HOD	250,00	1 500,00	21%	1 815,00
N060 909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace stavebni připomoc pro instalaci - automatického dveřního systému	10,000 HOD	250,00	2 500,00	21%	3 025,00
Součet za Objekt: 701.5 - Elektroinstalace				49 453,20		59 838,37
CELKEM	Stavba: v1801.16 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - budova stanice II			299 131,70		361 949,35



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu			
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 05.12.2018		
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Nábytek do budovy stanice				
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí nábytek v budově stanice. Na žádost investora se nábytek objedná a dodá na stavbu.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22 01014				
Stanovisko ostatních:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nábytek do budovy stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí nábytek v budově stanice. Na žádost investora se nábytek objedná a dodá na stavbu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 57 616,15 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	57 616,15 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	
Stavba: v1801.17 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - nábytek do budovy stanice								
1	N021	Stolová deska, stolová podnož, židle včetně dopravy - viz nabídka	1,000	soubor	57 616,15	57 616,15	21%	69 715,54
Součet za Stavba: v1801.17 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - nábytek do budovy stanice					57 616,15		69 715,54	
CELKEM	Stavba: v1801.17 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - nábytek do budovy stanice				57 616,15		69 715,54	



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu			
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 05.12.2018		
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Kuchyňská linka s pultem do budovy stanice				
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí kuchyňský nábytek včetně pultu. Na žádost investora se nábytek objedná a dodá na stavbu.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatel <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
 NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014				
Stanovisko ostatních:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 18	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.		
Datum:	05.12.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kuchyňská linka s pultem do budovy stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí kuchyňský nábytek včetně pultu. Na žádost investora se nábytek objedná a dodá na stavbu.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	0,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH:	82 910,00 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	82 910,00 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v1801.18 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kuchyňská linka s pultem do budovy stanice							
1	N022	Kuchyňská linka s obslužným pultem včetně dopravy a montáže viz nabídka	1,000	soubor	82 910,00	82 910,00	21% 100 321,10
Součet za Stavba: v1801.18 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kuchyňská linka s pultem do budovy stanice					82 910,00		100 321,10
CELKEM	Stavba: v1801.18 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kuchyňská linka s pultem do budovy stanice				82 910,00		100 321,10



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu			
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 05.12.2018		
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Překop ul. Mariánská				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů křížení inženýrských sítí se neprovedl řízený protlak, ale klasický výkóp.				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby: NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014				
Stanovisko ostatních:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Překop ul. Mariánská</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů křížení inženýrských sítí se neprovedl řízený protlak, ale klasický výkop.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 31 057,80 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	31 057,80 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.19 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - překop ul. Mariánská

Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

09	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	45,000 M2	64,00	2 880,00	21%	3 484,80
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	8,160 M3	80,00	652,80	21%	789,89
32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	45,000 M2	10,00	450,00	21%	544,50
Součet za 1 - Zemní práce					3 982,80		4 819,19

5 - Komunikace

34	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	9,600 M2	106,00	1 017,60	21%	1 231,30
35	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	9,600 M2	264,00	2 534,40	21%	3 066,62
38	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	45,000 M2	8,00	360,00	21%	435,60
39	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	45,000 M2	231,00	10 395,00	21%	12 577,95
40	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	9,600 M2	327,00	3 139,20	21%	3 798,43
Součet za 5 - Komunikace					17 446,20		21 109,90

Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV				21 429,00		25 929,09
---------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE				21 429,00		25 929,09
---------------	--------------------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

21-M - Elektromontáže

03	210010013	Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně	36,000 M	16,00	576,00	21%	696,96
04	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	36,000 M	59,00	2 124,00	21%	2 570,04
36	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	12,000 M	43,00	516,00	21%	624,36
Součet za 21-M - Elektromontáže					3 216,00		3 891,36

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

49	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	9,600 M2	177,00	1 699,20	21%	2 056,03
56	460202304	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	12,000 M	38,00	456,00	21%	551,76
58	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	12,000 M	32,00	384,00	21%	464,64
59	345751210	deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená	12,000 M	38,00	456,00	21%	551,76
62	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	12,000 M	132,00	1 584,00	21%	1 916,64
63	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	9,600 M2	191,00	1 833,60	21%	2 218,66

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích			6 412,80		7 759,49
Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			9 628,80		11 650,85
CELKEM	Stavba: v1801.19 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - překop ul. Mariánská			31 057,80		37 579,94



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 20		
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu			
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 05.12.2018		
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Nápisy a označení budovy stanice				
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí nápisy a označení. Na žádost investora se nápisy a označení dodá na stavbu.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby: NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014				
Stanovisko ostatních:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nápisy a označení budovy stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr chybí nápisy a označení. Na žádost investora se nápisy a označení dodá na stavbu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 11 550,00 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	11 550,00 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v1801.20 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Nápisy a označení budovy stanice						
N099 N	Nápisy a označení budovy stanice (venkovní nápis, polep skel a dveří)	1,000 soubor	11 550,00	11 550,00	21%	13 975,50
Součet za Stavba: v1801.20 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Nápisy a označení budovy stanice				11 550,00		13 975,50
CELKEM	Stavba: v1801.20 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Nápisy a označení budovy stanice			11 550,00		13 975,50



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 21

Zhotovitel: Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 05.12.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Slepcká dlažba

Popis a zdůvodnění změny: Chyba ve výkazu výměr.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
434 01 Měst
IČ: 228 01 014, DIČ: C722801014

Stanovisko ostatních:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Slepecká dlažba</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Chyba ve výkazu výměr.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 109 767,65 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	109 767,65 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.21 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - slepecká dlažba

Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	47,050 M2	10,00	470,50	21%	569,31
Součet za 1 - Zemní práce					470,50		569,31

5 - Komunikace

34	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	47,050 M2	106,00	4 987,30	21%	6 034,63
55	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,, 25 m2 plochy do 300 m2	47,050 M2	206,00	9 692,30	21%	11 727,68
56	583811590R1	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40 tl 5 cm	16,250 M2	2 011,00	32 678,75	21%	39 541,29
57	583811590R2	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40 tl 5 cm	26,000 M2	2 011,00	52 286,00	21%	63 266,06
58	583811590R3	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40 tl 5 cm	4,800 M2	2 011,00	9 652,80	21%	11 679,89
Součet za 5 - Komunikace					109 297,15		132 249,55

Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV				109 767,65		132 818,86
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Celkem	Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE				109 767,65		132 818,86
---------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

CELKEM	Stavba: v1801.21 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - slepecká dlažba				109 767,65		132 818,86
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu			
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 05.12.2018		
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice)				
Popis a zdůvodnění změny: Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice).				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
NE2D Projekt s.r.o. Prokupa Holého 2097/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22 01014				
Stanovisko ostatních:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701 (budova stanice).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	4	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-471 778,81 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 49 956,50 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-421 822,31 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.22 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701

Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

06	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	5,000 M2	106,00	530,00	21%	641,30
09	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	5,000 M2	64,00	320,00	21%	387,20
13	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	1,500 M3	82,00	123,00	21%	148,83
14	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	1,500 M3	27,00	40,50	21%	49,01
23	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1,500 M3	227,00	340,50	21%	412,01
24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	15,000 M3	17,00	255,00	21%	308,55
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-706,950 T	5,00	-3 534,75	21%	-4 277,05
Součet za 1 - Zemní práce					-1 925,75		-2 330,16

5 - Komunikace

33	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	5,000 M2	34,00	170,00	21%	205,70
34	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	5,000 M2	106,00	530,00	21%	641,30
37	567931111R	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 210 mm	5,000 M2	463,00	2 315,00	21%	2 801,15
41	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	23,000 M2	538,00	12 374,00	21%	14 972,54
42	591141111R	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm - maltové lože dle projektu	23,000 M2	556,00	12 788,00	21%	15 473,48
43	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	8,500 T	2 373,00	20 170,50	21%	24 406,31
45	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	-18,000 M2	556,00	-10 008,00	21%	-12 109,68
46	591241111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - maltové lože dle projektu	-18,000 M2	591,00	-10 638,00	21%	-12 871,98
47	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	-7,911 T	2 373,00	-18 772,80	21%	-22 715,09
51	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	-3,000 M2	259,00	-777,00	21%	-940,17
52	592453090	dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	-3,000 M2	448,00	-1 344,00	21%	-1 626,24
Součet za 5 - Komunikace					6 807,70		8 237,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

74	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	-14,000 M	249,00	-3 486,00	21%	-4 218,06
76	583803730	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP6 15x25	-14,000 M	735,00	-10 290,00	21%	-12 450,90
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-13 776,00		-16 668,96

997 - Přesun sutě

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
94	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	-2 726,265 T	5,00	-13 631,32	21%	-16 493,90
95	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	-887,986 T	5,00	-4 439,93	21%	-5 372,32
96	997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	-1 991,260 T	5,00	-9 956,30	21%	-12 047,12
Součet za 997 - Přesun sutě				-28 027,55		-33 913,34
998 - Přesun hmot						
97	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	-7,911 T	169,00	-1 336,96	21%	-1 617,72
Součet za 998 - Přesun hmot				-1 336,96		-1 617,72
Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV			-38 258,57		-46 292,87
Celkem	Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE			-38 258,57		-46 292,87

Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ

1 - Zemní práce

04	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	-64,000 M3	1 230,00	-78 720,00	21%	-95 251,20
05	133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	-32,000 M3	186,00	-5 952,00	21%	-7 201,92
10	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-39,888 M3	227,00	-9 054,58	21%	-10 956,04
11	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	-199,440 M3	17,00	-3 390,48	21%	-4 102,48
12	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	-53,950 M3	160,00	-8 632,00	21%	-10 444,72
14	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-88,980 M3	80,00	-7 118,40	21%	-8 613,26
15	583336740 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32	-68,388 T	389,00	-26 602,93	21%	-32 189,55
16	583373680 štěrkopisek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	-98,980 T	246,00	-24 349,08	21%	-29 462,39
18	583312000 štěrkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	-34,960 T	191,00	-6 677,36	21%	-8 079,61
Součet za 1 - Zemní práce				-170 496,83		-206 301,16

8 - Trubní vedení

33	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-6,000 KUS	1 090,00	-6 540,00	21%	-7 913,40
34	592238520 dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	-6,000 KUS	4 500,00	-27 000,00	21%	-32 670,00
35	592238540 skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	-6,000 KUS	617,00	-3 702,00	21%	-4 479,42
36	592238560 skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	-6,000 KUS	269,00	-1 614,00	21%	-1 952,94
37	592238600 skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	-6,000 KUS	269,00	-1 614,00	21%	-1 952,94
38	592238640 prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	-6,000 KUS	233,00	-1 398,00	21%	-1 691,58
39	592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	-6,000 KUS	563,00	-3 378,00	21%	-4 087,38

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	
40	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	-6,000 KUS	1 040,00	-6 240,00	21%	-7 550,40
41	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500	-6,000 KUS	1 560,00	-9 360,00	21%	-11 325,60
44	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	-4,000 KUS	1 630,00	-6 520,00	21%	-7 889,20
Součet za 8 - Trubní vedení					-67 366,00		-81 512,86
Celkem	Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ				-237 862,83		-287 814,02
Objekt: SO 201 - SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI							
Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
05	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	-255,120 T	150,00	-38 268,00	21%	-46 304,28
Součet za 1 - Zemní práce					-38 268,00		-46 304,28
997 - Přesun sutě							
20	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	-25,848 T	5,00	-129,24	21%	-156,38
Součet za 997 - Přesun sutě					-129,24		-156,38
Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV				-38 397,24		-46 460,66
Celkem	Objekt: SO 201 - SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI				-38 397,24		-46 460,66
Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							
21-M - Elektromontáže							
09	210190122	Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 100 kg	-1,000 KUS	1 327,00	-1 327,00	21%	-1 605,67
Součet za 21-M - Elektromontáže					-1 327,00		-1 605,67
Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				-1 327,00		-1 605,67
Objekt: SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY A, B a C							
HSV - Práce a dodávky HSV							
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							
06	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	-50,040 T	167,00	-8 356,68	21%	-10 111,58
Součet za 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin					-8 356,68		-10 111,58
Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV				-8 356,68		-10 111,58
Celkem	Objekt: SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY A, B a C				-8 356,68		-10 111,58
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY							
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN4 - Inženýrská činnost							
21	043134000	Zkoušky zatěžovací	-22,000 soubor	1 710,00	-37 620,00	21%	-45 520,20
22	043194000	Ostatní zkoušky	-2,000 soubor	30 000,00	-60 000,00	21%	-72 600,00
Součet za VRN4 - Inženýrská činnost					-97 620,00		-118 120,20
Celkem	Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				-97 620,00		-118 120,20
Celkem	Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				-97 620,00		-118 120,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	CELKEM	Stavba: v1801.22 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - Úprava dle skutečného zaměření stavby kromě SO 701				-421 822,31		-510 405,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 23

Zhotovitel: Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf

Datum: 05.12.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Schodiště a opěrná zeď

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nemožné výroby prefabrikovaného schodiště a opěrné zdi došlo k nahrazení za schodiště a monolitickou opěrnou zeď, které byly zhotoveny přímo na stavbě.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
431 01 Most
IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014

Stanovisko ostatních:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	05.12.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Schodiště a opěrná zeď</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nemožné výroby prefabrikovaného schodiště a opěrné zdi došlo k nahrazení za schodiště a monolitickou opěrnou zeď, které byly zhotoveny přímo na stavbě.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-332 663,64 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 332 663,64 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	0,00 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.23 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - schodiště a opěrná zeď

Objekt: SO 201 - SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

08	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	-8,040 M3	1 070,00	-8 602,80	21%	-10 409,39
09	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	-36,963 M3	2 680,00	-99 060,84	21%	-119 863,62
10	279321347-R	Základová zeď, schody - nabídka	-1,000 SOUBK	225 000,00	-225 000,00	21%	-272 250,00
N100	274 31-3621.R	Beton základových pasů prostý C 20/25	24,795 M3	2 465,00	61 119,68	21%	73 954,81
N101	311 32-0050.R	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl. 20 cm	14,500 M3	2 985,00	43 282,50	21%	52 371,83
N102	327 36-6111.R	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R),D do 12 mm	1,429 T	32 340,00	46 213,86	21%	55 918,77
N103	327 36-8211.R	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů	1,230 T	40 720,00	50 085,60	21%	60 603,58
N104	311 35-1805.R	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,, oboustranné-zřízení	144,720 M2	583,00	84 371,76	21%	102 089,83
N105	311 35-1806.R	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,, oboustr.-odstranění	144,720 M2	205,50	29 739,96	21%	35 985,35
N106	583-80313R	Obrubník kamenný přímý OP2 31x20 cm	1,000 SOUB	0,00	0,00	21%	0,00
N107	917 16-1111.R	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou,, lože z C 12/15	60,000 M	297,50	17 850,00	21%	21 598,50
Nz		zaokrouhlení	1,000 soubor	0,28	0,28	21%	0,34
Součet za 2 - Zakládání					0,00		-0,01

Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	-0,01
---------------	--	-------------	--------------

Celkem	Objekt: SO 201 - SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ ZDI	0,00	-0,01
---------------	--	-------------	--------------

CELKEM	Stavba: v1801.23 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - schodiště a opěrná zeď	0,00	-0,01
---------------	---	-------------	--------------



Мәліметтер
Мәжілісіне
(2019)