

VÝKAZ VÝMĚR

NÁZEV PROJEKTU		RETROFIT ROZVODNY NEMOCNICE VARNSDORF		ČÍSLO PARE
ADRESA STAVBY		NEMOCNICE VARNSDORF, KARLOVA 2280, 407 47 VARNSDORF		
STAVEBNÍK		MĚSTO VARNSDORF, NÁM. E. BENEŠE 470, 407 47 VARNSDORF		
HLAVNÍ PROJEKTANT		Ing. Milan Šafář		RAZÍTKO
PROJEKTANT		Ing. Jan Mixa		
KONTROLOVAL		Ing. Milan Šafář		
DATUM	04.2019	ROZSAH	4x A4	
ČÍSLO DOKUMENTU		09		
ČÁST		D.1.4.1 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH		VÝKAZ VÝMĚR		
STUPEŇ		DPS		

POZICE	ÚKON	M.J.	MN	JEDN. CENA	CENA CELKEM
D1.4.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
1,00	ROZVODNA ELEKTRICKÉ ENERGIE				
1,01	RSPD	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
1,02	RH-POLE 1	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
1,03	RH-POLE 2	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
1,04	RH-POLE 3	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
1,05	RH-POLE 4	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
1,06	RCPP	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
1,07	RC	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
2,00	KABELY A KABELOVÉ TRASY				
2,01	H07V-R0 1x 150mm ²	m	75	0,0 Kč	0,0 Kč
2,02	1-CXKH-V180 1x 120mm ²	m	60	0,0 Kč	0,0 Kč
2,03	1-CXKH-V180 1x 50mm ²	m	60	0,0 Kč	0,0 Kč
2,04	1-CXKH-V180 2x 1,5mm ²	m	5	0,0 Kč	0,0 Kč
2,05	CYKY 2x 1,5mm ²	m	5	0,0 Kč	0,0 Kč
2,06	PRAFLAGUARD 2x2x0,8mm ²	m	20	0,0 Kč	0,0 Kč
2,07	PRAFLACOM 10x2x0,8mm ²	m	5	0,0 Kč	0,0 Kč
2,08	PRAFLACOM 3x2x0,8mm ²	m	10	0,0 Kč	0,0 Kč
2,09	PRAFLACOM 2x2x0,8mm ²	m	20	0,0 Kč	0,0 Kč
2,10	PRAFLACOM 1x2x0,8mm ²	m	11	0,0 Kč	0,0 Kč
2,11	YSLY 2x1mm ²	m	20	0,0 Kč	0,0 Kč
2,12	YSLCY 2x1mm ²	m	10	0,0 Kč	0,0 Kč
2,13	YSLCY 5x0,75mm ²	m	10	0,0 Kč	0,0 Kč
2,14	YSLCY 7x0,75mm ²	m	10	0,0 Kč	0,0 Kč
2,15	SXKD-5E-UTP-LSOH 4x2x0,5mm ²	m	6	0,0 Kč	0,0 Kč
2,16	Mechanická ochrana kabeláže	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
2,17	Ukončení kabeláže	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
2,18	Popis a štítkování kabeláže	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
2,19	Instalační materiál a přípravky	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
3,00	STAVEBNÍ MATERIÁL				
3,01	Profil ocelový HEB100	m	7	0,0 Kč	0,0 Kč
3,02	Profil ocelový L	m	20	0,0 Kč	0,0 Kč
3,03	Pásek ocelový P4-15	m	20	0,0 Kč	0,0 Kč
3,04	Pochozí plech tl.4mm včetně stříhu a úprav	m ²	2,2	0,0 Kč	0,0 Kč
3,05	Protiprašný nátěr	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
3,06	Vnitřní malířská barva bílá	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
3,07	Ostatní stavební materiál dle PD a místního posouzení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
3,00	MOBILNÍ NOUZOVÝ ZDROJ				
	Zápůjčka mobilního nouzového zdroje 150kVA - přivezení a zprovoznění mobilního NZ - připojení vybraných rozvodů z RH (definuje investor) - zajištění doplňování pohonných hmot - odvezení NZ po ukončení montážních prací	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
4,00	OSTATNÍ MATERIÁL				
4,01	Světelný zdroj LED 36W 4480lm 4000K IP65	ks	3	0,0 Kč	0,0 Kč
4,02	Světelný zdroj LED 36W 4480lm 4000K IP65 + modulem pro netrvale svícení s baterií na autonomní dobu provozu 1 hodina	ks	1	0,0 Kč	0,0 Kč
4,03	Hasicí přístroj dle pokynů bezpečnostního technika provozovatele	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
4,04	Soubor informačních a výstražných cedulí	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
4,05	Ostatní blíže nespecifikovaný materiál	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,00	REALIZACE				
5,01	Transport materiálu a osob - doprava mezinárodní - doprava vnitrostátní	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,02	Manipulace - ostatní manipulace	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,03	Demontážní práce v rozsahu dle PD	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,04	Hlavní instalační práce - instalace hlavní rozvodny	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,05	Podružné instalační práce	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,06	Přepojovací práce a spojování / svorkování	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,07	Instalace kabeláže a kabelových tras	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,08	Funkční testy rozvodny	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
5,09	Ostatní elektromontáže	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,00	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
6,01	SW a vizualizace PLC	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč

POZICE	ÚKON	M.J.	MN	JEDN. CENA	CENA CELKEM
6,02	Instalace a test SW	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,03	Autorský dozor	hod	24	0,0 Kč	0,0 Kč
6,04	Managenment a řízení dodávky	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,05	Zařízení staveniště	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,06	Průběžný a finální úklid staveniště v rozsahu odpovídajícím dodávce	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,07	Odvoz a ekologická likvidace odpadu	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,08	Ochranné pomůcky (brýle, rukavice, lékárnička)	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
6,09	Proškolení na manipulaci s rozvodnou	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
8,00	DOKUMENTACE				
8,01	Seznam opatření a přepojovací plán formou harmonogramu	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
8,02	Výchozí revize elektro	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
8,03	Provozní předpis a manuál hlavní rozvodny	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
8,04	Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná 3 pare - elektronicky 1 pare	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
CENA CELKEM					0,0 Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- 1) Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 2) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
- 3) Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
- 4) Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
- 5) Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky PBR a BOZP (pokud byly zpracovány). Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
- 8) Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.