



LEGENDA

-  NOVÝ POCHOZÍ PLECH TL. 4mm
-  NOSNÍK HEB100 DÉLKY 1000mm

ROZSAH PRACÍ

- v předepsaném místě budou instalovány nosníky z profilu heb 100, profil bude usazen do předem vytvořeného a vhodně upraveného zhlaví
- okraj kanálu bude upraven instalací lemu z L profilu
- část kabelového kanálu, která nebude kryta rozvaděčem, bude zakryta pochozím plechem
- pochozí plech bude rozdělen na díly vhodné velikosti a bude opatřen úchytem umožňujícím ruční manipulaci
- veškeré stavební prostory budou zednický zapraveny
- kovové konstrukce, povrch podlahy a povrch kabelového kanálu budou odmaštěny
- podlaha bude natřena protiprašným nátěrem
- bude provedena oprava omítky a výmalba stěn a stropu

UPZORNĚNÍ

Stavební úpravy musí provádět odborná stavební firma. V případě, že bude po demontáži stávající hlavní rozvodny shledán odlišný stav, než jaký předpokládá tato projektová dokumentace, musí být stavební práce a postupy dle nové skutečnosti upraveny!

NÁZEV PROJEKTU			RETROFIT ROZVODNY NEMOCNICE VARNSDORF			ČÍSLO PARE
ADRESA STAVBY			KARLOVA 2280, 407 47 VARNSDORF			
STAVEBNÍK			NEMOCNICE VARNSDORF P. O.			
HLAVNÍ PROJEKTANT			Ing. Milan Šafář			
PROJEKTANT			Ing. Jan Mixa			RAZÍTKO
KONTROLOVAL			Ing. Milan Šafář			
DATUM			04.2019			
FORMÁT	2X A4	MĚŘÍTKO	1:50 (1:20, 1:10)	ČÍSLO DOKUMENTU	08	
ČÁST						
D.1.4.2 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
OBSAH						
ÚPRAVY KABELOVÉHO KANÁLU						
STUPEŇ						
DPS						