



PŮDORYS PODLAŽÍ



PŘÍČNÝ ŘEZ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


MÍSTNOST:	m ²	PROVEDENÍ, PODLAHY A POVRCHY:
1 - ZÁDVEŘÍ	2,58	KER. DLAŽBA, OBKLAD DO V. 1100 mm; VÝMALBA STROPU, STĚN ZDĚNÝCH I SDK BÍLÁ
2 - KANCELÁŘ	14,81	PODLAHA MARMOLEUM SE SOKLÍKEM 50 mm; VÝMALBA STROPU, STĚN ZDĚNÝCH I SDK BÍLÁ
3 - DENNÍ MÍSTNOST	8,65	PODLAHA MARMOLEUM SE SOKLÍKEM 50 mm; VÝMALBA STROPU A STĚN BÍLÁ
4 - UMÝVÁRNA PERS.	2,32	KER. DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ; OBKLAD STĚN DO ÚROVNĚ PODHLÉDU; ZAVĚŠENÝ PODHLED DO VHLKÉHO PROSTŘEDÍ.
5 - WC PERS.	1,44	DTTO
6 - UMÝVÁRNA OBČ.	2,14	DTTO
7 - WC OBČ.	1,22	DTTO
8 - PODESTA VSTUPU	-	OCEL. SCHODIŠTĚ S PLOCHAMI POROROŠT; POVRCH FeZn; NAD VSTUPEM POLYKARBONÁT. STRÍŠKA S OKAPEM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	NOSNÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL POROTHERM 40 EKO+ PROFÍ, OMITANÉ JEDNOVRSTVĚ, ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFÍ DBM DLE POKYNU VÝROBCE.
	VNITŘNÍ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH ZDÍČÍCH PRVKŮ S PEREM A DŘÁŽKOU, PŘESNÉ ZDĚNÍ NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm DLE POKYNU VÝROBCE.
	TEPELNÉ IZOLACE: NA STROPNÍ KONSTRUKCI MINERÁLNÍ ROHOŽ, TL. 160 mm FASÁDNÍ POLYSTYRÉN TL. 80 mm
	LEHKÉ VNITŘNÍ SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, S TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ MINERÁLNÍ ROHOŽÍ, TL. PŘÍČKY 100 mm, PROVEDENÍ DLE POKYNU VÝROBCE.
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	PROSTÝ BETON
	HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU

±0,000 = 342,020 m n.m.
HORNÍ PLOCHA SILNIČNÍ VÁHY

Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv





Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 04 - OBJEKT OBSLUHY + ZÁVORA
DSO 04.1 - Architektonicko-stavební řešení

Stavebník: **Město Varnsdorf**
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Zhotovitel: **Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň**
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
HIP: Ing. Zdeněk Skořepa

	Vypracoval	Jiří Mareš		Zak. číslo	15UL31013
	Zodp. projektant	Jiří Mareš		Datum	02 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Vlastimil Švarc		Stupeň	DZS
	Akce			Počet formátů	4 x A4
Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf				Měřítka	1 : 50
OBJEKT OBSLUHY - PŮDORYS PODLAŽÍ, ŘEZ				Č. přílohy	Paré
				04.1.3	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 480 07 Liberec III - Jeřáb					
Příloha					