



SO 04 - OBJEKT OBSLUHY + ZÁVORA

POHLED OD JIHU




POHLED OD ZÁPADU




VENKOVNÍ POVRCHY A KRYTINA:

- BITUMENOVÉ ŠINDELE S IMPREG. VLOŽKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN S POSÝPEM KERAMIZOVANÝMI GRANULEMI, ODSTÍN TMAVOHNĚDÁ (NAPŘ. TEGOLA - 032 MIXED BROWN)
- MINERÁLNÍ ŠKRÁBANÁ OMÍTKA BŘIZOLITOVÉHO TYPU, DVOUVRSTVÁ NA JÁDROVÉ OMÍTKY, ODSTÍN OKR SVĚTLÝ (NAPŘ. WEBER.TOP 200, COLOR OK2D)
- DEKORATIVNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA S ORGANICKÝM POJIVEM SE SYSTÉMOVOU PENETRACÍ, ODSTÍN NAPŘ. WEBER MARMOLIT - MAR2 091
- DOPLŇKOVÉ BARVY: KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE TMAVÁ HNĚDÁ (ŽLABY, ODPADNÍ TR.) NÁTĚR PALUBEK PODBJENÍ TMAVÁ HNĚDÁ LUXOL PALISANDR


±0,000 = 342,020 m n.m.
HORNÍ PLOCHA SILNIČNÍ VÁHY
Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv



POHLED OD SEVERU



POHLED OD VÝCHODU



Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf Dokumentace pro výběr zhotovitele				
SO 04 - OBJEKT OBSLUHY + ZÁVORA DSO 04.1 - Architektonicko stavební řešení				
Stavebník: Město Varnsdorf Náměstí E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf				
Zhotovitel: 	Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň			HIP: Ing. Zdeněk Skořepa
	Vypracoval	Jiří Mareš	Zak. číslo	15UL31013
	Zodp. projektant	Jiří Mareš	Datum	02 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Vlastimil Švarc	Stupeň	DZS
	Akce		Počet formátů	8 x A4
	Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf		Měřítko	1 : 50
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vahurkova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	Příloha		Č. přílohy	Paré
OBJEKT OBSLUHY - PŮDORYS PODLAŽÍ, ŘEZ		04.1.5		