



PŮDORYS PODLAŽÍ




NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
KOTVENÍ POTRUBÍ DLE MÍSTNÍ DISPOZICE
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 332000-4-41
VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČ. VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
VÝSTĚNÍ POTRUBÍ VE VZDÁLENOSTI MIN. 500 MM OD POŽÁRNĚ
DĚLÍCI KONSTRUKCE
ROZMĚR PROSTUPU PRO VZT POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU
O 50MM VĚTŠÍ NEŽ JE ROZMĚR VZT POTRUBÍ
VŠECHNY VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, STOUPAČKY A VZT JEDNOTKY
MUSÍ BÝT NÁPOJENY NA ODVOD KONDENZÁTU



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



LEGENDA:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST:	m ²	PROVEDENÍ, PODLAHY A POVRCHY:
1 - ZÁDVEŘÍ	2,58	KER. DLAŽBA, OBKLAD DO V. 1100 mm; VÝMALBA STROPU, STĚN ZDĚNÝCH I SDK BILÁ
2 - KANCELÁŘ	14,81	PODLAHA MARMOLEUM SE SOKLIKEM 50 mm; VÝMALBA STROPU, STĚN ZDĚNÝCH I SDK BILÁ
3 - DENNÍ MÍSTNOST	8,65	PODLAHA MARMOLEUM SE SOKLIKEM 50 mm; VÝMALBA STROPU A STĚN BILÁ
4 - UMÝVÁRNA PERS.	2,32	KER. DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ; OBKLAD STĚN DO ÚROVNĚ PODHLEDU, ZÁVEŠENÝ PODHLED DO VLNĚHO PROSTŘEDÍ.
5 - WC PERS.	1,44	DTTO
6 - UMÝVÁRNA OBČ.	2,14	DTTO
7 - WC OBČ.	1,22	DTTO
8 - PODESTA VSTUPU	-	OCEL. SCHODIŠTĚ S PLOCHAMI POROŘOŠT. POVRCH FeZn; NAD VSTUPEM POLYKARBONAT. STRÍŠKA S OKAPEM

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Dokumentace pro provedení stavby

SO 04 - OBJEKT OBSLUHY A ZÁVORA
04.3. VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP: Ing. Zdeněk Škofeja

Zhotovitel části:

comfort s.r.l.
VZDUCHOTECHNIKA
KLIMATIZACE

Vypracoval Karolína Brázdová
Zodp. projektant Ing. Milan Šnagř
Tech. kontrola Ing. Martin Stehlík

Zak. číslo 15UL31013
Datum 07 / 2017
Stupeň DPS

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf

Počet formátů 8 x A4
Měřítko 1 : 50
Č. přílohy Paré

Zhotovitel části:

Comfort s.r.l. a.s.
Domazlická 1133/45, 318 00 Plzeň
tel. 377 382 380, 377 382 381

Příloha
PŮDORYS, ŘEZY

04.3.3