


PŮDORYS 2.N.P. - SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE 1:50



POZNÁMKA

- ODPADNÍ POTRUBÍ Z NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAPOJENO NA NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNO V TRÁSÁCH STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK, S VÝJIMKOU STOUPAČKY Č. 8, KTERÁ BUDE O CCA 225 mm POSUNUTA SMĚREM K UMÝVADLUM
- NOVÉ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI (V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ)

LEGENDA

1	SPRCHOVÝ KOUT 1000/600–1100 mm, OPAŘENÝ SPRCHOVOU ZASTĚNOU CUBITO PURE – VÝROBCE JIKA	1 ks
2	UMÝVADLO VELKÉ JIKA LYRA, OPAŘENÉ ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU – VÝROBCE JIKA	2 ks
3	ZAVĚSNÉ DĚTSKÉ UMÝVADLO RENEÉ-STEP /5 x MYCÍ PROSTOR/, OPAŘENÉ ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU – VÝROBCE MARMORIT KRAJŠÍ ČÁST O 100 mm SNÍŽENÁ, ROZMĚRY KONSTRUKCE – Š. 1915 mm, HL. 450 mm, V. 148 mm	1 ks
4	ZAVĚSNÉ WC JIKA LYRA – VÝROBCE JIKA, SAMONOSNÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA GEBERIT + TLAČÍTKO SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE SEDÁTKO S POKLOPEM JIKA LYRA	1 ks
5	ZAVĚSNÉ DĚTSKÉ WC KERAMAG KIND – VÝROBCE KERAMAG, SAMONOSNÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA GEBERIT + TLAČÍTKO SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE SEDÁTKO S POKLOPEM KERAMAG KIND	5 ks
6	ODTOKOVÁ NEREZOVÁ MŘÍŽKA U SPRCHOVÉHO KOUTU – VÝROBCE SCHLUTER–KERDI	1 ks
7	DĚLÍCI STĚNY MEZI WC KOLO NOVA TOP, Š. 30 mm, DL. 400 mm, V. 700 mm – VÝROBCE KOLO	6 ks
8	NOVÁ STOUPAČKA PVC KG DN 110, UMÍSTĚNÁ VE FALŠOVÉM SLOUPU 400/400 mm PRO INSTALACE, BUDE OPROTÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČCE POSUNUTA O CCA 225 mm SMĚREM K UMÝVADLUM, BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI A ODVĚTRÁNA	
9	NOVÁ STOUPAČKA PVC KG DN 110, UMÍSTĚNÁ V TRÁSE STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI	
10	NOVÁ STOUPAČKA PVC KG DN 75, UMÍSTĚNÁ V TRÁSE STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI	
→ ROZVOD VNITŘNÍ KANALIZACE – POTRUBÍ PVC KG, SPAD MIN. 2%		

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF ZASTUPCE INVESTORA: JANA PUSCHOVÁ		GENÉRALNÍ PROJEKTANT: <div><div>10</div><div>ProProjekt</div><div>20</div></div> PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2919/13, UL. PRAŽSKÁ, K.Ú. A OBEC VARNSDORF	PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:			
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V I. A II.N.P. PAVLONU A MŠ PRAŽSKÁ 2812, VARNSDORF	ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA DATUM: 3./2019	VÝPRAKOVNÍK: PAVEL HRUŠKA ČÍSLO ZNAČENÍ: 2018801			
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE	FORMÁT: 3 x A4	STUPEŇ PO: SP	PŘED:		
VÝKRES: SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE - 2.N.P.	ČÍSLO VÝKRESU: b.2	MĚŘÍTKO: 1:50			