


PŮDORYS 2.N.P. - BOURACÍ PRÁCE 1:50



POZNÁMKY

- PŘED ZAHLÁŠENÍM VŠEKÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST SONDAŽNÍ PRÁCE A POSTUP PRACÍ PŘEDEM ODSOUHLASIT S TECHNIKÝM DOZOREM INŽENÝRA A INŽENÝREM
- BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ INSTALACE OSTRŮVEK S UMÝVADLY A WC, BUDOU ODTŘANĚNY STÁVAJÍCÍ OKLADY STĚN, STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA A VŠEKÉ STÁVAJÍCÍ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

LEGENDA

B1	BUDOU ODTŘANĚNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZARUBNĚ PRO PRÁVÉ DVEŘE A NAHRÁZENY NOVÝMI ZARUBNĚMI PRO DVEŘE LEVÉ
B2	BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PARAPET, A TO NA ŠÍŘKU STAVEBNÍHO OTVORU PRO NOVE DVEŘE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA – m <sup>2</sup>	S.V. – m	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZNÁMKA
2.01	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1,32	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
2.02	WC – UČITELKY	1,35	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
2.03	UMÝVÁRNA – UČITELKY	1,35	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
2.04	ŠATNA – UČITELKY	10,46	2,95	PVC	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
2.05	ŠATNA – DĚTI	15,75	2,95	KOBEREC	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	
2.06	UMÝVÁRNA – DĚTI	14,01	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	KERAMICKÝ SOKL V. 100 mm
2.07	WC – DĚTI	5,16	2,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÉ OMÍTKY	KERAMICKÝ SOKL V. 100 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÉ KONSTRUKCE

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF ZASTUPCE INVESTORA: JANA PUSCHOVÁ		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><div>10</div><div>ProProjekt</div><div>22</div></div> PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2819/13, UL. PRAŽSKÁ, K.Ú. A OBEC VARNSDORF	PROJEKTANT ČÁSTI:	AUTORIZACE:	
STÁBAK: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V I. A II.N.P. PAVLONU A MŠ PRAŽSKÁ 2812, VARNSDORF	ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA	ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz
	DATUM: 3./2019	ČÍSLO ZAKAZKY: 2018801	
	PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT: 3 x A4	
VÝKRES: PŮDORYS 2.N.P. - BOURACÍ PRÁCE	ČÍSLO VÝKRESU: b.2.2	MĚŘÍTKO: 1:50	