



Stavební rozpočet

Název stavby:	ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 2741	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STAVEBNÍ PRÁCE	Začátek výstavby:	Projektant:	ING. JIŘÍ DRAHOTA
Lokalita:	VARNSDORF, EDISONOVA 2741	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TERMI S.R.O.
JKSO:	0	Zpracováno dne:	31.10.2019	Zpracoval: Jan Peryn

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	566 300,00	566 300,00		0,00	
1		011123110R00	Průzkumy a výtahné zkoušky na fasádách a střeše	soub	1,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
2		011123120R00	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
3		011123260R00	Mimostaveništní doprava	soub	1,00	80 800,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	
			1		1,00							
4		011123510R00	Územní vlivy	soub	1,00	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
			1 zajištění proti účinkům větru, odvodnění při větších dešt.ových srážkách ,vlivy klimatických podmínek		1,00							
5		011123520R00	Provozní vlivy	soub	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			1 práce za provozu, pohyb osob, městská doprava, parkování vozidel obyvatelů. atd.		1,00							
6		011123610R00	Zařízení staveniště	soub	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			1 přípravné práce, vybavení staveniště, pronájem ploch, skládky na staveništi,		1,00							
			0 připojení na inž. sítě, potřebné oplocení, potřebné osvětlení, dopravní značení atd		0,00							
			0 likvidace zařízní staveniště, úprava terénu a uklid		0,00							
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	589,84	589,84		0,00	
7		121104111R00	Sejmutí ornice premíst 100m	m3	7,96	74,10	0,00	589,84	589,84	0,00	0,00	RTS II / 2018
			(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2*0.05		7,96							
		13	Hloubené vykopávky				0,00	7 504,29	7 504,29		0,00	
8		139600011RA0	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	5,97	1 257,00	0,00	7 504,29	7 504,29	0,00	0,00	RTS II / 2018
			(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*0.5*0.15		5,97							
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	597,72	597,72		0,00	
9		171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS- prosátá zemina	m3	7,96	75,09	0,00	597,72	597,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
			(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2*0.05		7,96							
		18	Povrchové úpravy terénu				659,59	14 703,21	15 362,80		0,00	
10		180404111R00	Založení trávníku výsevem na ornici	m2	159,20	96,50	659,59	14 703,21	15 362,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
			(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2		159,20							
		31	Zdi podpěrné a volné				2 585,30	3 092,63	5 677,92		4,09	
11		311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,43	2 845,00	1 086,10	134,40	1 220,51	2,42	1,04	RTS II / 2018
			1.65*2.6*0.1 monierka v suterénu		0,43							
12		311361112R00	Vyztuz zdi z oceli 10425 (V10-200)	kg	2,85	42,20	104,92	15,35	120,27	1,00	2,86	RTS II / 2018
			0.2*15*0.95 monierka v suterenu		2,85							
13		311361122R00	Vyztuz zdi sv site od 4 do 6,3mm	t	0,03	36 959,00	697,51	469,29	1 166,80	0,90	0,03	RTS II / 2018
			2.6*1.65*3.2*2/1000*1.15 monierka v suterenu		0,03							
14		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	4,29	515,00	696,77	1 512,58	2 209,35	0,04	0,17	RTS II / 2018
			1.65*2.6 monierka v suterenu		4,29							
15		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	4,29	224,01	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
			1.65*2.6 monierka v suterénu		4,29							
		34	Stěny a příčky				3 740,06	2 006,98	5 747,04		0,95	
16		342254811R00	Zazdění otvorů pórobetonem tl. 150 mm	m2	6,24	921,00	3 740,06	2 006,98	5 747,04	0,15	0,95	RTS II / 2018
			0.2*0.2*120*1.3		6,24							
		43	Schodiště				63 556,84	3 845,41	67 402,25		3,85	
17		58388012	1-Prefabrikovaná železobetonová podestová deska 1530/2100/80mm, protiskluzový pemrlovaný povrch v celé ploše	kus	1,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,75	0,75	RTS II / 2018
			1 Ostatní povrchy pohledový beton dle PD		1,00							
18		58388012	2-Prefabrikovaná železobetonová podestová deska 1350/2100/80mm, protiskluzový pemrlovaný povrch v celé ploše	kus	1,00	9 219,00	9 219,00	0,00	9 219,00	0,66	0,66	RTS II / 2018
			2 Ostatní povrchy pohledový beton dle PD		1,00							
19		431122001R00	Montáž podestových panelů do 3 t, dl.do 5 m	kus	2,00	1 672,00	438,60	2 905,40	3 344,00	0,09	0,18	RTS II / 2009
20		00572100	3-Prefabrikovaný železobetonový schodišťový stupeň 2100/350/80 protiskluzný pemrlovaný v celé ploše	kus	6,00	2 511,00	15 066,00	0,00	15 066,00	0,12	0,72	RTS II / 2018
			3 Ostatní plochy pohledový beton dle PD		6,00							

21	434121426R00	Osazení žebet. stupňů na desku, drsných	m	1,25	587,00	166,95	566,80	733,75	0,03	0,04	RTS II / 2018
		1.25		1,25							
22	00572400	4-Prefabrikovaná železobetonová přímá schodnice průřezu 120/170mm délky 1615 dle PD	kus	2,00	8 573,00	17 146,00	0,00	17 146,00	0,10	0,20	RTS II / 2018
		4 Pohledový beton		2,00							
23	00572406	5-Prefabrikovaná železobetonová stupňová schodnice průřezu 120/170mm dle PD	kus	2,00	5 020,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,25	0,50	RTS II / 2018
		5 Pohledový beton		2,00							
24	430321313R00	Betonáž při instalaci schodnic B 20 (C 16/20)	m3	0,33	3 950,00	930,29	373,21	1 303,50	2,42	0,80	RTS II / 2018
		2.1*0.2*0.3 betonáž do stávajících stěn		0,13							
		2.1*0.3*0.2		0,13							
		(0.6+0.6)*0.3*0.2		0,07							
59		Dlažby pozemních komunikací a ploch				33 930,78	19 370,10	53 300,89		26,58	
25	596100030RAC	Okapový chodník z dlažby betonové, podklad šterkopísek dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm	m2	43,30	1 017,02	28 612,24	15 424,72	44 036,97	0,52	22,63	RTS II / 2018
		(8.0+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+3+13.75+1.8+7.2+8.35+2)*0.5		43,30							
26	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	7,65	1 210,97	5 318,54	3 945,38	9 263,92	0,52	3,95	RTS II / 2018
		3*1,5+2,1*1,5 před a pod schodištěm hlavního vstupu		7,65							
61		Úprava povrchů vnitřní				3 558,01	17 535,40	21 093,41		0,95	
27	612445210R00	Štěrka soklových oken, penetrace, tl.10 mm	m2	2,51	310,50	424,41	354,94	779,36	0,01	0,02	RTS II / 2018
		(7*1.8+5*1.2)*0.135		2,51							
28	612425931RT2	Oprava omítky vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	11,94	719,01	2 376,89	6 208,09	8 584,98	0,03	0,40	RTS II / 2018
		(1.75+0.5+0.5)*8*0.1		2,20							
		(1.15+0.5+0.5)*5*0.1		1,08							
		(1.65+2.35+2.35)*0.1		0,64							
		(1.65+2.8+2.8)*10*0.1		7,25							
		(1.65+3+3)*1*0.1		0,77							
29	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	140,30	83,60	756,72	10 972,36	11 729,08	0,00	0,52	RTS II / 2018
		(1.8+0.5)*2*8		36,80							
		(1.2+0.5)*2*5		17,00							
		1.65+2.35+2.35		6,35							
		(1.65+2.8+2.8)*10		72,50							
		1.65+3+3		7,65							
62		Úprava povrchů vnější				3 753 943,37	2 735 044,15	6 488 987,52		143,53	
30	622311522RU1	Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	83,20	1 618,00	82 716,05	51 901,55	134 617,60	0,02	1,43	RTS II / 2018
		(8+5.1+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+13.75+7.2+1.8+8,35)*1,05 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2		91,04							
		talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž včetně zátek									
		-(1.65*0.425*8+1.05*0.425*5)		-7,84							
31	622300151R00	Začišťovací lišta soklového okna	m	19,80	76,50	632,31	882,39	1 514,70	0,00	0,00	RTS II / 2018
		7*1.8+6*1.2		19,80							
32	622300151R00	Dodatečná parapetní výplň z PUR pěny a montáž exteriérové parapetní těsnící pásky dle PD	m	368,40	108,49	16 684,48	23 283,24	39 967,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
		95*2,4+36*1,5+60*1,2+1,2		368,40							
33	622311153RT1	Zateplovací systémem ETICS ostění soklu, XPS F tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	8,85	1 902,00	8 930,48	7 902,22	16 832,70	0,01	0,12	RTS II / 2018
		((1.65+0.425+0.425)*8+(1.05+0.425+0.425)*5)*0.3 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2 talířovými		8,85							
		hmoždinkami pro zápusťnou montáž včetně zátek									
34	622311024R00	Založení na montážní lať dle detailu PD	m	91,10	143,99	9 789,10	3 328,39	13 117,49	0,00	0,01	RTS II / 2018
		7.95+1.45+1.45+6+6.75+3+7.2+15.75+7.35+3+13.65+7.2+1.8+8.55		91,10							
35	622311111R00	Dilatační profil KZS	m	105,35	266,50	23 934,94	4 140,84	28 075,78	0,00	0,05	RTS II / 2018
		3*34,55+2*0,85		105,35							
36	622311134RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS 70 F šedý tl.140 mm	m2	1 528,06	1 117,00	826 567,55	880 275,47	1 706 843,02	0,01	20,86	RTS II / 2018
		(7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55)*22.35 izolační desky budou kotveny 8		2 046,14							
		ks/m2 talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž									
		-(2.25*1.45*7+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5+2.25*2.05) otvory 1.n.p.		-42,24							
		-7*(2.25*1.45*8+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5) otvory 2.n.p.až 8 n.p.		-263,39							
		-7*0.5*(7.2+13.65+7.2+4+7.95+5+7.2+8.5) minerální		-212,45							
37	622311154RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS70 F šedý tl. 20 až 50 mm	m2	192,92	1 944,00	205 506,83	169 529,65	375 036,48	0,01	2,58	RTS II / 2018
		((2.25+1.45+1.45)*63+(1.65+1.45+1.45)*24+(0.9+2.35+2.35)*8+(1.05+1.45+1.45)*40+2.4+2.1+2.1)*0.3		192,92							
38	622311153RV1	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F70 šedý tl. 20 až 50 mm	m2	69,17	1 646,20	61 886,88	51 980,77	113 867,65	0,01	0,66	RTS II / 2018
		(2.25*63+1.65*24+0.9*8+1.05*40)*0.3		69,17							
39	622311734RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky podélné vlákno 140 mm	m2	1 166,69	1 935,00	1 446 866,53	810 678,62	2 257 545,15	0,03	36,40	RTS II / 2018
		(7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55)*12.2+1,05*0,85 izolační desky budou		1 117,80							
		kotveny 8 ks/m2 talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž									
		-4*(2.25*1.45*8+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5)		-163,56							
		7*0.5*(7.2+13.65+7.2+4+7.95+5+7.2+8.5)		212,45							
40	629481111R00	Příplatek na lepidlo (nerovnost)	m2	2 694,75	100,00	146 705,59	122 769,41	269 475,00	0,00	2,37	

41	622311734RV1	1528,06+1166,69 <i>zvýšená spotřeba za lepidlo 4 kg/m2</i> Příplatek za kotvení fasády 12 ks/m2 talířovými hmoždinkami pro klasickou montáž <i>(7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55)*12.2+1,05*0,85</i> <i>-4*(2.25*1.45*8+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5)</i> <i>7*0.5*(7.2+13.65+7.2+4+7.95+5+7.2+8.5)</i>	m2	2 694,75 1 166,69 1 117,80 -163,56 212,45	150,00	120 176,89	54 826,61	175 003,50	0,03	32,19	
42	622311754RT3	Zatepl.syst. ETICS ostění, miner.desky podélné vlákno 40 mm <i>((2.25+1.45+1.45)*32+(1.65+1.45+1.45)*12+(0.9+2.35+2.35)*4+(1.05+1.45+1.45)*20)*0.3</i>	m2	96,24 96,24	2 240,00	127 489,28	88 088,32	215 577,60	0,02	2,17	RTS II / 2018
43	622311754RV1	Zatepl.syst.ETICS ostění, miner.desky podélné vlákno 40 mm <i>(2.25*32+1.65*12+0.9*4+1.05*20)*0.3</i>	m2	34,92 34,92	1 920,00	40 524,73	26 521,67	67 046,40	0,02	0,66	RTS II / 2018
44	938902122R00	Čištění ploch tlakovou vodou <i>83,2+4,43+1528,06+96,46+33,55+1166,69+48,12+16,92</i> <i>50.63</i>	m2	3 028,06 2 977,43 50,63	57,20	60 714,22	112 490,81	173 205,03	0,00	0,00	RTS II / 2018
45	627456135R00	Začištění poškozeného betonového zdiva reprofilační maltou dle PD – předpokládaný rozsah <i>100</i>	m2	100,00 100,00	1 820,00	95 517,00	86 483,00	182 000,00	0,01	0,99	RTS II / 2018
46	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení <i>2,25*1,45*95+1,65*1,45*36+1,05*2,8*12+1,05*1,45*60+2,25*2,05</i> <i>1,65*0,425*8+1,05*0,425*6</i>	m2	535,60 527,31 8,29	45,70	8 903,68	15 573,24	24 476,92	0,00	0,05	RTS II / 2018
47	953981206R00	Chemické kotvy,HIT-HY 200-A+HIT -V (8,8) M16x250 <i>5*12*5</i> <i>6*12*6</i> <i>3*12*5</i> <i>8*12*6</i> <i>7*12*4</i>	kus	1 824,00 300,00 432,00 180,00 576,00 336,00	260,00	359 886,03	114 353,97	474 240,00	0,00	0,00	RTS II 2018
48	622314011R00	Montáž ostatních lišt zateplení <i>2,25+1,45+1,45)*95+(1,65+1,45+1,45)*36+(2,8+2,8)*12+(1,05+1,45+1,45)*60+2,25+2,05+2,05+1,05</i> <i>(2,25+1,45+1,45)*95+(1,65+1,45+1,45)*36+(1,05+1,45+1,45)*60+2,25+2,05+2,05+1,05</i> <i>2,25*95+1,65*36+1,05*60</i> <i>8*34,55+8*1</i> <i>((1,65+0,425+0,425)*8+(1,05+0,425+0,425)*6)*2</i> <i>4*2,9</i> <i>(7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55)*2</i>	m	2 738,80 964,65 897,45 336,15 284,40 62,80 10,25 183,10	26,30	29 486,43	42 544,01	72 030,44	0,00	0,49	RTS II / 2018
49	00572100	Rohová lišta s tkaninou <i>(2,25+1,45+1,45)*95+(1,65+1,45+1,45)*36+(1,05+1,45+1,45)*60+2,25+2,05+2,05+1,05</i> <i>2,25*95+1,65*36+1,05*60</i> <i>(1,65+0,425+0,425)*8+(1,05+0,425+0,425)*6</i> <i>8*34,55+8*1+4*2,9</i> <i>7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55</i> <i>;ztratné 7%; 115,68</i>	m	1 768,23 897,45 336,15 31,40 296,00 91,55 115,68	13,12	23 199,18	0,00	23 199,18	0,01	21,22	RTS II / 2018
50	00572100	Profil okenní s tkaninou APU lišta <i>(2,25+1,45+1,45)*95+(1,65+1,45+1,45)*36+(2,8+2,8)*12+(1,05+1,45+1,45)*60+2,25+2,05+2,05+1,05</i> <i>(1,65+0,425+0,425)*8+(1,05+0,425+0,425)*6</i> <i>;ztratné 7%; 69,72</i>	m	1 065,77 964,65 31,40 69,72	21,50	22 914,06	0,00	22 914,06	0,01	12,79	RTS II / 2018
51	00572410	Kompresní páska <i>7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55</i>	m	91,55 91,55	28,60	2 618,33	0,00	2 618,33	0,00	0,09	RTS II / 2018
52	622454511R00	Oprava vnějších omítek šachet cement.,hladkých do 50 % <i>13*0.8*(0,5+0,8)*2</i>	m2	27,04 27,04	305,50	2 681,14	5 579,58	8 260,72	0,06	1,57	RTS II / 2018
53	622311131RT3	Zateplovací systém ETICS fasáda,jen lepidlo,perlínka,omítka <i>(4,425+4.65)*2*2.9 lepidlo,perlínka a omítka</i> <i>-0.8*1.8</i> <i>-1.05*0.55</i> <i>-3*2.1</i>	m2	44,33 52,64 -1,44 -0,57 -6,30	1 032,00	19 320,50	26 428,06	45 748,56	0,01	0,56	RTS II / 2018
54	622311131RV1	Příplatek za složitost provádění zateplení strojovny výtahu – stávající stožáry a zařízení	m2	44,33	106,01	0,00	4 699,42	4 699,42	0,00	0,00	RTS II /2018
55	620431111R00	Omítka kamínková soklu <i>1.2*0.85+1.1*2*0.85</i> <i>0.9*2.1*2</i> <i>1*2.1*2</i> <i>0.3*0.9*4</i>	m2	11,95 2,89 3,78 4,20 1,08	599,00	2 812,24	4 345,81	7 158,05	0,06	0,74	RTS II / 2018
56	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. , do 65 % <i>11.95</i> <i>86.5</i>	m2	98,45 11,95 86,50	344,50	7 478,92	26 437,11	33 916,03	0,06	5,54	RTS II / 2018
63		Podlahy, podlahové konstrukce				35 819,56	10 430,70	46 250,26		16,27	
57	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) <i>49.8*0.1</i>	m3	4,98 4,98	3 530,01	13 408,88	4 170,57	17 579,45	2,42	12,06	RTS II / 2018

58	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu 49,8*0,2	m3	9,96 9,96	2 754,99	21 897,07	5 542,63	27 439,70	0,42	4,18	RTS II / 2018
59	632415102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm 5,66	m2	5,66 5,66	217,51	513,61	717,49	1 231,11	0,00	0,02	RTS II / 2018
711 Izolace proti vodě						1 523,90	942,73	2 466,63		0,02	
60	711212003RT3	Stěrka hydroizolační, hmotou 5,66	m2	5,66 5,66	432,00	1 523,90	921,22	2 445,12	0,00	0,02	RTS II / 2018
61	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 36 m	t	0,02	1 267,01	0,00	21,51	21,51	0,00	0,00	RTS II / 2018
712 Izolace střech (živičné krytiny)						242 670,16	241 563,80	484 233,96		5,08	
62	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 360,0 13*(0,6*0,8*2+0,9*0,8*2+0,6*0,9) ventilační šachtice (3+2,6+2,6)*0,7 boky kontejneru ;ztratné 10%; 40,4	m2	444,36 360,00 38,22 5,74 40,40	29,51	13 113,51	0,00	13 113,51	0,00	0,13	RTS II / 2018
63	712212111R00	Podkladní pás z textilie 360,0 38,22 ventilační šachtice 5,74 boky kontejneru	m2	403,96 360,00 38,22 5,74	26,21	1 364,11	9 223,68	10 587,79	0,00	0,02	RTS II / 2018
64	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií z polyesterové rohože mechanicky kotvené v podélném a příčném přesahu pomocí střešních šroubů a polyamidových teleskopů do žb panelů 360,0 38,22 ventilační šachtice 5,74 boky kontejneru ;ztratné 10%; 40,4	m2	444,36 360,00 38,22 5,74 40,40	392,50	95 101,44	79 309,86	174 411,30	0,00	1,16	RTS II / 2018
65	62852258	Pás modifikovaný asfaltový 49,8*1,1	m2	54,78 54,78	127,08	6 961,44	0,00	6 961,44	0,01	0,31	RTS II / 2018
66	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 49,8	m2	49,80 49,80	105,49	661,89	4 591,51	5 253,40	0,00	0,02	RTS II / 2018
67	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.	m2	49,80	35,40	1 174,20	588,72	1 762,92	0,00	0,05	RTS II / 2018
68	712491176R00	Přípevnění izolace kotvicemi terči včetně dodávky polyamidových teleskopů a střešních šroubů dle PD 3100	kus	3 100,00 3 100,00	85,00	124 293,58	139 206,42	263 500,00	0,00	0,16	RTS II / 2018
69	712500831R00	Odstranění stávající PVC krytiny střech 360,0	m2	360,00 360,00	24,01	0,00	8 643,60	8 643,60	0,01	3,24	RTS II / 2018
70	712990816RT1	Příplatek za provizorní zakrývání střech ochrannými plachtami v průběhu výstavby 360,0*1.1	m2	396,00 396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
71	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m 5,08	t	5,08 5,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
713 Izolace tepelné						213 670,15	100 934,33	314 604,48		1,79	
72	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton 0.35*(1.05*5+1.65*8) 9-lepená a kotvená izolace detaily soklu	m2	6,46 6,46	254,50	0,00	1 644,07	1 644,07	0,00	0,00	RTS II / 2018
73	28375460	Polystyren extrudovaný XPS 6,46*0.1 9-lepená a kotvená izolace detaily soklu ;ztratné 5%; 0.030	m3	0,68 0,65 0,03	3 346,00	2 275,28	0,00	2 275,28	0,03	0,02	RTS II / 2018
74	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 49,8*0.1+360*0.24 -(22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,375*0,24 ;ztratné 5%; 4.25	m3	87,37 91,38 -8,26 4,25	2 400,00	209 688,00	0,00	209 688,00	0,02	1,75	RTS II / 2018
75	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 49,8	m2	49,80 49,80	38,30	646,63	1 260,71	1 907,34	0,00	0,00	RTS II / 2018
76	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton 360-(34,42+65.5+45.6)	m2	214,48 214,48	254,50	0,00	54 585,16	54 585,16	0,00	0,00	RTS II / 2018
77	713131163R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.9,5 ks/m2, beton 65.5	m2	65,50 65,50	343,00	0,00	22 466,50	22 466,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
78	713131173R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.12 ks/m2, beton 45.6	m2	45,60 45,60	368,00	0,00	16 780,80	16 780,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
79	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton v upraveném spádu 7+1	m2	8,00 8,00	258,60	0,00	2 068,80	2 068,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
80	283754601	Spádové klíny tl. 0 – 100 mm polystyren EPS 100 S pro úpravu spádu 8*0.05	m3	0,40 0,40	2 650,60	1 060,24	0,00	1 060,24	0,04	0,01	RTS II / 2018
81	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	1,79	1 188,99	0,00	2 128,29	2 128,29	0,00	0,00	RTS II / 2018
721 Vnitřní kanalizace						10 444,90	2 049,97	12 494,87		0,07	
82	721234134RT1	1-Vtok střešní PP HL pro plochou střechu z pěněné polyuretanové hmoty	kus	2,00	3 250,00	6 430,12	69,88	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
83	721273200RT2	2-Ventilační střešní souprava HL	kus	5,00	946,99	4 014,78	720,17	4 734,95	0,00	0,00	RTS II / 2018

		5			5,00							
84	721273144R00	Demontáž hlavice ventilační	kus	5,00	144,89	0,00	724,45	724,45	0,00	0,01	RTS II / 2018	
85	721110806R00	Demontáž střešní vpusti	soub	2,00	239,51	0,00	479,02	479,02	0,03	0,05	RTS II / 2018	
86	998722104R00	Přesun hmot pro kanalizaci výšky do 36 m	t	0,07	795,00	0,00	56,45	56,45	0,00	0,00	RTS II / 2018	
	728	Vzduchotechnika				12 813,43	64 088,07	76 901,50		0,00		
87	7282117R-9	Betonové ventilační šachtice 800x500x800 EPS 100S tl.50mm (0,8+0,5)*2*0,8*13 desky EPS t.50mm nalepit	m2	23,40 23,40	2 350,00	0,00	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
88	7282117R-11	Montáž a dodávka OSB desky s vyříznutým otvorem průměr 355mm 13 pro osazení hlavice	kus	13,00 13,00	344,00	0,00	4 472,00	4 472,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
89	7282117R-12	Ventilační hlavice VHO 355 s nádstavcem připojení 13 dodávka a montáž	kus	13,00 13,00	1 341,50	12 813,43	4 626,07	17 439,50	0,00	0,00	RTS II / 2018	
	762	Konstrukce tesařské				22 731,67	23 557,84	46 289,52		0,66		
90	60726121	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD - tl. 18 mm (22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,39 ;ztratiné 10%; 3,58	m2	39,38 35,80 3,58	211,23	8 318,24	0,00	8 318,24	0,01	0,44	RTS II / 2018	
91	762512245R00	Položení OSB šroubováním (22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,39	m2	35,80 35,80	144,00	0,00	5 155,20	5 155,20	0,00	0,00	RTS II / 2018	
92	762342204RT2	Montáž laťování střech, včetně dodávky řeziva,hranoly 8/8 (22,95*2+21,75*2+1,2*2)*2	m	183,60 183,60	159,00	11 800,22	17 392,18	29 192,40	0,00	0,17	RTS II / 2018	
93	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 35,8*0,018 183,6*0,08*0,08 4.83*0.022	m3	1,93 0,64 1,18 0,11	1 354,00	2 613,22	0,00	2 613,22	0,02	0,05	RTS II / 2018	
94	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m 0,597	t	0,66 0,66	1 531,00	0,00	1 010,46	1 010,46	0,00	0,00	RTS II / 2018	
	764	Konstrukce klempířské				105 453,78	324 104,29	429 558,07		1,63		
95	764900020RA0	Demontáž oplechování zdí 10.3+18.2+117.7 2.9+18.6+18.6+10.4+1.75+1.75	m	200,20 146,20 54,00	56,99	0,00	11 409,40	11 409,40	0,00	0,40	RTS II / 2018	
96	764918911R00	1/K závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 300 mm 110.3	m	110,30 110,30	438,67	1 776,09	46 609,21	48 385,30	0,00	0,12	RTS II / 2018	
97	764918931R00	2/K Stěnová tmelicí lišta z ocel. popl. plechu rš 120 mm 44,2	m	44,20 44,20	238,00	0,00	10 519,60	10 519,60	0,00	0,00	RTS II / 2018	
98	764918934R00	3/K-Krycí lišta z ocel. popl. plechu rš 150mm 18,2	m	18,20 18,20	248,29	0,00	4 518,88	4 518,88	0,00	0,00	RTS II / 2018	
99	764918910RT2	4/KRohový profil z ocel.popl.plechu rš 100 mm 126,7	m	126,70 126,70	228,50	0,00	28 950,95	28 950,95	0,00	0,00	RTS II / 2018	
100	764918935R00	5/K-Krycí lišta z ocel. popl. plechu rš 250mm 12	m	12,00 12,00	413,80	0,00	4 965,60 0	4 965,60 0	0,00	0,00	RTS II / 2018	
101	25783125.A	Poplastovaný ocelový plech k navaření folií viplanyl 110.3*0.3 44.2*0.12 18.2*0.15 126.7*0.1 12*0.25 ;ztratiné 7%; 4,0	m2	60,79 33,09 5,30 2,73 12,67 3,00 4,00	411,54	25 017,52	0,00	25 017,52	0,00	0,03	RTS II / 2018	
102	764230410RAB	18/K Oplechování ke stěně TiZn 0,7 (Markýza) rš 330 mm	m	2,90	749,02	997,05	1 175,11	2 172,16	0,00	0,01	RTS II / 2018	
103	764231720R00	19/K Krycí lišta TiZn 0,7 rš 150mm	m	1,75	296,49	311,96	206,90	518,86	0,00	0,00	RTS II / 2018	
104	764230410RAD	24/K Oplechování stříšky (přípojková skříň) lakovaný pozink plech 0,6 rš 600mm	m	1,75	881,25	625,81	916,37	1 542,19	0,00	0,01	RTS II / 2018	
105	764230410RAA	25/K Krycí lišta rš 150 lakovaný pozink plech 0,6	m	1,75	237,29	89,63	325,63	415,26	0,00	0,01	RTS II / 2018	
106	764230410RAD	26/K Oplechování přechodu střech lakovaný pozink plech 0,6 rš 500mm 3.2	m	3,20 3,20	734,37	953,64	1 396,34	2 349,98	0,00	0,02	RTS II / 2018	
107	764230410RAB	27/K Oplechování mezi stěnami lakovaný pozink plech 0,6 rš 330mm 5.6	m	5,60 5,60	485,50	0,00	2 718,80	2 718,80	0,00	0,02	RTS II / 2018	
108	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1.8*8+1.2*5+2.4*95+36*1.5+60*1.2+1.2	m	375,60 375,60	52,00	0,00	19 531,20	19 531,20	0,00	0,51	RTS II / 2018	
109	764410360R00	PE/3 Exteriérový lakovaný ocel pozinkovaný parapet 2400/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm dle PD 95	kus	95,00 95,00	1 800,00	50 675,36	120 324,64	171 000,00	0,00	0,25	RTS II / 2018	
110	764410360R00	PE/4 Exteriérový lakovaný ocel.pozinkovaný parapet 1500/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm dle PD 36	kus	36,00 36,00	1 000,00	10 668,87	25 331,13	36 000,00	0,00	0,09	RTS II / 2018	

111	764410360R00	PE/5 Exteriérový lakovanýocel.pozinkovaný parapet 1200/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm dle PD	kus	60,00	800,00	14 225,54	33 774,46	48 000,00	0,00	0,15	RTS II / 2018
		60		60,00							
112	764410340R00	PE/6 Exteriérový lakovaný ocel.pozinkovaný parapet 1200/250 s plastovými bočnicem	m	1,00	476,00	112,32	363,68	476,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1		1,00							
113	764928401RT2	Demontáž spízních větracích mřížek	soub	120,00	56,50	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
		60*2		120,00							
114	764900050RAC	Demontáž výlezu	kus	6,00	156,12	0,00	936,72	936,72	0,00	0,01	RTS II / 2018
115	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	1,63	2 055,01	0,00	3 349,67	3 349,67	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1,63		1,63							
	766	Konstrukce truhlářské				265 409,16	40 715,02	306 124,18		0,36	
116	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	14,00	1 619,00	2 550,61	20 115,39	22 666,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
		8+6		14,00							
117	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	11,00	1 925,00	3 245,84	17 929,16	21 175,00	0,00	0,02	RTS II / 2018
		10+1		11,00							
118	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	1,00	1 868,00	314,95	1 553,05	1 868,00	0,00	0,00	RTS II / 2009
		;ztratné 5%; 0.031		0,03							
119	00572100	OZ/1-Okno plastové1750/475 dle PD	kus	8,00	7 865,00	62 920,00	0,00	62 920,00	0,01	0,10	RTS II / 2018
		8 jednokřídlové sklápěcí částečně pevně zasklené zasklení dvojsklem s drátosklem		8,00							
		- včetně začiš		0,00							
120	00572100	OZ/2-Okno plastové1150/475 dle PD	kus	6,00	5 550,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,01	0,07	RTS II / 2018
		6 jednokřídlové sklápěcí částečně pevně zasklené zasklení dvojsklem s drátosklem		6,00							
		- včetně začiš		0,00							
121	00572100	OZ/6-Plastové okno 1650/2800 dle PD	kus	10,00	11 497,00	114 970,00	0,00	114 970,00	0,01	0,12	RTS II / 2018
		10 6 komorový profil částečně pevné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací		10,00							
		- včetně začiš		0,00							
122	00572100	OZ/7-Plastové okno 1650/3000 dle PD	kus	1,00	11 881,00	11 881,00	0,00	11 881,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
		1 6 komorový profil částečně pevné jednokřídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací		1,00							
		- včetně začiš		0,00							
123	00572100	DO/2-Plastové dveře s nadsvětlíkem 1650/2350 dle PD	kus	1,00	29 625,00	29 625,00	0,00	29 625,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
		1 dveřní křídlo 900/2000 dovnitř otevíravé		1,00							
		- zasklení bezpečnostním dvojsklem		0,00							
		- 1xstavěč+1xdoraz +samozavírač 2xklíka bezpečnostní zámek +začiš		0,00							
		- včetně začiš		0,00							
124	59160888.A1	DO-7 Výlez na střechu-čtyřvrstvý PMMA kopulový světlík s U=1,3W/m2K uzamykatelný	kus	1,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
		1 včetně podstavce v.150mm,vnitřní rozměry výlezu 900/600		1,00							
125	765322715R00	Montáž výlezu na střechu	kus	1,00	1 056,12	371,75	684,37	1 056,12	0,01	0,01	RTS II / 2018
		1		1,00							
126	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	t	0,36	1 192,99	0,00	433,06	433,06	0,00	0,00	RTS II / 2018
		0,363		0,36							
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				107 947,20	144 198,73	252 145,93		1,44	
127	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	772,38	101,99	9 963,64	68 811,39	78 775,04	0,00	0,05	RTS II / 2018
		42*(13.87+4.52) kotvení atikových panelů		772,38							
128	13322939	Tyč ocelová plochá jakost 11523 80x8 mm	T	0,20	22 880,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		42*4.52/1000 kotvení atik		0,19							
		;ztratné 7%; 0.0133		0,01							
129	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 80x 80x 8 mm	T	0,62	20 995,82	13 017,41	0,00	13 017,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
		13.87*42/1000 kotvení atik		0,58							
		;ztratné 7%; 0.0406		0,04							
130	767991911R00	Žárové zinkování	kg	858,88	36,00	30 919,68	0,00	30 919,68	0,00	0,27	RTS II / 2018
		772.38		772,38							
		86.5		86,50							
131	953981203R00	Chemické kotvy HIT HY 200 A, beton, hl. 120 mm, +HIT M12/120(5,8)	kus	252,00	96,10	14 555,65	9 661,55	24 217,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
132	767996801R00	3-Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	49,80	48,01	365,78	2 025,12	2 390,90	0,00	0,05	RTS II / 2018
		49.8 demontáž stávajícího stožáru		49,80							
133	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	60,00	450,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
134	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	126,50	48,01	1 038,33	5 034,93	6 073,27	0,00	0,13	RTS II / 2018
		126.5		126,50							
135	00572402	Z/4 Venkovní rohožka 900/600 kovový rám pozink+pryž dle PD	kus	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
136	767863101R00	Montáž venkovnic rohožek	kus	2,00	253,49	0,00	506,98	506,98	0,00	0,00	RTS II / 2018
137	00572402	Z/5 Venkovní rohožka 600/600 kovový rám pozink+pryž dle PD	kus	1,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
138	00572410	Z/6 Ocelové stupačky VÝLEZU 600/200 dle PS	kus	3,00	122,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
139	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	1,26	206,50	24,65	235,54	260,19	0,00	0,00	RTS II / 2018

140	767162220R00	3*0.42 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg	m	1,26 9,30	158,43	86,97	1 386,43	1 473,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
141	767995106R00	(2,0+2.65)*2 Výroba zábradlíí do 250 kg	kg	9,30 145,30	33,10	971,57	3 837,86	4 809,43	0,00	0,01	RTS II / 2018
		85,1+25,0+18,9+2,0+7.4 ;ztratiné 5%; 6,9		138,40 6,90							
142	14587163	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 50x3 mm	kg	91,07 85,07	27,28	2 484,39	0,00	2 484,39	0,00	0,00	RTS II / 2018
		85,07 ;ztratiné 7%; 6,00		6,00							
143	14115290	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm	m	10,50 9,80	120,06	1 260,63	0,00	1 260,63	0,00	0,03	RTS II / 2018
		9,8 ;ztratiné 7%; 0.69		0,70							
144	14587101	Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 15x1,5 mm	kg	20,20 18,90	32,05	647,41	0,00	647,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
		18,9 ;ztratiné 7%; 1,32		1,30							
145	13211232	Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 10 mm	kg	2,14 2,00	20,84	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00	RTS II / 2018
		2,0 ;ztratiné 7%; 0,14		0,14							
146	13611220	Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm	kg	7,92 7,40	20,38	161,41	0,00	161,41	0,00	0,00	RTS II / 2018
		7,4 ;ztratiné 7%; 0.518		0,52							
147	953981201R00	Chemická kotva, beton, hl. 80 mm,závitová tyč M8, včetně podložek a matek	kus	32,00	57,50	1 139,30	700,70	1 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
148	767141940R00	Demontáž stávajícího zábradlí	m	21,00 7,90	81,50	0,00	1 711,50	1 711,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
		7,9 5.6 7.5 ;ztratiné 5%; 0.031		5,60 7,50 0,03							
149	767193802R00	Demontáž větracích mříží	m2	0,68 0,32	168,01	0,00	114,25	114,25	0,03	0,02	RTS II / 2018
		1.05*0.3 0.55*0.65		0,36							
150	767861803R00	Demontáž mříží do 15 kg	m2	66,60 7,56	144,50	0,00	9 623,70	9 623,70	0,01	0,67	RTS II / 2018
		7*1.8*0.6 5*1.2*0.6 1.65*2.8*12		3,60 55,44							
151	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	218,50 218,50	30,00	1 898,44	4 656,56	6 555,00	0,00	0,22	RTS II / 2018
152	767991912R00	218.5 demontáž stávajících markýz									
153	767141940R00	Demontáž azpětná montáž cedulky č.p.	soub	2,00	122,20	70,65	173,75	244,40	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Demontáž vnitřního zábradlí oken včetně zpětné montáže	m	19,80 19,80	225,21	1 781,10	2 678,06	4 459,16	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1.65*12									
154	767846R-07	Stříška nad vstupem z 1 kusulepeného bezp.skla	soub	1,00 1,00	19 523,24	15 504,59	4 018,65	19 523,24	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1 dvě kalená skla,čirá 10mm+folie,o rozměrech 2300/1300 zavěšená 0 na2 nerezových táhlech a 4 nerezových terčích,vše kotveno chemickými kotvami		0,00							
155	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	1,44 1,44	1 404,00	0,00	2 021,76	2 021,76	0,00	0,00	RTS II / 2018
		1,44									
	771	Podlahy z dlaždic				6 345,44	7 446,68	13 792,12		0,19	
156	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,66 5,66	168,51	0,00	953,77	953,77	0,00	0,00	RTS II / 2009
157	771275105RT3	Obklad keram.schod.stupňů vnějších protiskluzových do tmele 15x15	m2	5,66 1,79	786,50	362,90	4 088,69	4 451,59	0,00	0,01	RTS II / 2018
		0.3*7*0.85 0.25*7*0.85 2.8*0.85		1,49 2,38							
158	771277801R00	Hrana stupně profil výšky 8 mm	m	5,95 5,95	596,00	2 859,34	686,86	3 546,20	0,00	0,00	RTS II / 2018
159	59764201	0.85*7 Dlažba vnější protiskluzová 150x150x9 mm	m2	6,97 6,34	429,87	2 996,19	0,00	2 996,19	0,02	0,13	RTS II / 2018
		5.66+6.75*0.1 ;ztratiné 10%; 0.634		0,63							
160	771579793RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,66 5,66	10,80	61,12	0,00	61,13	0,00	0,01	RTS II / 2018
161	771589791R00	5.66 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,66 5,66	64,50	0,00	365,07	365,07	0,00	0,00	RTS II / 2018
162	771471034R00	2.75+0.5*8 Obklad soklíků keram.stupňov.do MC,20x10 H 10 cm	m	6,75 6,75	192,00	65,88	1 230,12	1 296,00	0,01	0,04	RTS II / 2018
163	998771104R00	2.75+0.5*8 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	0,19	643,00	0,00	122,17	122,17	0,00	0,00	RTS II / 2018

781		Obklady vnější parapetu				7 636,72	4 982,51	12 619,23		0,22	
164	781670116RA0	Obklad parapetu, do tmele šířka do 30 cm 1.8*8+1.2*6	m	21,60	439,50	4 642,12	4 851,08	9 493,20	0,01	0,14	RTS II / 2018
165	00572100	Obklad vnější parapetu šedý dle PD 21.6*0.3	m2	7,13	420,00	2 994,60	0,00	2 994,60	0,01	0,09	RTS II / 2018
		;ztratné 10%; 0.648		6,48							
166	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,222	t	0,22	592,01	0,00	131,43	131,43	0,00	0,00	RTS II / 2018
				0,22							
783		Nátěry				3 764,90	4 665,16	8 430,06		0,02	
167	783124620R00	Nátěr ocelových konstrukcí OK 3x email dle PD 1.65*1.2*2*12 stávající vnitřní zábradlí 1.8*0.8*2 strojovna dveře 1.05*0.55*2	m2	51,56	163,50	3 764,90	4 665,16	8 430,06	0,00	0,02	RTS II / 2018
				47,52							
				2,88							
				1,16							
784		Malby				3 749,07	16 197,43	19 946,50		0,08	
168	784115312R00	Oprava maleb bílá, bez penetrace, 2 x 350	m2	350,00	56,99	3 749,07	16 197,43	19 946,50	0,00	0,08	RTS II / 2018
				350,00							
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	69 220,00	69 220,00		0,00	
169	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	30,00	466,00	0,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
170	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	30,00	509,00	0,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
171	900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hod	30,00	549,00	0,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
172	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	hod	50,00	470,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 505,80	615,84	3 121,64		1,66	
173	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm 2.1	m	2,10	147,01	211,68	97,04	308,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
				2,10							
174	916561111RT6	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 2+4.2+0.8+2.1+2.4+1.2	m	12,70	221,49	2 294,13	518,79	2 812,92	0,13	1,66	RTS II / 2018
				12,70							
94		Lešení a stavební výtahy				721 999,79	726 410,61	1 448 410,41		129,99	
175	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5	m2	3 400,09	66,00	32,06	224 373,88	224 405,94	0,03	113,50	RTS II / 2018
				3 400,09							
176	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5*5	m2	17 004,50	45,00	721 360,54	43 841,96	765 202,50	0,00	16,15	RTS II / 2018
				17 004,50							
177	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5	m2	3 400,09	48,00	0,00	163 204,32	163 204,32	0,00	0,00	RTS II / 2018
				3 400,09							
178	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5	m2	3 400,09	13,40	0,00	45 561,21	45 561,21	0,00	0,00	RTS II / 2018
				3 400,09							
179	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5*5	m2	17 004,50	7,70	0,00	130 934,65	130 934,65	0,00	0,00	RTS II / 2018
				17 004,50							
180	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 8	m	8,00	186,00	607,19	880,81	1 488,00	0,04	0,34	RTS II / 2018
				8,00							
181	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 8	m	8,00	61,60	0,00	492,80	492,80	0,00	0,00	RTS II / 2018
				8,00							
182	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	129,99	901,00	0,00	117 120,99	117 120,99	0,00	0,00	RTS II / 2018
96		Bourání konstrukcí				4 246,71	87 102,00	91 348,71		40,26	
183	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 49.8*0.1	m3	4,98	3 505,01	962,63	16 492,32	17 454,95	2,40	11,95	RTS II / 2018
				4,98							
184	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách 49.8*0.15	m3	7,47	1 004,94	0,00	7 506,90	7 506,90	1,40	10,46	RTS II / 2018
				7,47							
185	712300833RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé 49.8	m2	49,80	24,01	0,00	1 195,70	1 195,70	0,01	0,70	RTS II / 2018
				49,80							
186	713100823R00	Odstr. kombidesky POLSID tl. 5 cm	m2	49,80	83,90	0,00	4 178,22	4 178,22	0,01	0,52	RTS II / 2018
187	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm 49.8	m2	49,80	59,02	0,00	2 939,20	2 939,20	0,00	0,05	RTS II / 2018
				49,80							
188	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	3,20	792,00	3,24	2 531,16	2 534,40	0,26	0,84	RTS II / 2018
189	965100032RA0	Demontáž stávajícího okapového chodníku dlažeb betonových (7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*0.5	m2	39,80	108,51	0,00	4 318,70	4 318,70	0,02	0,80	RTS II / 2018
				39,80							
190	962042321R00	Bourání schodišť a podest z betonu železového 2.7*2.1*0.25 1.25*2.1*0.17 2.1*0.35*0.17*6	m3	2,62	2 545,00	111,50	6 555,64	6 667,14	2,20	5,76	RTS II / 2018
				1,42							
				0,45							
				0,75							
191	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1,5 m2 1.8*0.6*8 1.2*0.6*6	m2	12,96	222,50	656,28	2 227,32	2 883,60	0,07	0,84	RTS II / 2018
				8,64							
				4,32							
192	968072247R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. nad 4 m2	m2	55,44	113,50	1 052,97	5 239,47	6 292,44	0,03	1,88	RTS II / 2018

		1.65*2.8*12			55,44							
193	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických	m2	5,66	108,51	0,00	614,17	614,17	0,07	0,37	RTS II / 2018	
		5.66		5,66								
194	460030091RT1	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých	m	5,00	48,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		5.0		5,00								
195	973042241R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	6,00	359,00	92,78	2 061,22	2 154,00	0,02	0,11	RTS II / 2018	
196	973048141R00	Vysekání kapes zeď beton. zavázání zdi tl. 30 cm	m	2,10	580,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,01	0,03	RTS II / 2018	
197	967041112R00	Vybourání sond ke kotvám v panelech včetně zpětné opravy monierky	soub	10,00	250,00	1 367,30	1 132,70	2 500,00	0,07	0,66	RTS II / 2018	
198	969021111R00	Demontáž plastových krytek větracích otvorů atik	kus	136,00	16,50	0,00	2 244,00	2 244,00	0,04	5,03	RTS II / 2018	
		8*7+14*4+8*3		136,00								
199	968072866R00	Demontáž STA držáků	soub	72,00	365,90	0,00	26 344,80	26 344,80	0,00	0,22	RTS II / 2018	
200	968072875R00	Demontáž stupaček	kus	5,00	12,50	0,00	62,50	62,50	0,01	0,03	RTS II / 2018	
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	170 515,18	170 515,18		0,00		
201	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	196,22	869,00	0,00	170 515,18	170 515,18	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		4.09+0.95+3,85+26,58+0,95+143,53+16,27		196,22								
	M21	Elektromontáže				0,00	16 000,00	16 000,00		0,00		
202	212190004R00	Monierka-přeložení kabelů při úpravě elektroinstalace	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
203	212190004R00	Monierka-demontáž a zpětná montáž rozvaděče pro provádění	soub	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
204	212190005R00	Revize	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
	M22	Hromosvod				33 135,69	199 564,70	221 619,43		0,00		
205	220010001R00	Hromosvod-DM+M+materiál+revize dle položkového rozpisu	soub	1,00	221 619,43	33 135,69	199 564,70	221 619,43	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		1		1,00								
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				3 045,80	782,20	3 828,00		0,00		
206	240071187R00	Z/7 Žaluzie protidešťová AL s rámem 1050/300 kotvení do 100 mm dle PD	kus	1,00	2 178,00	1 771,16	406,84	2 178,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
207	240071180R00	Z/8 Žaluzie protidešťové AL s rámem 500x 600 kotvení do 50mm dle PD	kus	1,00	1 650,00	1 274,64	375,36	1 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
	S0	Přesuny sutí				108,55	69 005,48	69 114,03		0,00		
208	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.a 2. podlaží	t	41,92	338,50	0,00	14 189,92	14 189,92	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		40.26+1.66		41,92								
209	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	41,92	305,50	0,00	12 806,56	12 806,56	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		40.26+1.66		41,92								
210	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	41,92	500,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		40.26+1.66		41,92								
211	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	41,92	331,50	108,55	13 787,93	13 896,48	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		40.26+1.66		41,92								
212	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	251,52	26,20	0,00	6 589,82	6 589,82	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		(40.26+1.66)*6		251,52								
213	979999997R00	Poplatek za skládku asfalt	t	0,75	895,00	0,00	671,25	671,25	0,00	0,00	RTS II / 2018	
		0,75		0,75								
Celkem:							11 351 598,00					

Poznámka:

