

## Stavební rozpočet



| Název stavby: |        |              | ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 2740                                                                                           |      |          | Doba výstavby:       |              | Objednatel: |            | MĚSTO VARNSDORF   |        |                               |  |
|---------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|--------|-------------------------------|--|
| Druh stavby:  |        |              | STAVEBNÍ PRÁCE                                                                                                              |      |          | Začátek výstavby:    |              | Projektant: |            | ING. JIŘÍ DRAHOTA |        |                               |  |
| Lokalita:     |        |              | VARNSDORF, EDISONOVA 2740                                                                                                   |      |          | Konec výstavby:      |              | Zhotovitel: |            | TERMI S.R.O.      |        |                               |  |
| JKSO:         |        |              | 0                                                                                                                           |      |          | Zpracováno dne:      |              | 07.11.2018  |            | Zpracoval:        |        | JIŘ TROJAN, ING. JIŘÍ DRAHOTA |  |
| Č             | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                   | M.j. | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |             |            | Hmotnost (t)      |        | Cenová<br>soustava            |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      |          |                      | Dodávka      | Montáž      | Celkem     | Jednot.           | Celkem |                               |  |
| 0             |        |              | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                |      |          |                      | 0,00         | 566 300,00  | 566 300,00 |                   | 0,00   |                               |  |
| 1             |        | 011123110R00 | Průzkumy a výtazné zkoušky na fasádách a střeše                                                                             | soub | 1,00     | 60 500,00            | 0,00         | 60 500,00   | 60 500,00  | 0,00              | 0,00   |                               |  |
| 2             |        | 011123120R00 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                            | soub | 1,00     | 24 500,00            | 0,00         | 24 500,00   | 24 500,00  | 0,00              | 0,00   |                               |  |
| 3             |        | 011123260R00 | Mimostaveništní doprava                                                                                                     | soub | 1,00     | 80 800,00            | 0,00         | 80 800,00   | 80 800,00  | 0,00              | 0,00   |                               |  |
|               |        |              | 1                                                                                                                           |      | 1,00     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 4             |        | 011123510R00 | Územní vlivy                                                                                                                | soub | 1,00     | 100 500,00           | 0,00         | 100 500,00  | 100 500,00 | 0,00              | 0,00   |                               |  |
|               |        |              | 1 zajištění proti účinkům větru,odvodnění při větších dešť.ových srážkách ,vlivy klimatických podmínek                      |      | 1,00     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 5             |        | 011123520R00 | Provozní vlivy                                                                                                              | soub | 1,00     | 150 000,00           | 0,00         | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00              | 0,00   |                               |  |
|               |        |              | 1 práce za provozu,pohyb osob ,městská doprava,parkování vozidel obyvatelů.atd.                                             |      | 1,00     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 6             |        | 011123610R00 | Zařízení staveniště                                                                                                         | soub | 1,00     | 150 000,00           | 0,00         | 150 000,00  | 150 000,00 | 0,00              | 0,00   |                               |  |
|               |        |              | 1 přípravné práce,vybavení staveniště,pronájem ploch,skládky na staveništi,                                                 |      | 1,00     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
|               |        |              | 0 připojení na inž.sítě,potřebné oplocení,potřebné osvětlení,dopravní značení atd                                           |      | 0,00     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
|               |        |              | 0 likvidace zařízení staveniště,úprava terénu a uklid                                                                       |      | 0,00     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 11            |        |              | Přípravné a přidružené práce                                                                                                |      |          |                      | 0,00         | 3 985,27    | 3 985,27   |                   | 3,52   |                               |  |
| 7             |        | 113107111R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm<br>(4.2+1,5)*1.7                                                         | m2   | 9,69     | 159,90               | 0,00         | 1 549,43    | 1 549,43   | 0,16              | 1,55   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 9,69     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 8             |        | 113107141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm<br>(4.2+1,5)*1.7                                                         | m2   | 9,69     | 127,70               | 0,00         | 1 237,41    | 1 237,41   | 0,10              | 0,95   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 9,69     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 9             |        | 113108305R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm<br>1,2*7,7 u zadního vchodu                                               | m2   | 9,24     | 129,70               | 0,00         | 1 198,43    | 1 198,43   | 0,11              | 1,02   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 9,24     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 12            |        |              | Odkopávky a prokopávky                                                                                                      |      |          |                      | 0,00         | 589,84      | 589,84     |                   | 0,00   |                               |  |
| 10            |        | 121104111R00 | Sejmutí ornice premíst 100m<br>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2*0.05                                   | m3   | 7,96     | 74,10                | 0,00         | 589,84      | 589,84     | 0,00              | 0,00   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 7,96     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 13            |        |              | Hloubené vykopávky                                                                                                          |      |          |                      | 0,00         | 7 504,29    | 7 504,29   |                   | 0,00   |                               |  |
| 11            |        | 139600011RA0 | Ruční výkop v hornině 1-2<br>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*0.5*0.15                                   | m3   | 5,97     | 1 257,00             | 0,00         | 7 504,29    | 7 504,29   | 0,00              | 0,00   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 5,97     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 17            |        |              | Konstrukce ze zemin                                                                                                         |      |          |                      | 0,00         | 597,72      | 597,72     |                   | 0,00   |                               |  |
| 12            |        | 171102103R00 | Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS- prosátá zemina<br>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2*0.05 | m3   | 7,96     | 75,09                | 0,00         | 597,72      | 597,72     | 0,00              | 0,00   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 7,96     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 18            |        |              | Povrchové úpravy terénu                                                                                                     |      |          |                      | 659,59       | 14 703,21   | 15 362,80  |                   | 0,00   |                               |  |
| 13            |        | 180404111R00 | Založení trávníku výsevem na ornici<br>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*2                                | m2   | 159,20   | 96,50                | 659,59       | 14 703,21   | 15 362,80  | 0,00              | 0,00   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 159,20   |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 31            |        |              | Zdi podpěrné a volné                                                                                                        |      |          |                      | 2 585,30     | 3 092,63    | 5 677,92   |                   | 4,09   |                               |  |
| 14            |        | 311311911R00 | Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20)<br>1.65*2.6*0.1 monierka v suterénu                                          | m3   | 0,43     | 2 845,00             | 1 086,10     | 134,40      | 1 220,51   | 2,42              | 1,04   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 0,43     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 15            |        | 311361112R00 | Vyztuz zdi z oceli 10425 (V10-200)<br>0.2*15*0.95 monierka v suterenu                                                       | kg   | 2,85     | 42,20                | 104,92       | 15,35       | 120,27     | 1,00              | 2,86   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 2,85     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 16            |        | 311361122R00 | Vyztuz zdi sv site od 4 do 6,3mm<br>2.6*1.65*3.2*2/1000*1.15 monierka v suterenu                                            | t    | 0,03     | 36 959,00            | 697,51       | 469,29      | 1 166,80   | 0,90              | 0,03   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 0,03     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 17            |        | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení<br>1.65*2.6 monierka v suterenu                                            | m2   | 4,29     | 515,00               | 696,77       | 1 512,58    | 2 209,35   | 0,04              | 0,17   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 4,29     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 18            |        | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění<br>1.65*2.6 monierka v suterénu                                           | m2   | 4,29     | 224,01               | 0,00         | 961,00      | 961,00     | 0,00              | 0,00   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 4,29     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 34            |        |              | Stěny a příčky                                                                                                              |      |          |                      | 3 740,06     | 2 006,98    | 5 747,04   |                   | 0,95   |                               |  |
| 19            |        | 342254811R00 | Zazdění otvorů pórobetonem tl. 150 mm<br>0.2*0.2*120*1.3                                                                    | m2   | 6,24     | 921,00               | 3 740,06     | 2 006,98    | 5 747,04   | 0,15              | 0,95   | RTS II / 2018                 |  |
|               |        |              |                                                                                                                             |      | 6,24     |                      |              |             |            |                   |        |                               |  |
| 43            |        |              | Schodiště                                                                                                                   |      |          |                      | 65 698,72    | 2 392,71    | 68 091,43  |                   | 4,89   |                               |  |
| 20            |        | 58388012     | 1-Prefabrikovaná železobetonová podestová deska 2530/2100/80mm, protiskluzový pemrlovaný povrch v celé ploše                | kus  | 1,00     | 22 164,66            | 22 164,66    | 0,00        | 22 164,66  | 1,84              | 1,84   | RTS II / 2018                 |  |

|    |              |                                                                                                    |     |          |          |              |              |              |              |        |               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
|    |              | 1 Ostatní povrchy pohledový beton dle PD                                                           |     | 1,00     |          |              |              |              |              |        |               |
| 21 | 431122001R00 | Montáž podestavových panelů do 3 t, dl.do 5 m                                                      | kus | 1,00     | 1 672,00 | 219,30       | 1 452,70     | 1 672,00     | 0,09         | 0,09   | RTS II / 2009 |
| 22 | 00572100     | 2-Prefabrikovaný železobetonový schodišťový stupeň 2100/350/80 protiskluzný pemrlovaný vcelé ploše | kus | 6,00     | 2 510,92 | 15 065,52    | 0,00         | 15 065,52    | 0,12         | 0,72   | RTS II / 2018 |
|    |              | 6 Ostatní plochy pohledový beton dle PD                                                            |     | 6,00     |          |              |              |              |              |        |               |
| 23 | 434121426R00 | Osazení žebet. stupňů na desku, drsných                                                            | m   | 1,25     | 587,00   | 166,95       | 566,80       | 733,75       | 0,03         | 0,04   | RTS II / 2018 |
|    |              | 1.25                                                                                               |     | 1,25     |          |              |              |              |              |        |               |
| 24 | 00572400     | 3-Prefabrikovaná železobetonová přímá schodnice průřezu 120/170mm délky 2500 dle PD                | kus | 2,00     | 8 517,00 | 17 034,00    | 0,00         | 17 034,00    | 0,30         | 0,60   | RTS II / 2018 |
|    |              | 2 Pohledový beton                                                                                  |     | 2,00     |          |              |              |              |              |        |               |
| 25 | 00572406     | 4-Prefabrikovaná železobetonová stupňová schodnice průřezu 120/170mm dle PD                        | kus | 2,00     | 5 059,00 | 10 118,00    | 0,00         | 10 118,00    | 0,40         | 0,80   | RTS II / 2018 |
|    |              | 2 Pohledový beton                                                                                  |     | 2,00     |          |              |              |              |              |        |               |
| 26 | 430321313R00 | Betonáž při instalaci schodnic B 20 (C 16/20)                                                      | m3  | 0,33     | 3 950,01 | 930,29       | 373,21       | 1 303,50     | 2,42         | 0,80   | RTS II / 2018 |
|    |              | 2.1*0.2*0.3 betonáž do stávajících stěn                                                            |     | 0,13     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | 2.1*0.3*0.2                                                                                        |     | 0,13     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (0.6+0.6)*0.3*0.2                                                                                  |     | 0,07     |          |              |              |              |              |        |               |
|    | 59           | Dlažby pozemních komunikací a ploch                                                                |     |          |          |              | 41 849,50    | 25 244,33    | 67 093,83    | 32,45  |               |
| 27 | 596100030RAC | Okapový chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm                   | m2  | 43,30    | 1 017,02 | 28 612,24    | 15 424,72    | 44 036,97    | 0,52         | 22,63  | RTS II / 2018 |
|    |              | (8.0+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+3+13.75+1.8+7.2+8.35+2)*0.5                                            |     | 43,30    |          |              |              |              |              |        |               |
| 28 | 591100020RAA | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm                        | m2  | 19,04    | 1 210,97 | 13 237,26    | 9 819,61     | 23 056,87    | 0,52         | 9,83   | RTS II / 2018 |
|    |              | 3*1,5+2,1*1,5 před a pod schodištěm hlavního vstupu                                                |     | 7,65     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (4.2+2,5)*1.7 zadní vstup                                                                          |     | 11,39    |          |              |              |              |              |        |               |
|    | 61           | Úprava povrchů vnitřní                                                                             |     |          |          |              | 3 759,51     | 18 060,51    | 21 820,02    | 0,98   |               |
| 29 | 612445210R00 | Stěrka soklových oken, penetrace, tl.10 mm                                                         | m2  | 3,24     | 310,50   | 547,85       | 458,17       | 1 006,02     | 0,01         | 0,03   | RTS II / 2018 |
|    |              | (8*1.8+6*1.2)*0.15                                                                                 |     | 3,24     |          |              |              |              |              |        |               |
| 30 | 612425931RT2 | Oprava omítky vápenná vnitřního ostění - štuková                                                   | m2  | 12,24    | 719,01   | 2 436,61     | 6 364,08     | 8 800,68     | 0,03         | 0,41   | RTS II / 2018 |
|    |              | (1.8+0.5+0.5)*8*0.1                                                                                |     | 2,24     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (1.2+0.5+0.5)*6*0.1                                                                                |     | 1,32     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (1.65+2.35+2.35)*0.1                                                                               |     | 0,64     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (1.65+2.8+2.8)*10*0.1                                                                              |     | 7,25     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (1.65+3+3)*1*0.1                                                                                   |     | 0,77     |          |              |              |              |              |        |               |
| 31 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří                                                                | m   | 143,70   | 83,60    | 775,05       | 11 238,27    | 12 013,32    | 0,00         | 0,53   | RTS II / 2018 |
|    |              | (1.8+0.5)*2*8                                                                                      |     | 36,80    |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (1.2+0.5)*2*6                                                                                      |     | 20,40    |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | 1.65+2.35+2.35                                                                                     |     | 6,35     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | (1.65+2.8+2.8)*10                                                                                  |     | 72,50    |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | 1.65+3+3                                                                                           |     | 7,65     |          |              |              |              |              |        |               |
|    | 62           | Úprava povrchů vnější                                                                              |     |          |          |              | 3 498 203,96 | 3 011 489,29 | 6 509 693,25 | 143,81 |               |
| 32 | 622311522RU1 | Zateplovací systém ETICS sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2                       | m2  | 91,42    | 1 618,00 | 90 888,24    | 57 029,32    | 147 917,56   | 0,02         | 1,57   | RTS II / 2018 |
|    |              | (8+5.1+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+13.75+7.2+1.8+8,35)*1,15 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2        |     | 99,71    |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž včetně zátek                                           |     | -8,29    |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | -(1.65*0.425*8+1.05*0.425*6)                                                                       |     |          |          |              |              |              |              |        |               |
| 33 | 622300151R00 | Dodatečná parapetní výplň z PUR pěny a montáž exteriérové parapetní těsnící pásky dle PD           | m   | 368,40   | 108,49   | 16 684,48    | 23 283,24    | 39 967,72    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2018 |
|    |              | 95*2,4+36*1,5+60*1,2+1,2                                                                           |     | 368,40   |          |              |              |              |              |        |               |
| 34 | 622311153RT1 | Zateplovací systémem ETICS ostění soklu, XPS F tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2            | m2  | 9,42     | 1 902,00 | 9 505,67     | 8 411,17     | 17 916,84    | 0,01         | 0,12   | RTS II / 2018 |
|    |              | ((1.65+0.425+0.425)*8+(1.05+0.425+0.425)*6)*0.3 izolační desky budou kotveny 8 ks/m2 talířovými    |     | 9,42     |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | hmoždinkami pro zápusťnou montáž včetně zátek                                                      |     |          |          |              |              |              |              |        |               |
| 35 | 622311024R00 | Založení na montážní lať dle detailu PD                                                            | m   | 91,10    | 143,99   | 9 789,10     | 3 328,39     | 13 117,49    | 0,00         | 0,01   | RTS II / 2018 |
|    |              | 7.95+1.45+1.45+6+6.75+3+7.2+15.75+7.35+3+13.65+7.2+1.8+8.55                                        |     | 91,10    |          |              |              |              |              |        |               |
| 36 | 622311111R00 | Dilatační profil KZS                                                                               | m   | 105,35   | 266,50   | 23 934,94    | 4 140,84     | 28 075,78    | 0,00         | 0,05   | RTS II / 2018 |
|    |              | 3*34,55+2*0,85                                                                                     |     | 105,35   |          |              |              |              |              |        |               |
| 37 | 622311134RT3 | Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS 70 F šedý tl.140 mm                                          | m2  | 1 528,06 | 1 117,00 | 826 567,55   | 880 275,47   | 1 706 843,02 | 0,01         | 20,86  | RTS II / 2018 |
|    |              | (7.95+1.6+1.6+6+6.75+3+7.2+15.75+7.2+3+13.95+7.2+1.8+8.55)*22.35 izolační desky budou kotveny 8    |     | 2 046,14 |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | ks/m2 talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž                                                  |     |          |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | -(2.25*1.45*7+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5+2.25*2.05) otvory 1.n.p.                                     |     | -42,24   |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | -7*(2.25*1.45*8+1.65*1.45*3+1.05*1.45*5) otvory 2.n.p.až 8 n.p.                                    |     | -263,39  |          |              |              |              |              |        |               |
|    |              | -7*0.5*(7.2+13.65+7.2+4+7.95+5+7.2+8.5) minerální                                                  |     | -212,45  |          |              |              |              |              |        |               |
| 38 | 622311154RT3 | Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS70 F šedý tl. 20 až 50 mm                                     | m2  | 192,92   | 1 944,00 | 205 506,83   | 169 529,65   | 375 036,48   | 0,01         | 2,58   | RTS II / 2018 |
|    |              | ((2.25+1.45+1.45)*63+(1.65+1.45+1.45)*24+(0.9+2.35+2.35)*8+(1.05+1.45+1.45)*40+2.4+2.1+2.1)*0.3    |     | 192,92   |          |              |              |              |              |        |               |
| 39 | 622311153RV1 | Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F70 šedý tl. 20 až 50 mm                                     | m2  | 69,17    | 1 646,20 | 61 886,88    | 51 980,77    | 113 867,65   | 0,01         | 0,66   | RTS II / 2018 |
|    |              | (2.25*63+1.65*24+0.9*8+1.05*40)*0.3                                                                |     | 69,17    |          |              |              |              |              |        |               |
| 40 | 622311734RT3 | Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky podélné vlákno 140 mm                                      | m2  | 1 166,69 | 1 935,00 | 1 446 866,53 | 810 678,62   | 2 257 545,15 | 0,03         | 36,40  | RTS II / 2018 |

[illegible]

|    |              |                                                                                                                                                                                                            |     |                                             |              |            |            |            |      |       |               |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|-------|---------------|
|    |              | 1*2.1*2<br>0.3*0.9*4                                                                                                                                                                                       |     |                                             | 4,20<br>1,08 |            |            |            |      |       |               |
| 57 | 622422611R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. , do 65 %<br>11.95<br>86.5                                                                                                                                            | m2  | 98,45<br>11,95<br>86,50                     | 344,50       | 7 478,92   | 26 437,11  | 33 916,03  | 0,06 | 5,54  | RTS II / 2018 |
|    | 63           | Podlahy, podlahové konstrukce                                                                                                                                                                              |     |                                             |              | 35 819,56  | 10 430,70  | 46 250,26  |      | 16,27 |               |
| 58 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)<br>49.8*0.1                                                                                                                                                  | m3  | 4,98<br>4,98                                | 3 530,01     | 13 408,88  | 4 170,57   | 17 579,45  | 2,42 | 12,06 | RTS II / 2018 |
| 59 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu<br>49.8*0.2                                                                                                                                                                  | m3  | 9,96<br>9,96                                | 2 754,99     | 21 897,07  | 5 542,63   | 27 439,70  | 0,42 | 4,18  | RTS II / 2018 |
| 60 | 632415102R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm<br>5.66                                                                                                                                                                 | m2  | 5,66<br>5,66                                | 217,51       | 513,61     | 717,49     | 1 231,11   | 0,00 | 0,02  | RTS II / 2018 |
|    | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                         |     |                                             |              | 1 523,90   | 942,73     | 2 466,63   |      | 0,02  |               |
| 61 | 711212003RT3 | Stěrka hydroizolační, hmotou<br>5.66                                                                                                                                                                       | m2  | 5,66<br>5,66                                | 432,00       | 1 523,90   | 921,22     | 2 445,12   | 0,00 | 0,02  | RTS II / 2018 |
| 62 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 36 m                                                                                                                                                          | t   | 0,02                                        | 1 267,01     | 0,00       | 21,51      | 21,51      | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |
|    | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                                                                                                                                           |     |                                             |              | 262 314,67 | 268 505,98 | 530 820,65 |      | 5,43  |               |
| 63 | 69366198     | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP<br>368.1<br>4,55*4,75 střecha strojovny<br>13*(0,6*0,8*2+0,9*0,8*2+0,6*0,9) ventilační šachtice<br>;ztratiné 10%; 42,79325                                           | m2  | 470,73<br>368,10<br>21,61<br>38,22<br>42,79 | 29,51        | 13 891,59  | 0,00       | 13 891,59  | 0,00 | 0,14  | RTS II / 2018 |
| 64 | 712212111R00 | Podkladní pás z textilie<br>368.1<br>4,55*4,75 střecha strojovny<br>38,22 ventilační šachtice                                                                                                              | m2  | 427,93<br>368,10<br>21,61<br>38,22          | 26,21        | 1 445,06   | 9 771,05   | 11 216,11  | 0,00 | 0,02  | RTS II / 2018 |
| 65 | 712371801RZ4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií z polyesterové rohože mechanicky kotvené<br>368.1<br>4,55*4,75 střecha strojovny<br>13*(0,6*0,8*2+0,9*0,8*2+0,6*0,9) ventilační šachtice<br>;ztratiné 10%; 42,79325 | m2  | 470,73<br>368,10<br>21,61<br>38,22<br>42,79 | 392,50       | 100 745,12 | 84 016,41  | 184 761,53 | 0,00 | 1,23  | RTS II / 2018 |
| 66 | 62852258     | Pás modifikovaný asfaltový<br>49.8*1,1                                                                                                                                                                     | m2  | 54,78<br>54,78                              | 127,08       | 6 961,44   | 0,00       | 6 961,44   | 0,01 | 0,31  | RTS II / 2018 |
| 67 | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením<br>49.8                                                                                                                                                   | m2  | 49,80<br>49,80                              | 105,49       | 661,89     | 4 591,51   | 5 253,40   | 0,00 | 0,02  | RTS II / 2018 |
| 68 | 711111011RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.                                                                                                                                                         | m2  | 49,80                                       | 35,40        | 1 174,20   | 588,72     | 1 762,92   | 0,00 | 0,05  | RTS II / 2018 |
| 69 | 712491176R00 | Přípevnění izolace kotvicími terči včetně dodávky polyamidových teleskopů a střešních šroubů dle PD<br>3327                                                                                                | kus | 3 327,00<br>3 327,00                        | 85,00        | 133 395,08 | 149 399,92 | 282 795,00 | 0,00 | 0,17  | RTS II / 2018 |
| 70 | 712500831R00 | Odstranění stávající PVC krytiny střech<br>368.1<br>4,55*4,75 střecha strojovny                                                                                                                            | m2  | 389,71<br>368,10<br>21,61                   | 24,01        | 0,00       | 9 357,00   | 9 357,00   | 0,01 | 3,51  | RTS II / 2018 |
| 71 | 712990816RT1 | Příplatek za provizorní zakrývání střech ochrannými plachtami v průběhu výstavby<br>368.1*1.1<br>4,55*4,75 střecha strojovny                                                                               | m2  | 426,52<br>404,91<br>21,61                   | 22,21        | 4 040,30   | 5 432,76   | 9 473,06   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |
| 72 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m<br>5.43                                                                                                                                                     | t   | 5,43<br>5,43                                | 985,01       | 0,00       | 5 348,60   | 5 348,60   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |
|    | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                            |     |                                             |              | 217 366,29 | 101 042,38 | 318 408,67 |      | 1,81  |               |
| 73 | 713131153R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton<br>0.35*(1.05*6+1.65*8) 9-lepená a kotvená izolace detaily soklu                                                                                             | m2  | 6,82<br>6,82                                | 254,50       | 0,00       | 1 735,69   | 1 735,69   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |
| 74 | 28375460     | Polystyren extrudovaný XPS<br>6,82*0.1 9-lepená a kotvená izolace detaily soklu<br>;ztratiné 5%; 0.03                                                                                                      | m3  | 0,71<br>0,68<br>0,03                        | 3 346,00     | 2 375,66   | 0,00       | 2 375,66   | 0,03 | 0,02  | RTS II / 2018 |
| 75 | 28375766.A   | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S<br>49.8*0.1+368.1*0.24<br>-(22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,375*0,24<br>;ztratiné 5%; 4.25                                                                                 | m3  | 89,31<br>93,32<br>-8,26<br>4,25             | 2 400,00     | 214 344,00 | 0,00       | 214 344,00 | 0,02 | 1,79  | RTS II / 2018 |
| 76 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá<br>49.8                                                                                                                                                       | m2  | 49,80<br>49,80                              | 38,30        | 646,63     | 1 260,71   | 1 907,34   | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |
| 77 | 713131153R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton<br>368.1-(34,42+65.5+45.6)                                                                                                                                   | m2  | 222,58<br>222,58                            | 254,50       | 0,00       | 56 646,61  | 56 646,61  | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |
| 78 | 713131163R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.9,5 ks/m2, beton<br>65.5                                                                                                                                                    | m2  | 65,50<br>65,50                              | 343,00       | 0,00       | 22 466,50  | 22 466,50  | 0,00 | 0,00  | RTS II / 2018 |

|     |              |                                                                                                                                 |      |                                                 |          |                   |                   |                   |      |             |               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------|
| 79  | 713131173R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd.12 ks/m2, beton<br>45,6                                                                          | m2   | 45,60<br>45,60                                  | 368,00   | 0,00              | 16 780,80         | 16 780,80         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 80  | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m                                                                                  | t    | 1,81                                            | 1 188,99 | 0,00              | 2 152,07          | 2 152,07          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|     | <b>721</b>   | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                       |      |                                                 |          | <b>10 444,90</b>  | <b>2 049,97</b>   | <b>12 494,87</b>  |      | <b>0,07</b> |               |
| 81  | 721234134RT1 | 1-Vtok střešní PP HL pro plochou střechu z pěnění polyuretanové hmoty                                                           | kus  | 2,00                                            | 3 250,00 | 6 430,12          | 69,88             | 6 500,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 82  | 721273200RT2 | 2-Ventilační střešní souprava HL<br>5                                                                                           | kus  | 5,00<br>5,00                                    | 946,99   | 4 014,78          | 720,17            | 4 734,95          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 83  | 721273144R00 | Demontáž hlavice ventilační                                                                                                     | kus  | 5,00                                            | 144,89   | 0,00              | 724,45            | 724,45            | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 84  | 721110806R00 | Demontáž střešní vpusti                                                                                                         | soub | 2,00                                            | 239,51   | 0,00              | 479,02            | 479,02            | 0,03 | 0,05        | RTS II / 2018 |
| 85  | 998722104R00 | Přesun hmot pro kanalizaci výšky do 36 m                                                                                        | t    | 0,07                                            | 795,00   | 0,00              | 56,45             | 56,45             | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|     | <b>728</b>   | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                          |      |                                                 |          | <b>12 813,43</b>  | <b>64 088,07</b>  | <b>76 901,50</b>  |      | <b>0,00</b> |               |
| 86  | 7282117R-9   | Betonové ventilační šachtice 800x500x800 EPS 100S tl.50mm<br>(0,8+0,5)*2*0,8*13 desky EPS t.50mm nalepit                        | m2   | 23,40<br>23,40                                  | 2 350,00 | 0,00              | 54 990,00         | 54 990,00         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 87  | 7282117R-11  | Montáž a dodávka OSB desky s vyříznutým otvorem průměr 355mm<br>13 pro osazení hlavice                                          | kus  | 13,00<br>13,00                                  | 344,00   | 0,00              | 4 472,00          | 4 472,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 88  | 7282117R-12  | Ventilační hlavice VHO 355 s nádstavcem připojení<br>13 dodávka a montáž                                                        | kus  | 13,00<br>13,00                                  | 1 341,50 | 12 813,43         | 4 626,07          | 17 439,50         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|     | <b>762</b>   | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                      |      |                                                 |          | <b>22 731,67</b>  | <b>23 557,84</b>  | <b>46 289,52</b>  |      | <b>0,66</b> |               |
| 89  | 60726121     | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD - tl. 18 mm<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,39<br>;ztratné 10%; 3,58                             | m2   | 39,38<br>35,80<br>3,58                          | 211,23   | 8 318,24          | 0,00              | 8 318,24          | 0,01 | 0,44        | RTS II / 2018 |
| 90  | 762512245R00 | Položení OSB šroubováním<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2)*0,39                                                                        | m2   | 35,80<br>35,80                                  | 144,00   | 0,00              | 5 155,20          | 5 155,20          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 91  | 762342204RT2 | Montáž laťování střech, včetně dodávky řeziva,hranoly 8/8<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2)*2                                          | m    | 183,60<br>183,60                                | 159,00   | 11 800,22         | 17 392,18         | 29 192,40         | 0,00 | 0,17        | RTS II / 2018 |
| 92  | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy<br>35,8*0,018<br>183,6*0,08*0,08<br>4,83*0,022                                      | m3   | 1,93<br>0,64<br>1,18<br>0,11                    | 1 354,00 | 2 613,22          | 0,00              | 2 613,22          | 0,02 | 0,05        | RTS II / 2018 |
| 93  | 998762104R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m<br>0,66                                                                      | t    | 0,66<br>0,66                                    | 1 531,00 | 0,00              | 1 010,46          | 1 010,46          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
|     | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                    |      |                                                 |          | <b>106 637,04</b> | <b>318 278,73</b> | <b>424 915,78</b> |      | <b>1,68</b> |               |
| 94  | 764900020RA0 | Demontáž oplechování zdí<br>10.3+18.2+117.7<br>2.9+18.6+18.6+10.4+1.75+1.75                                                     | m    | 200,20<br>146,20<br>54,00                       | 56,99    | 0,00              | 11 409,40         | 11 409,40         | 0,00 | 0,40        | RTS II / 2018 |
| 95  | 764918911R00 | 1/K závětrné lišty z ocel.popl.plechu rš 300 mm<br>110,3                                                                        | m    | 110,30<br>110,30                                | 438,67   | 1 776,09          | 46 609,21         | 48 385,30         | 0,00 | 0,12        | RTS II / 2018 |
| 96  | 764918931R00 | 2/K Stěnová tmelící lišta z ocel. popl. plechu rš 120 mm<br>38,9                                                                | m    | 38,90<br>38,90                                  | 238,00   | 0,00              | 9 258,20          | 9 258,20          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 97  | 764918934R00 | 3/K-Krycí lišta z ocel. popl. plechu rš 150mm                                                                                   | m    | 18,20                                           | 248,29   | 0,00              | 4 518,88          | 4 518,88          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 98  | 764918910RT2 | 4/KRohový profil z ocel.popl.plechu rš 100 mm                                                                                   | m    | 117,70                                          | 228,50   | 0,00              | 26 894,45         | 26 894,45         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 99  | 25783125.A   | Poplastovaný ocelový plech k navaření folii viplanyl<br>110.3*0.3<br>38.9*0.12<br>18.2*0.15<br>117.7*0.1<br>;ztratné 7%; 3.6582 | m2   | 55,92<br>33,09<br>4,67<br>2,73<br>11,77<br>3,66 | 411,54   | 23 013,32         | 0,00              | 23 013,32         | 0,00 | 0,03        | RTS II / 2018 |
| 100 | 764230410RAB | 18/K Oplechování ke stěně TiZn 0,7 (Markýza) rš 330 mm                                                                          | m    | 2,90                                            | 749,02   | 997,05            | 1 175,11          | 2 172,16          | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 101 | 764231720R00 | 19/K Krycí lišta TiZn 0,7 rš 150mm                                                                                              | m    | 1,75                                            | 296,49   | 311,96            | 206,90            | 518,86            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 102 | 764230410RAA | 21/K Okapnice strojovna lakovaný pozink plech 0,6 rš 250 mm<br>4,6                                                              | m    | 4,60<br>4,60                                    | 483,01   | 735,78            | 1 486,07          | 2 221,85          | 0,00 | 0,02        | RTS II / 2018 |
| 103 | 764230410RAD | 22/K Oplechování boku desky Ilakovaný pozink plech 0,6 plech rš 330<br>14,05                                                    | m    | 14,05<br>14,05                                  | 597,27   | 3 405,32          | 4 986,33          | 8 391,64          | 0,00 | 0,07        | RTS II / 2018 |
| 104 | 764230410RAD | 24/K Oplechování stříšky (přípojková skříň) lakovaný pozink plech 0,6 rš 600mm                                                  | m    | 1,75                                            | 881,25   | 625,81            | 916,37            | 1 542,19          | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 105 | 764230410RAA | 25/K Krycí lišta rš 150 lakovaný pozink plech 0,6                                                                               | m    | 1,75                                            | 237,29   | 89,63             | 325,63            | 415,26            | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 106 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm<br>1.8*8+1.2*5+2.4*95+36*1.5+60*1.2+1.2                                       | m    | 375,60<br>375,60                                | 52,00    | 0,00              | 19 531,20         | 19 531,20         | 0,00 | 0,51        | RTS II / 2018 |
| 107 | 764410360R00 | PE/3 Exteriérový lakovaný ocel pozinkovaný parapet 2400/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm<br>dle PD<br>95              | kus  | 95,00<br>95,00                                  | 1 800,00 | 50 675,36         | 120 324,64        | 171 000,00        | 0,00 | 0,25        | RTS II / 2018 |
| 108 | 764410360R00 | PE/4 Exteriérový lakovaný ocel.pozinkovaný parapet 1500/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm<br>dle PD                    | kus  | 36,00                                           | 1 000,00 | 10 668,87         | 25 331,13         | 36 000,00         | 0,00 | 0,09        | RTS II / 2018 |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           |                   |                   |                   |      |             |                |  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|----------------|--|
|     |              | 36                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 36,00             |                   |                   |      |             |                |  |
| 109 | 764410360R00 | PE/5 Exteriérový lakovaný ocel.pozinkovaný parapet 1200/360 s plastovými bočnicemi hl.ostění 300mm dle PD                                                                                                                                    | kus  | 60,00  | 800,00    | 14 225,54         | 33 774,46         | 48 000,00         | 0,00 | 0,15        | RTS II / 2018  |  |
|     |              | 60                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           | 60,00             |                   |                   |      |             |                |  |
| 110 | 764410340R00 | PE/6 Exteriérový lakovaný ocel.pozinkovaný parapet 1200/250 s plastovými bočnicem                                                                                                                                                            | m    | 1,00   | 476,00    | 112,32            | 363,68            | 476,00            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
|     |              | 1                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |           | 1,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 111 | 764928401RT2 | Demontáž spízních větracích mřížek 60*2                                                                                                                                                                                                      | soub | 120,00 | 56,50     | 0,00              | 6 780,00          | 6 780,00          | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 120,00            |                   |                   |      |             |                |  |
| 112 | 764900050RAC | Demontáž výlezu                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 6,00   | 156,12    | 0,00              | 936,72            | 936,72            | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018  |  |
| 113 | 998764104R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m                                                                                                                                                                                            | t    | 1,68   | 2 055,01  | 0,00              | 3 450,36          | 3 450,36          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
|     |              | 1,679                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |           | 1,68              |                   |                   |      |             |                |  |
|     | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           | <b>265 409,16</b> | <b>40 715,02</b>  | <b>306 124,18</b> |      | <b>0,36</b> |                |  |
| 114 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 8+6                                                                                                                                                                                                 | kus  | 14,00  | 1 619,00  | 2 550,61          | 20 115,39         | 22 666,00         | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 14,00             |                   |                   |      |             |                |  |
| 115 | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 10+1                                                                                                                                                                                                | kus  | 11,00  | 1 925,00  | 3 245,84          | 17 929,16         | 21 175,00         | 0,00 | 0,02        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 11,00             |                   |                   |      |             |                |  |
| 116 | 766629304R00 | Montáž dveří plastových ;ztratné 5%; 0.031                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00   | 1 868,00  | 314,95            | 1 553,05          | 1 868,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2009  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,03              |                   |                   |      |             |                |  |
| 117 | 00572100     | OZ/1-Okno plastové1750/475 dle PD 8 jednokřídlové sklápěcí částečně pevně zasklené zasklení dvojsklem s drátosklem - včetně začísť                                                                                                           | kus  | 8,00   | 7 865,00  | 62 920,00         | 0,00              | 62 920,00         | 0,01 | 0,10        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 8,00              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 118 | 00572100     | OZ/2-Okno plastové1150/475 dle PD 6 jednokřídlové sklápěcí částečně pevně zasklené zasklení dvojsklem s drátosklem - včetně začísťovacích listů                                                                                              | kus  | 6,00   | 5 550,00  | 33 300,00         | 0,00              | 33 300,00         | 0,01 | 0,07        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 6,00              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 119 | 00572100     | OZ/6-Plastové okno 1650/2800 dle PD 10 6 komorový profil částečně pevně jednokřídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací - včetně začísťovacích listů                                                                                     | kus  | 10,00  | 11 497,00 | 114 970,00        | 0,00              | 114 970,00        | 0,01 | 0,12        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 10,00             |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 120 | 00572100     | OZ/7-Plastové okno 1650/3000 dle PD 1 6 komorový profil částečně pevně jednokřídlové otevíravé a sklápěcí s mikroventilací - včetně začísťovacích listů                                                                                      | kus  | 1,00   | 11 881,00 | 11 881,00         | 0,00              | 11 881,00         | 0,01 | 0,01        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 1,00              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 121 | 00572100     | DO/2-Plastové dveře s nadsvětlíkem 1650/2350 dle PD 1 dveřní křídlo 900/2000 dovnitř otevíravé - zasklení bezpečnostním dvojsklem - 1xstavěč+1xdoraz +samozavírač 2xklika bezpečnostní zámek +začišťovací lišty - včetně začísťovacích listů | kus  | 1,00   | 29 625,00 | 29 625,00         | 0,00              | 29 625,00         | 0,01 | 0,01        | RTS II / /2018 |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 1,00              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 122 | 59160888.A1  | DO-7 Výlez na střechu-čtyřvrstvý PMMA kopulový světlík s U=1,3W/m2K uzamykatelný 1 včetně podstavce v.150mm,vnitřní rozměry výlezu 900/600                                                                                                   | kus  | 1,00   | 6 230,00  | 6 230,00          | 0,00              | 6 230,00          | 0,01 | 0,01        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 1,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 123 | 765322715R00 | Montáž výlezu na střechu 1                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00   | 1 056,12  | 371,75            | 684,37            | 1 056,12          | 0,01 | 0,01        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 1,00              |                   |                   |      |             |                |  |
| 124 | 998766104R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m 0,363                                                                                                                                                                                      | t    | 0,36   | 1 192,99  | 0,00              | 433,06            | 433,06            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,36              |                   |                   |      |             |                |  |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |           | <b>107 947,20</b> | <b>144 198,73</b> | <b>252 145,93</b> |      | <b>1,44</b> |                |  |
| 125 | 767995103R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg 42*(13.87+4.52) kotvení atikových panelů                                                                                                                                                      | kg   | 772,38 | 101,99    | 9 963,64          | 68 811,39         | 78 775,04         | 0,00 | 0,05        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 772,38            |                   |                   |      |             |                |  |
| 126 | 13322939     | Tyč ocelová plochá jakost 11523 80x8 mm 42*4.52/1000 kotvení atik ;ztratné 7%; 0.0133                                                                                                                                                        | T    | 0,20   | 22 880,00 | 4 576,00          | 0,00              | 4 576,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,19              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,01              |                   |                   |      |             |                |  |
| 127 | 13331782     | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 80x 80x 8 mm 13.87*42/1000 kotvení atik ;ztratné 7%; 0.0406                                                                                                                                              | T    | 0,62   | 20 995,82 | 13 017,41         | 0,00              | 13 017,41         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,58              |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,04              |                   |                   |      |             |                |  |
| 128 | 767991911R00 | Žárové zinkování 772.38                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 858,88 | 36,00     | 30 919,68         | 0,00              | 30 919,68         | 0,00 | 0,27        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 772,38            |                   |                   |      |             |                |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 86,50             |                   |                   |      |             |                |  |
| 129 | 953981203R00 | Chemické kotvy HIT HY 200 A, beton, hl. 120 mm, +HIT M12/120(5,8)''                                                                                                                                                                          | kus  | 252,00 | 96,10     | 14 555,65         | 9 661,55          | 24 217,20         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
| 130 | 767996801R00 | 3-Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 49.8 demontáž stávajícího stožáru                                                                                                                                                           | kg   | 49,80  | 48,01     | 365,78            | 2 025,12          | 2 390,90          | 0,00 | 0,05        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 49,80             |                   |                   |      |             |                |  |
| 131 | 900 RT4      | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a                                                                                                                                                                                                            | hod  | 60,00  | 450,00    | 0,00              | 27 000,00         | 27 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
| 132 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg 126.5                                                                                                                                                                                           | kg   | 126,50 | 48,01     | 1 038,33          | 5 034,93          | 6 073,27          | 0,00 | 0,13        | RTS II / 2018  |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |           | 126,50            |                   |                   |      |             |                |  |
| 133 | 00572402     | Z/4 Venkovní rohožka 900/600 kovový rám pozink+pryž dle PD                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00   | 4 250,00  | 4 250,00          | 0,00              | 4 250,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
| 134 | 767863101R00 | Montáž venkovnic rohožek                                                                                                                                                                                                                     | kus  | 2,00   | 253,49    | 0,00              | 506,98            | 506,98            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |
| 135 | 00572402     | Z/5 Venkovní rohožka 600/600 kovový rám pozink+pryž dle PD                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00   | 2 819,00  | 2 819,00          | 0,00              | 2 819,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018  |  |

|                              |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                   |           |                 |                 |                  |      |             |               |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------|-------------|---------------|
| 136                          | 00572410     | Z/6 Ocelové stupačky VÝLEZU 600/200 dle PS                                                                                                                                                                         | kus  | 3,00                                                              | 122,00    | 366,00          | 0,00            | 366,00           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 137                          | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg<br><i>3*0.42</i>                                                                                                                                                     | kg   | 1,26<br><i>1,26</i>                                               | 206,50    | 24,65           | 235,54          | 260,19           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 138                          | 767162220R00 | Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg<br><i>(2,0+2.65)*2</i>                                                                                                                                            | m    | 9,30<br><i>9,30</i>                                               | 158,43    | 86,97           | 1 386,43        | 1 473,40         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 139                          | 767995106R00 | Výroba zábradlí do 250 kg<br><i>85,1+25,0+18,9+2,0+7.4</i><br><i>;ztratné 5%; 6,9</i>                                                                                                                              | kg   | 145,30<br><i>138,40</i><br><i>6,90</i>                            | 33,10     | 971,57          | 3 837,86        | 4 809,43         | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 140                          | 14587163     | Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 50x3 mm<br><i>85,07</i><br><i>;ztratné 7%; 6,00</i>                                                                                                                             | kg   | 91,07<br><i>85,07</i><br><i>6,00</i>                              | 27,28     | 2 484,39        | 0,00            | 2 484,39         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 141                          | 14115290     | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm<br><i>9,8</i><br><i>;ztratné 7%; 0,69</i>                                                                                                                       | m    | 10,50<br><i>9,80</i><br><i>0,70</i>                               | 120,06    | 1 260,63        | 0,00            | 1 260,63         | 0,00 | 0,03        | RTS II / 2018 |
| 142                          | 14587101     | Profil čtvercový uzavřený 11 343.0 15x1,5 mm<br><i>18,9</i><br><i>;ztratné 7%; 1,32</i>                                                                                                                            | kg   | 20,20<br><i>18,90</i><br><i>1,30</i>                              | 32,05     | 647,41          | 0,00            | 647,41           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 143                          | 13211232     | Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 10 mm<br><i>2,0</i><br><i>;ztratné 7%; 0,14</i>                                                                                                                                 | kg   | 2,14<br><i>2,00</i><br><i>0,14</i>                                | 20,84     | 44,60           | 0,00            | 44,60            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 144                          | 13611220     | Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm<br><i>7,4</i><br><i>;ztratné 7%; 0,518</i>                                                                                                                              | kg   | 7,92<br><i>7,40</i><br><i>0,52</i>                                | 20,38     | 161,41          | 0,00            | 161,41           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 145                          | 953981201R00 | Chemická kotva, beton, hl. 80 mm,závitová tyč M8, včetně podložek a matek                                                                                                                                          | kus  | 32,00                                                             | 57,50     | 1 139,30        | 700,70          | 1 840,00         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 146                          | 767141940R00 | Demontáž stávajícího zábradlí<br><i>7,9</i><br><i>5,6</i><br><i>7,5</i><br><i>;ztratné 5%; 0,031</i>                                                                                                               | m    | 21,00<br><i>7,90</i><br><i>5,60</i><br><i>7,50</i><br><i>0,03</i> | 81,50     | 0,00            | 1 711,50        | 1 711,50         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 147                          | 767193802R00 | Demontáž větracích mříží<br><i>1.05*0.3</i><br><i>0.55*0.65</i>                                                                                                                                                    | m2   | 0,68<br><i>0,32</i><br><i>0,36</i>                                | 168,01    | 0,00            | 114,25          | 114,25           | 0,03 | 0,02        | RTS II / 2018 |
| 148                          | 767861803R00 | Demontáž mříží do 15 kg<br><i>7*1.8*0.6</i><br><i>5*1.2*0.6</i><br><i>1.65*2.8*12</i>                                                                                                                              | m2   | 66,60<br><i>7,56</i><br><i>3,60</i><br><i>55,44</i>               | 144,50    | 0,00            | 9 623,70        | 9 623,70         | 0,01 | 0,67        | RTS II / 2018 |
| 149                          | 767999803R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg<br><i>218.5 demontáž stávajících markýz</i>                                                                                                                          | kg   | 218,50<br><i>218,50</i>                                           | 30,00     | 1 898,44        | 4 656,56        | 6 555,00         | 0,00 | 0,22        | RTS II / 2018 |
| 150                          | 767991912R00 | Demontáž azpětná montáž cedulky č.p.                                                                                                                                                                               | soub | 2,00                                                              | 122,20    | 70,65           | 173,75          | 244,40           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 151                          | 767141940R00 | Demontáž vnitřního zábradlí oken včetně zpětné montáže<br><i>1.65*12</i>                                                                                                                                           | m    | 19,80<br><i>19,80</i>                                             | 225,21    | 1 781,10        | 2 678,06        | 4 459,16         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 152                          | 767846R-07   | Stříška nad vstupem z 1 kusulepeného bezp.skla<br><i>1 dvě kalená skla,čirá 10mm+folie,o rozměrech 2300/1300 zavěšená</i><br><i>0 na2 nerezových táhlech a 4 nerezových terčích,vše kotveno chemickými kotvami</i> | soub | 1,00<br><i>1,00</i>                                               | 19 523,24 | 15 504,59       | 4 018,65        | 19 523,24        | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 153                          | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m<br><i>1,44</i>                                                                                                                                                   | t    | 1,44<br><i>1,44</i>                                               | 1 404,00  | 0,00            | 2 021,76        | 2 021,76         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| <b>771 Podlahy z dlaždic</b> |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                   |           | <b>6 345,44</b> | <b>7 446,68</b> | <b>13 792,12</b> |      | <b>0,19</b> |               |
| 154                          | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm<br><i>5.66</i>                                                                                                                                                   | m2   | 5,66<br><i>5,66</i>                                               | 168,51    | 0,00            | 953,77          | 953,77           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2009 |
| 155                          | 771275105RT3 | Obklad keram.schod.stupňů vnějších protiskluzových do tmele 15x15<br><i>0.3*7*0.85</i><br><i>0.25*7*0.85</i><br><i>2.8*0.85</i>                                                                                    | m2   | 5,66<br><i>1,79</i><br><i>1,49</i><br><i>2,38</i>                 | 786,50    | 362,90          | 4 088,69        | 4 451,59         | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 156                          | 771277801R00 | Hrana stupně profil výšky 8 mm<br><i>0.85*7</i>                                                                                                                                                                    | m    | 5,95<br><i>5,95</i>                                               | 596,00    | 2 859,34        | 686,86          | 3 546,20         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 157                          | 59764201     | Dlažba vnější protiskluzová 150x150x9 mm<br><i>5.66+6.75*0.1</i><br><i>;ztratné 10%; 0.634</i>                                                                                                                     | m2   | 6,97<br><i>6,34</i><br><i>0,63</i>                                | 429,87    | 2 996,19        | 0,00            | 2 996,19         | 0,02 | 0,13        | RTS II / 2018 |
| 158                          | 771579793RT1 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně<br><i>5.66</i>                                                                                                                                                               | m2   | 5,66<br><i>5,66</i>                                               | 10,80     | 61,12           | 0,00            | 61,13            | 0,00 | 0,01        | RTS II / 2018 |
| 159                          | 771589791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě<br><i>5.66</i>                                                                                                                                                              | m2   | 5,66<br><i>5,66</i>                                               | 64,50     | 0,00            | 365,07          | 365,07           | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |

|     |              |                                                                                                                                       |     |                                |          |                   |                   |                     |      |               |               |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|------|---------------|---------------|
| 160 | 771471034R00 | Obklad soklíků keram.stupňov.do MC,20x10 H 10 cm<br>2.75+0.5*8                                                                        | m   | 6,75<br>6,75                   | 192,00   | 65,88             | 1 230,12          | 1 296,00            | 0,01 | 0,04          | RTS II / 2018 |
| 161 | 998771104R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m                                                                                      | t   | 0,19                           | 643,00   | 0,00              | 122,17            | 122,17              | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
|     | <b>781</b>   | <b>Obklady vnější parapetu</b>                                                                                                        |     |                                |          | <b>7 636,72</b>   | <b>4 982,51</b>   | <b>12 619,23</b>    |      | <b>0,22</b>   |               |
| 162 | 781670116RA0 | Obklad parapetu, do tmele šířka do 30 cm<br>1.8*8+1.2*6                                                                               | m   | 21,60<br>21,60                 | 439,50   | 4 642,12          | 4 851,08          | 9 493,20            | 0,01 | 0,14          | RTS II / 2018 |
| 163 | 00572100     | Obklad vnější parapetu šedý dle PD<br>21.6*0.3<br>;ztrátě 10%; 0.648                                                                  | m2  | 7,13<br>6,48<br>0,65           | 420,00   | 2 994,60          | 0,00              | 2 994,60            | 0,01 | 0,09          | RTS II / 2018 |
| 164 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m<br>0.222                                                                              | t   | 0,22<br>0,22                   | 592,01   | 0,00              | 131,43            | 131,43              | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
|     | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>                                                                                                                         |     |                                |          | <b>3 764,90</b>   | <b>4 665,16</b>   | <b>8 430,06</b>     |      | <b>0,02</b>   |               |
| 165 | 783124620R00 | Nátěr ocelových konstrukcí OK 3x email dle PD<br>1.65*1.2*2*12 stávající vnitřní zábradlí<br>1.8*0.8*2 strojovna dveře<br>1.05*0.55*2 | m2  | 51,56<br>47,52<br>2,88<br>1,16 | 163,50   | 3 764,90          | 4 665,16          | 8 430,06            | 0,00 | 0,02          | RTS II / 2018 |
|     | <b>784</b>   | <b>Malby</b>                                                                                                                          |     |                                |          | <b>3 749,07</b>   | <b>16 197,43</b>  | <b>19 946,50</b>    |      | <b>0,08</b>   |               |
| 166 | 784115312R00 | Oprava maleb bílá, bez penetrace, 2 x<br>350                                                                                          | m2  | 350,00<br>350,00               | 56,99    | 3 749,07          | 16 197,43         | 19 946,50           | 0,00 | 0,08          | RTS II / 2018 |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                                                                                                 |     |                                |          | <b>0,00</b>       | <b>69 220,00</b>  | <b>69 220,00</b>    |      | <b>0,00</b>   |               |
| 167 | 900 RT3      | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a                                                                                                     | hod | 30,00                          | 466,00   | 0,00              | 13 980,00         | 13 980,00           | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 168 | 900 RT4      | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a                                                                                                     | hod | 30,00                          | 509,00   | 0,00              | 15 270,00         | 15 270,00           | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 169 | 900 RT5      | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a                                                                                                     | hod | 30,00                          | 549,00   | 0,00              | 16 470,00         | 16 470,00           | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 170 | 904 R01      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci                                                                                                      | hod | 50,00                          | 470,00   | 0,00              | 23 500,00         | 23 500,00           | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
|     | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>                                                             |     |                                |          | <b>2 505,80</b>   | <b>615,84</b>     | <b>3 121,64</b>     |      | <b>1,66</b>   |               |
| 171 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm<br>2.1                                                                              | m   | 2,10<br>2,10                   | 147,01   | 211,68            | 97,04             | 308,72              | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 172 | 916561111RT6 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou<br>2+4.2+0.8+2.1+2.4+1.2                                                           | m   | 12,70<br>12,70                 | 221,49   | 2 294,13          | 518,79            | 2 812,92            | 0,13 | 1,66          | RTS II / 2018 |
|     | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                       |     |                                |          | <b>721 999,79</b> | <b>726 410,61</b> | <b>1 448 410,41</b> |      | <b>129,99</b> |               |
| 173 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5                                                 | m2  | 3 400,09<br>3 400,09           | 66,00    | 32,06             | 224 373,88        | 224 405,94          | 0,03 | 113,50        | RTS II / 2018 |
| 174 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5*5                                              | m2  | 17 004,50<br>17 004,50         | 45,00    | 721 360,54        | 43 841,96         | 765 202,50          | 0,00 | 16,15         | RTS II / 2018 |
| 175 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5                                                | m2  | 3 400,09<br>3 400,09           | 48,00    | 0,00              | 163 204,32        | 163 204,32          | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 176 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5                                                             | m2  | 3 400,09<br>3 400,09           | 13,40    | 0,00              | 45 561,21         | 45 561,21           | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 177 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011<br>(22,95*2+21,75*2+1,2*2+1*4)*35,5*5                                               | m2  | 17 004,50<br>17 004,50         | 7,70     | 0,00              | 130 934,65        | 130 934,65          | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 178 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m<br>8                                                                                   | m   | 8,00<br>8,00                   | 186,00   | 607,19            | 880,81            | 1 488,00            | 0,04 | 0,34          | RTS II / 2018 |
| 179 | 944945813R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m<br>8                                                                                 | m   | 8,00<br>8,00                   | 61,60    | 0,00              | 492,80            | 492,80              | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
| 180 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného                                                                                              | t   | 129,99                         | 901,00   | 0,00              | 117 120,99        | 117 120,99          | 0,00 | 0,00          | RTS II / 2018 |
|     | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                             |     |                                |          | <b>4 246,71</b>   | <b>87 471,60</b>  | <b>91 718,31</b>    |      | <b>40,26</b>  |               |
| 181 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br>49.8*0.1                                                                                  | m3  | 4,98<br>4,98                   | 3 505,01 | 962,63            | 16 492,32         | 17 454,95           | 2,40 | 11,95         | RTS II / 2018 |
| 182 | 965200021RAA | Odstranění násypů pod podlahami a na střechách<br>49.8*0.15                                                                           | m3  | 7,47<br>7,47                   | 1 004,94 | 0,00              | 7 506,90          | 7 506,90            | 1,40 | 10,46         | RTS II / 2018 |
| 183 | 712300833RT3 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé<br>49.8                                                                              | m2  | 49,80<br>49,80                 | 24,01    | 0,00              | 1 195,70          | 1 195,70            | 0,01 | 0,70          | RTS II / 2018 |
| 184 | 713100823R00 | Odstr. kombidesky POLSID tl. 5 cm                                                                                                     | m2  | 49,80                          | 83,90    | 0,00              | 4 178,22          | 4 178,22            | 0,01 | 0,52          | RTS II / 2018 |
| 185 | 713100812R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm<br>49.8                                                                            | m2  | 49,80<br>49,80                 | 59,02    | 0,00              | 2 939,20          | 2 939,20            | 0,00 | 0,05          | RTS II / 2018 |
| 186 | 967043111R00 | Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm                                                                                     | m2  | 3,20                           | 792,00   | 3,24              | 2 531,16          | 2 534,40            | 0,26 | 0,84          | RTS II / 2018 |
| 187 | 965100032RA0 | Demontáž stávajícího okapového chodníku dlažeb betonových<br>(7.65+6.55+3+7.2+15.55+7.2+3+1.6+10.5+1.8+7.2+8.35)*0.5                  | m2  | 39,80<br>39,80                 | 108,51   | 0,00              | 4 318,70          | 4 318,70            | 0,02 | 0,80          | RTS II / 2018 |
| 188 | 962042321R00 | Bourání schodišť a podest z betonu železového<br>2.7*2.1*0.25<br>1.25*2.1*0.17<br>2.1*0.35*0.17*6                                     | m3  | 2,62<br>1,42<br>0,45<br>0,75   | 2 545,00 | 111,50            | 6 555,64          | 6 667,14            | 2,20 | 5,76          | RTS II / 2018 |



|            |              |                                                                                         |      |                       |            |                  |                   |                   |      |             |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------|
| 189        | 968072244R00 | Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1,5 m2<br>1.8*0.6*8<br>1.2*0.6*6               | m2   | 12,96<br>8,64<br>4,32 | 222,50     | 656,28           | 2 227,32          | 2 883,60          | 0,07 | 0,84        | RTS II / 2018 |
| 190        | 968072247R00 | Vybourání kovových ráků oken jednod. nad 4 m2<br>1.65*2.8*12                            | m2   | 55,44<br>55,44        | 113,50     | 1 052,97         | 5 239,47          | 6 292,44          | 0,03 | 1,88        | RTS II / 2018 |
| 191        | 965100032RAB | Bourání dlažeb keramických<br>5.66                                                      | m2   | 5,66<br>5,66          | 108,51     | 0,00             | 614,17            | 614,17            | 0,07 | 0,37        | RTS II / 2018 |
| 192        | 460030091RT1 | Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých<br>2+4.2+0.8+2.1+2.4+1.2                       | m    | 12,70<br>12,70        | 48,00      | 0,00             | 609,60            | 609,60            | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 193        | 973042241R00 | Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm                                       | kus  | 6,00                  | 359,00     | 92,78            | 2 061,22          | 2 154,00          | 0,02 | 0,11        | RTS II / 2018 |
| 194        | 973048141R00 | Vysekání kapes zeď beton. zavázání zdí tl. 30 cm                                        | m    | 2,10                  | 580,00     | 0,00             | 1 218,00          | 1 218,00          | 0,01 | 0,03        | RTS II / 2018 |
| 195        | 967041112R00 | Vybourání sond ke kotvám v panelech včetně opravy monierky                              | soub | 10,00                 | 250,00     | 1 367,30         | 1 132,70          | 2 500,00          | 0,07 | 0,66        | RTS II / 2018 |
| 196        | 969021111R00 | Demontáž plastových krytek větracích otvorů atik<br>8*7+14*4+8*3                        | kus  | 136,00<br>136,00      | 16,50      | 0,00             | 2 244,00          | 2 244,00          | 0,04 | 5,03        | RTS II / 2018 |
| 197        | 968072866R00 | Demontáž STA držáků                                                                     | soub | 72,00                 | 365,90     | 0,00             | 26 344,80         | 26 344,80         | 0,00 | 0,22        | RTS II / 2018 |
| 198        | 968072875R00 | Demontáž stupaček                                                                       | kus  | 5,00                  | 12,50      | 0,00             | 62,50             | 62,50             | 0,01 | 0,03        | RTS II / 2018 |
| <b>H99</b> |              | <b>Ostatní přesuny hmot</b>                                                             |      |                       |            | <b>0,00</b>      | <b>176 789,36</b> | <b>176 789,36</b> |      | <b>0,00</b> |               |
| 199        | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m<br>4.09+0.95+4.89+32.45+0.98+143.81+16.27 | t    | 203,44<br>203,44      | 869,00     | 0,00             | 176 789,36        | 176 789,36        | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| <b>M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                   |      |                       |            | <b>0,00</b>      | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>  |      | <b>0,00</b> |               |
| 200        | 212190004R00 | Monierka-přeložení kabelů při úpravě elektroinstalace                                   | soub | 1,00                  | 10 000,00  | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 201        | 212190004R00 | Monierka-demontáž a zpětná montáž rozvaděče pro provádění                               | soub | 1,00                  | 3 500,00   | 0,00             | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 202        | 212190005R00 | Revize                                                                                  | soub | 1,00                  | 2 500,00   | 0,00             | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| <b>M22</b> |              | <b>Hromosvod</b>                                                                        |      |                       |            | <b>33 270,69</b> | <b>199 571,45</b> | <b>221 754,43</b> |      | <b>0,00</b> |               |
| 203        | 220010001R00 | Hromosvod-DM+M+materiál+revize dle položkového rozpisu<br>1                             | soub | 1,00<br>1,00          | 221 754,43 | 33 270,69        | 199 571,45        | 221 754,43        | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| <b>M24</b> |              | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                              |      |                       |            | <b>3 045,80</b>  | <b>782,20</b>     | <b>3 828,00</b>   |      | <b>0,00</b> |               |
| 204        | 240071187R00 | Z/7 Žaluzie protidešťová AL s rámem 1050/300 kotvení do 100 mm dle PD                   | kus  | 1,00                  | 2 178,00   | 1 771,16         | 406,84            | 2 178,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 205        | 240071180R00 | Z/8 Žaluzie protidešťové AL s rámem 500x 600 kotvení do 50mm dle PD                     | kus  | 1,00                  | 1 650,00   | 1 274,64         | 375,36            | 1 650,00          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| <b>S0</b>  |              | <b>Přesuny sutí</b>                                                                     |      |                       |            | <b>108,55</b>    | <b>69 918,38</b>  | <b>70 026,93</b>  |      | <b>0,00</b> |               |
| 206        | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.a 2. podlaží<br>40,26+1,66                      | t    | 41,92<br>41,92        | 338,50     | 0,00             | 14 189,92         | 14 189,92         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 207        | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m<br>40,26+1,66                                    | t    | 41,92<br>41,92        | 305,50     | 0,00             | 12 806,56         | 12 806,56         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 208        | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí<br>40,26+1,66                                          | t    | 41,92<br>41,92        | 500,00     | 0,00             | 20 960,00         | 20 960,00         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 209        | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m<br>40,26+1,66                            | t    | 41,92<br>41,92        | 331,50     | 108,55           | 13 787,93         | 13 896,48         | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 210        | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m<br>(40,26+1,66)*6                     | t    | 251,52<br>251,52      | 26,20      | 0,00             | 6 589,82          | 6 589,82          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |
| 211        | 979999997R00 | Poplatek za skládku asfalt<br>1,02+0,75                                                 | t    | 1,77<br>1,77          | 895,00     | 0,00             | 1 584,15          | 1 584,15          | 0,00 | 0,00        | RTS II / 2018 |

Celkem:

11 444 938,00

Poznámka: