



PŮDORYS STROPU

MONTÁŽ STROPU BUDE DŮSLEDNĚ PROVÁDĚNA DLE TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE. PO MONTÁŽI STROPU S DOČASNÝM MONTÁŽNÍM PODEPŘENÍM BUDE PROVEDENO JEHO ZMONOLITNĚNÍ NADBETONOVÁNÍM S VYZTUŽENÍM SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 4/200-4/200. MEZERY MEZI NOSNÍKY A KERAMICKÝMI VLOŽKAMI SE VYPLNÍ BETONEM C 20/25.




PŮDORYS KROVU

KONSTRUKCE KROVU: DŘEVĚNÉ SBĚJENÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY KOTVENÉ DO OBLIVOVÉ NADEZDÍVKY. KONSTRUKCE POD KRYTINOU: 2x DŘEVOSTĚPKOVÁ OSB DESKA 18 mm (vel. 2500x675 mm) PERO-DŘÁŽKA. DESKY KLADENÉ KOLMO NA SEBE S PŘESAHEM SPAR A PROŠROUBOVÁNÍM DLE POKYNU VÝROBCE.




PŮDORYS STŘECHY

KRYTINA: ASFALTOVÝ STŘEŠNÍ ŠINDEL Z PÁSU OXIDOVANÉHO ASFALTU S MINERÁLNÍMI PLNIVY A NENASÁKAVOU NOSNOU ROHOŽÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODSŤINU HNĚDÁ, ODOLNÝ PROTI KRUPOBÍTÍ. POVRCH ŠINDEL SE ZAVÁLCOVÁNÝM POSYPEM Z KERAMIZOVANÉHO PROBARVENÉHO GRANULÁTU. VRCHNÍ STRANA JE OPATŘENA SAMOLEPÍCÍMI TERMOAKTIVNÍMI BODY, KTERÉ SLOUŽÍ KE SLEPENÍ ŠABLON A VYTVOŘENÍ KOMPAKTNÍ PLOCHY. MONTÁŽNÍ KOTVENÍ K PODKLADU SE PROVÁDÍ POMOCÍ SPECIÁLNÍCH HŘEBÍKŮ V POČTU 8 KS/ŠABLONU. (NOSNÁ KONSTRUKCE KFRTYNY 2x DŘEVOSTĚPKOVÁ OSB DESKA 18 mm)



±0,000 = 342,020 m n.m.  
HORNÍ PLOCHA SILNIČNÍ VÁHY  
Souřadnicový systém : JSTK  
Výškový systém : Bpv





Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf  
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 04 - OBJEKT OBSLUHY + ZÁVORA  
DSO 04.1 - Architektonicko stavební řešení

Stavebník:  
Město Varnsdorf  
Náměstí E. Beneše 470  
407 47 Varnsdorf

Zhotovitel:  
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň  
Parková 1205/11  
326 00 Plzeň  
HIP:  
Ing. Zdeněk Skořepa

	Vypracoval	Jiří Mareš		Zak. číslo	15UL31013	
	Zodp. projektant	Jiří Mareš		Datum	02 / 2018	
	Tech. kontrola	Ing. Vlastimil Švarc		Stupeň	DZS	
	Akce	<b>Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf</b>			Počet formátů	4 x A4
	Měřítko				1 : 50	
<b>Zhotovitel:</b> Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	<b>Příloha</b>  <b>OBJEKT OBSLUHY - STROP, KROV, STŘECHA</b>			Č. přílohy	Paré	
				<b>04.1.4</b>		