



PŮDORYS PODLAŽÍ




NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA  
KOTVENÍ POTRUBÍ DLE MÍSTNÍ DISPOZICE  
VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT  
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 332000-4-41  
VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN  
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČ. VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ  
VÝSTĚNÍ POTRUBÍ VE VZDÁLENOSTI MIN. 500 MM OD POŽÁRNĚ  
DĚLÍCI KONSTRUKCE  
ROZMĚR PROSTUPU PRO VZT POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU  
O 50MM VĚTŠÍ NEŽ JE ROZMĚR VZT POTRUBÍ  
VŠECHNY VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, STOUPAČKY A VZT JEDNOTKY  
MUSÍ BÝT NAPOJENY NA ODVOD KONDENZÁTŮ

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



LEGENDA:

- DIAGONÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR  
TLUMIČ HLUKU  
ZPĚTNÁ Klapka  
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

- POTRUBÍ ODVOD VZDUCHU  
MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVOD  
TALÍŘOVÝ VENTIL  
POTRUBÍ CHLADIVA  
TEPELNÁ IZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST:	m <sup>2</sup>	PROVEDENÍ, PODLAHY A POVRCHY:
1 - ZÁDVEŘÍ	2,58	KER. DLAŽBA, OBKLAD DO V. 1100 mm; VÝMALBA STROPU, STĚN ZDĚNÝCH I SDK BILÁ
2 - KANCELÁŘ	14,81	PODLAHA MARMOLEUM SE SOKLÍKEM 50 mm; VÝMALBA STROPU, STĚN ZDĚNÝCH I SDK BILÁ
3 - DENNÍ MÍSTNOST	8,65	PODLAHA MARMOLEUM SE SOKLÍKEM 50 mm; VÝMALBA STROPU A STĚN BILÁ
4 - UMÝVÁRNA PERS.	2,32	KER. DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ; OBKLAD STĚN DO ÚROVNĚ PODHLÉDU; ZAVĚŠENÝ PODHLED DO VLHKEHO PROSTŘEDÍ.
5 - WC PERS.	1,44	DTTO
6 - UMÝVÁRNA OBČ.	2,14	DTTO
7 - WC OBČ.	1,22	DTTO
8 - PODESTA VSTUPU	-	OCEL. SCHODIŠTĚ S PLOCHAMI POROŠOŠT. POVRCH FeZn; NAD VSTUPEM POLYKARBONÁT. STRÍŠKA S OKAPEM

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf  
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 04 - OBJEKT OBSLUHY A ZÁVORA  
04.3. VZDUCHOTECHNIKA / KLIMATIZACE

Zhotovitel: 	<b>Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň</b> Parková 1205/11 326 00 Plzeň	HIP: Ing. Zdeněk Skořepa
-----------------	---	-----------------------------

<div>Zhotovitel částí:</div> <div><div>comfort s.r.o.</div><div>VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE</div></div>	Vypracoval	Karolina Brázďová	Zak. číslo	15UL31013
	Zodp. projektant	Ing. Milan Šnajdr	Datum	02 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Martin Stehlik	Stupeň	DZS
	Akce		Počet formátů	8 x A4
Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf			Měřítko	1 : 50
			Č. přílohy	Paré
<div>Zhotovitel částí:</div> <div>Comfort sdružení a.s. Domažlická 1133/45, 318 00 Plzeň tel. 377 382 380, 377 382 381</div>	Příloha	PŮDORYS, ŘEZY	04.3.3	