


PARSHALLŮV ŽLAB


Měřítko: 1 : 20

(osazení v kruhové kanalizační šachtě ŠD 03

PODÉLNÝ ŘEZ



PŮDORYS



LEGENDA

- 01 - PODKLADNÍ BETON - tl. 50 mm
- 02 - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - 200 mm - beton C30/37-XC2
VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 8/100 (krytí 40 mm; přesah 350 mm)
- 03 - PARSHALLŮV ŽLAB
- 04 - ČIDLO ULTRAZVUKU
- 05 - MONOLITICKÁ SPODNÍ ČÁST - beton C30/37-XC2
- 06 - BETONOVÁ SKRUŽ - Ø 1000; H = 1000
- 07 - BETONOVÝ SKRUŽ - Ø 1000; H = 500
- 08 - BETONOVÝ KONUS - Ø 1000 / 600; H = 600
- 09 - VYROVNÁVACÍ PRSTENEC - Ø 600; H = 80
- 10 - KOMPOZITOVÝ POKLOP Ø 600 - B 125
- 11 - DOBETONOVÁNÍ ROHŮ A PROSTORU OKOLO ŽLABU

POZNÁMKA:

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PARSHALLOVA ŽLABU V ŠACHTĚ JE NUTNO URČIT HYDRAULICKÝM VÝPOČTEM.
PROVÁDÍ PARS aqua s.r.o.



±0,000 = 342,020 m n.m.

Souřadnicový systém : JSTK
Výškový systém : Bpv

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
Dokumentace pro výběr zhotovitele

SO 14 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ORL

Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	HIP: Ing. Zdeněk Škořepa
-------------	---	-----------------------------

 valbek	Vypracoval	Josef Komorous		Zak. číslo	15UL31013
	Zodp. projektant	Ing. Lucie Krupičková		Datum	02 / 2018
	Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková		Stupeň	DPS
	Akce				Počet formátů
Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf				Měřítko	1 : 20
				Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III - Jeřáb	Příloha	PARSHALLŮV ŽLAB			14.8

14.8