





PŮDORYS 1:50 (typové pole)




SVISLÝ ŘEZ A-A' 1:50



POHLED 1:50 (typové pole)




ZÁKLADY 1:50 (typové pole)





POZNÁMKY

Rozteče na tomto výkrese jsou kótovány pro použití objímky PRUMATIK iii.
Při použití objímky PRUMATIK jsou rozteče : Paneľ PRUMATIK 2D 2570- 2580mm.
Paneľ 2D 1630 mm - Průmyslový panel vhodný pro výstavbu oplocení v sektoru bytové i průmyslové výstavby, hrůště, kotce a voliéry na velké psy,atd.... Extra vysoká pevnost, špičková povrchová úprava (Zn-Polyester) je vyroben z ocelových drátů , oka 50 x 200 mm.
výška 1630 mm, délka 250 mm, barva jednová zelen RAL 6005.
Sloupek EURO 2500 mm (3000 mm) - Pločové dílce budou uctlivěny k univerzálnímu pločovému sloupku EURO délky 2500 mm (v případě odskoků 3000 mm) pro nosnou konstrukci plotu. Barva jednová zeleně (RAL 6005). Sloupek je vyroben z jáčku 60/40. Délka sloupku bude vždy mln. o 600 mm delší než je výška panelu.
Betonáž sloupků : Díle rozteče sloupků vykopeme (vyvrátíme) díry alespoň 850 mm hluboké. Takto zabetonujeme 4 ks sloupků. Na zavedení sloupky namontujeme panely pomocí příslušných objímek (učtyček) a zabetonujeme pomocí dřevěných latí.
Montáž plotových dílců bude probíhat pomocí objímek PRUMATIK, které se uchytí na sloupky EURO, na vrchní část panelu jsou bezpečnostní ošňy, které jsou přemontovat na spoděk panelu (poté je vrchní hrady - vhodné pro dětská hřiště, zahrady ,atd...) V případě použití podlahové desky je potřeba objednávat sloupky o cca. 300 mm vyšší než jsou uvedeny v doporučeném příslušenství.
Objímka PRUMATIK jednostranná - Objímka (počítácní, koncová eventuelně rohová) pro připevnění panelů PRUMATIK 2D na sloupky EURO 60/40. Do výšky panelu 1600 mm budou použity 3 ks. Objímky jsou žárové zinkovány a poplastovány - polyester RAL 6005 - jednová zelen.
Objímka PRUMATIK oboustranná - příběžná objímka pro připevnění panelů PRUMATIK 2D na sloupky EURO 60/40. Do výšky panelu 1600 mm budou použity 3 ks. Objímky jsou žárové zinkovány a poplastovány - polyester RAL 6005 - jednová zelen.
Bezpečnostní samostřihávací matka M8 - bezpečnostní samostřihávací matka M8. Zajišťuje nerozbitelný šroubový spoj. Při dotáhování se šestihranná část vylovní a na dílku šroubu zůstane hladká část matky, která již neze povolit.
Pro vstup do oploceného areálu budou osazeny 2 ks nových branek EKCLUSIV výšky 1500 mm.
Branka EKCLUSIV - výška 1600 mm, šíře 1000 mm. Celoplastovaná branka ze zinkovaného jáckelového profilu s výplní ze svařované sítě o oku 50x50mm pr. 4,0mm.
Montáž branky : - brankový systém si položíme na rovný podklad (zem) a sestavíme díle následujícího způsobu: Do dolního pantu brankového sloupu zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní trubčkové pant zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajištíme matkemi. V případě systému FAB připevníme pomocí dřetu ještě zavírací sloupek tak, aby mezi brankou a zavírácím sloupkem vznikla mezera cca 5mm (např. vložení dřevěné lišty) Celý systém pevně zařekujeme.
Betonáž branky : díle rozteče sloupků vykopeme(vyvrátíme) díry alespoň 850 mm hluboké. Celý zařekovaný brankový systém zasuneme sloupkama do děr, zajištíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opakrně zařekujeme s kamením a necháme alespoň 5 dní vyztát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobne nepřesnosti při betonování nebo částečn používání brány je možno dodat pomocí závitového spoje na vrchním pantu brány.

POHLED 1:50 (odskočené pole)



INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF POŠTOVNÍ 1408 407 47 VARNSDORF			
ZASTUPCE INVESTORA: TOMAŠ KLIMEŠ			
MÍSTO: P.P.Č.K. 1531/1, UL. VÝCHODNÍ K.Ú. A OBEC VARNSDORF		PROJEKTANT ČÁSTI: ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA DATUM: 02./2016 FORMÁT: 2xA4	
STAVBA: MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ S UMĚLÝM PОВRCHEM VČETNĚ OPLOCENÍ, UL. VÝCHODNÍ VE VARNSDORFU		VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015466	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD: SP	
VÝKRES: OPLOCENÍ - ZÁKLADY, PŮDORYS, ŘEZ, POHLEDY		PARE: ČÍSLO VÝKRESU: b.9	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		AUTORIZACE:	