

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
1.01	CHODBA / SCHODIŠTĚ	17,10
1.02	ŠATNA MUŽI	13,60
1.03	PŘEDSÍŇ A WC MUŽI	7,61
1.04	UMÝVÁRNA MUŽI	8,80
1.05	PŘEDÁVACÍ STANICE	18,32
1.06	CHODBA	30,71
1.07	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,49
1.08	WC ŽENY	5,76
1.09	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,05
1.10	WC MUŽI	8,25
1.11	UMÝVÁRNA MUŽI	9,41
1.12	ŠATNA MUŽI	21,29
1.13	ŠATNA MUŽI	22,07
1.14	UMÝVÁRNA MUŽI	9,70
1.15	UMÝVÁRNA ŽENY	5,52
1.16	ŠATNA ŽENY	13,29
1.17	ÚKLID	2,00
1.18	SERVEROVNA	8,31

LEGENDA

1.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU
ø250
PRŮTOK 1090m3/h
TLAK 250 Pa
PŘÍKON 0,133 kW
NAPĚTÍ 230
AKUSTICKÝ TLAK 3m 60dB(A)
HMOTNOST 4,9kg
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

2.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU
ø200
PRŮTOK 680m3/h
TLAK 250 Pa
PŘÍKON 0,133 kW
NAPĚTÍ 230
AKUSTICKÝ TLAK 3m 60dB(A)
HMOTNOST 4,9kg
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

3.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU
ø160
PRŮTOK 370m3/h
TLAK 220 Pa
PŘÍKON 0,05 kW
NAPĚTÍ 230
AKUSTICKÝ TLAK 3m 50dB(A)
HMOTNOST 4,9kg
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

4.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU
ø200
PRŮTOK 865m3/h
TLAK 200 Pa
PŘÍKON 0,133 kW
NAPĚTÍ 230
AKUSTICKÝ TLAK 3m 60dB(A)
HMOTNOST 4,9kg
OVLÁDÁNÍ - OD ČIDLA POHYBU S DOBĚHEM

- ROZVODY PRO ODVOD ZE SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU Z PEVNÉHO POTRUBÍ TYPU SPIRO
- ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENĚ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN	

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL. : 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF

AKCE: ADAPTACE PROVOZNÍHO OBJEKTU V AREÁLU TS VARNSDORF SVATOPL. ČECHA, st.p.č.3439/2, k.ú. VARNSDORF

PROFESE: D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV: PŮDORYS 1.NP

DATUM	MĚŘÍTKO	STUPEŇ
8.2018	1 : 50	DSP a DPS

ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ
P2126-18	6A4	

ČÍSLO VÝKRESU: P2126 004 - 18