

Číslo smlouvy objednatele: 00 102/ko 16

Číslo smlouvy zhotovitele: D1/16.2.12.

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci díla s názvem:

„Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Varnsdorf

se sídlem:

Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ:

00261718

DIČ:

CZ00261718

Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem:

Rybářská 801, 379 01 Třeboň

zapsán v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16097

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních

Ing. Miroslav Ježek, jednatel

- ve věcech technických:

Petr Ježek, jednatel

- ve věcech stavby:

Petr Ježek, jednatel

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Kubašta, stavbyvedoucí: Ing. Jana Máchová

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

576303389/0800

Identifikační číslo:

277 20 161

DIČ:

CZ27720161

dále také obecně jako „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výběrového řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus**“ za podmínek této smlouvy o dílo- oprava soustavy rybníků Gerhus ve městě Varnsdorf, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
 - c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatel s názvem „Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši 3.700.000,- Kč prokázal objednateli před podpisem této Smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,
 - c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:

- projektovou dokumentací,
 - obchodními podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení
2. Nedílnou součástí Zadávací dokumentace je Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci - Projektová dokumentace (dále jen „PD“), zpracovaná Pavlem Šoutou, společnost Terraprojekt, v.o.s., se sídlem Liberec XIV. - Ruprechtice, Skutečská 64/3, PSČ 46014, IČ 48288055, (dále jen „projektant“). Za správnost a úplnost této projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 3. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s realizací díla souvisí, zejména:

3.1. Před zahájením realizace stavby:

- 1.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 1.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště,
- 1.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
- 1.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 1.1.5. vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 1.1.6. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby,
- c) stavební deník se zápisy

4.1. V průběhu realizace stavby:

- 1.1.7. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 1.1.8. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- 1.1.9. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 1.1.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 1.1.11. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 1.1.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 1.1.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace.

5.1. K převěrmce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převěrmacímu řízení dokončené stavby následující:

- 1.1.14. seznam všech předaných dokladů;
- 1.1.15. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 1.1.16. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

1.1.17. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

1.1.18. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

1.1.19. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

1.1.20. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

1.1.21. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

1.1.22. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

1.1.23. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

4. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby, bude-li ho třeba.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.
8. Okamžikem předání fotodokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto fotodokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávnující a výhradní licence oprávněn fotodokumentaci užít všemi způsoby vždy v souvislosti s objektem uvedeným v čl. V Smlouvy zejména v souvislosti s jejím užíváním, opravami, úpravami, rekonstrukcí, slučovat ji a díly jiných autorů. Je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, poskytnout podlicenci k užití fotodokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku

V. Místo plnění

1. Místem plnění je soustava rybníků Gerhus ve městě Varnsdorf, blíže viz projektová dokumentace.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 300 kalendářních dnů od předání staveniště **(nejpozději však do 30. 11. 2017)**.
2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle denního časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této Smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě Objednatele více jak 14 dní.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
7. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatel a činí celkově za obě etapy dle předložených rozpočtů:

4 777 777,- Kč bez DPH

1 003 333,- Kč DPH 21 %

5 781 110,- Kč včetně DPH

V rámci etapizace díla jsou ceny dle rozpočtu stanoveny na jednotlivé etapy v této výši:

Etapa č. I.:

2 022 839,- Kč bez DPH

424 796,- Kč DPH 21 %

2 447 635,- Kč včetně DPH

Etapa č. II.:

2 754 938,- Kč bez DPH

578 537,- Kč DPH 21 %

3 333 475,- Kč včetně DPH

2. V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné zakázky na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie.
4. Ke zvýšení nebo snížení ceny díla dle této smlouvy dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací nebo méněprací.

Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH, případně pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, anebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

5. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - 5.1. víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce),
 - 5.2. méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
 - 5.3. při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
 - 5.4. při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu díla.
6. Změna ceny díla z důvodu víceprací:
 - 6.1. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle článku VII., odst. 6.2 Smlouvy, použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle článku VII., odst. 6.2 Smlouvy zvětšenou koeficientem max. 1,5.
 - 6.2. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
 - 6.3. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
7. Změna ceny díla z důvodu méněprací
 - 7.1. zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - 7.2. zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,

- 7.3. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
- 7.4. objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané standardy dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu s požadavky BOZP.
8. Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:
 - 8.1. změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle harmonogramu
 - 8.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
10. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VIII. Platební podmínky

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce.
3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
6. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně (vždy na adresu podatelny MěÚ Varnsdorf Nám. E Beneše 470 47 47, Varnsdorf) nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) název veřejné zakázky;
 - c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, který musí být shodný s číslem účtu Zhotovitele v záhlaví smlouvy;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
 - j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
 - k) fakturovanou částku,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu.
9. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
11. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím podzhotovitele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX. Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci Stavby a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Předání a převzetí staveniště
 - 2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména projektové dokumentace ve 2 tištěných vyhotoveních.
 - 2.2. Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou
 - a) informace o pověření koordinátora BOZP
 - b) informace o pověření technického dozoru investora
 - c) informace o pověření k autorskému dozoru
 - 2.3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným;
 - b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným
 - c) stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby

- 2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VII. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zodpovídá za:
 - a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatel,
 - b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
 - c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
 - d) na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen pro přejímací řízení zhotoveného díla zajistit lešení pro provedení kontroly díla v rozsahu dohodnutém s Objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od převzetí díla.

XI. Provádění díla

1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování Stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatel se považuje za závažné porušení této Smlouvy.
8. Kontrolní dny
 - 8.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
 - 8.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - 8.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 8.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 8.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- 8.6. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
- 8.7. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
- 8.8. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
9. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
10. Podle § 13 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
12. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
14. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
15. Zhotovitel je povinen realizovat provádění stavby mimo dobu od 22:00 do 06:00 hodin a zároveň provádění stavby realizovat s nepřekročením hladiny hluku přes 40 dB v časovém rozmezí od 18:00 do 22:00 a od 6:00 do 8:00 hodin.

16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a Provozovatele. Na tomto jednání předloží zhotovitel přesný časový harmonogram.
17. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak s ohledem na povahu a charakter díla.
18. Zhotovitel své nabídky na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
19. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. VI Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XIII. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.
20. Objednatel si vyhrazuje právo schvalovat podzhotovitele na straně Zhotovitele u celé realizace díla. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, ale může požadovat průkazné doložení jeho odbornosti, způsobilosti nebo kvalifikovanosti.
21. Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelům.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat zejména:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatel, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - registrační, akceptační číslo a název projektu
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam podzhotovitelů,

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby
 - denní záznamy
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
 6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným podzhotovitelem než je uvedený v seznamu předpokládaných podzhotovitelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, osoba vykonávající autorský dozor a TDI, koordinátor BOZP.
 8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
 10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
 11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

XIII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo.
2. Zhotovitel má povinnost zaslat Objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení minimálně 20 kalendářních dní před sjednaným termínem dokončení a předání díla. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XIV. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po

oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI. této Smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku VI. odst. 1, je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
4. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby – 1.000,- Kč/osobu, nezajištění výkopu 1.000,- Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop,

komunikaci apod. 1.000,- Kč za každé porušení/den, nepoužívání jiných OOPP mimo přílbu 500,-/osobu, a 500,- Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveníště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě

nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XVIII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla formou závazného bankovního příslibu ve výši 10% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (zhotovitel předloží bankovní záruku před zahájením realizace). Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla.
2. V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 300.000,- Kč.

XIX. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy.
3. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním podzhotovitelem ze Seznamu podzhotovitelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy,
 - Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 5 Smlouvy.,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku III odst. 1 této Smlouvy.
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
5. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.
14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
15. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
17. Jakékoliv osobní doručování písemností Zhotovitelem Objednateli musí probíhat vždy na adresu podatelny MěÚ Varnsdorf Nám. E Beneše 470 47 47, Varnsdorf.
18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam podzhotovitelů

Ve Vansdorfu dne 14. 12. 2016

V Třeboni, dne

za objednatele:

za zhotovitele:



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

14. 12. 2016

..... v.z. Josef Hambálek
Ing. Stanislav Horáček
starosta města místostarosta

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

.....
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

.....
Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti



Město Třeboň
20

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 063/24/08/2015

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HYDRO 8 KOV s.r.o.

IČ:

27720161

DIČ:

CZ27720161

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 022 839,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 022 839,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 022 839,01	424 796,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 447 635,20
-------------------	----------	------------	---------------------

Poznámka :

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 063/24/08/2015

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: HYDRO 8 KOV s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 022 839,01	2 447 635,20
064/24/0 8/2015	SO 01.1 Pobřežní zeď a rovinanina I.	1 237 760,01	1 497 689,61
065/24/0 8/2015	SO 01.2 Sdružený objekt I.	283 061,00	342 503,81
066/24/0 8/2015	SO 01.3 Nouzový bezpečnostní přeliv I.	175 159,00	211 942,39
067/24/0 8/2015	SO 01.4 Odběrný objekt I.	46 276,00	55 993,96
068/24/0 8/2015	SO 01.5 Odbahnění nádrže I.	107 987,00	130 664,27
069/24/0 8/2015	SO 01.6 Trvalá deponie sedimentů I.	100 137,00	121 165,77
070/24/0 8/2015	Vedlejší a ostatní náklady I.	72 459,00	87 675,39
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 022 839,01	2 447 635,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 064/24/08/2015 - SO 01.1 Pobřežní zeď a rovinanina I.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 237 760,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 237 760,01

DPH základní

21,00%

ze

1 237 760,01

259 929,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 497 689,61

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 501

Třebonž 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 064/24/08/2015 - SO 01.1 Pobřežní zeď a rovinanina I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 237 760,01
HSV - Práce a dodávky HSV	1 237 760,01
1 - Zemní práce	231 277,44
2 - Zakládání	183 721,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	461 442,77
4 - Vodorovné konstrukce	200 982,00
998 - Přesun hmot	160 336,26
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 237 760,01

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 064/24/08/2015 - SO 01.1 Pobřežní zeď a rovinanina I.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 237 760,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 237 760,01**

1 - Zemní práce **231 277,44**

1	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	69,93	2 797,20
			40		40,000		
			Součet		40,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	44,26	1 770,40
			40		40,000		
			Součet		40,000		
3	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	82,400	1 694,47	139 624,33
			D.2.14				
			26*0,8		20,800		
			33,6*1		33,600		
			28*1		28,000		
			Součet		82,400		
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	201,200	81,45	16 387,74
			D.2.14				
			26*3		78,000		
			33,6*2		67,200		
			28*2		56,000		
			Součet		201,200		
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	100,600	26,98	2 714,19
			201,20*0,50		100,600		
			Součet		100,600		
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	167,552	64,43	10 795,38
			D.2.14				
			33,6*2,72		91,392		
			28*2,72		76,160		
			Součet		167,552		
7	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	167,552	25,93	4 344,62
			D.2.14				
			167,552		167,552		
			Součet		167,552		
8	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	167,552	88,61	14 846,78
			D.2.14				
			33,6*2,72		91,392		
			28*2,72		76,160		
			Součet		167,552		
9	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	167,552	21,82	3 655,98
			D.2.14				
			167,552		167,552		
			Součet		167,552		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	104,424	79,27	8 277,69
			D.1				
			104,424		104,424		
			Součet		104,424		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

ČO. 57720161, DIO. 023770101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m <i>D. 1 - přebytečný výkopek</i>	m3	24,720	81,80	2 022,10
			24,720		24,720		
			Součet		24,720		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>přebytečný výkopek</i>	m3	104,424	52,38	5 469,73
			201,20		201,200		
			-13		-13,000		
			-83,776		-83,776		
			Součet		104,424		
13	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 <i>nevyužitý vybouraný kámen 30 % z celkového množství</i>	m3	24,720	224,35	5 545,93
			82,400*0,30		24,720		
			Součet		24,720		
14	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS <i>D. 2. 14</i>	m3	83,776	38,24	3 203,59
			33,6*1,36		45,696		
			28*1,36		38,080		
			Součet		83,776		
15	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 50 % <i>D. 2. 14</i>	m3	13,000	72,02	936,26
			26*0,50		13,000		
			Součet		13,000		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 <i>D. 2. 14</i>	m2	58,800	29,42	1 729,90
			33,60*0,50		16,800		
			28*1,50		42,000		
			Součet		58,800		
17	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>D. 2. 14</i>	m2	58,800	11,00	646,80
			33,60*0,50		16,800		
			28*1,50		42,000		
			Součet		58,800		
18	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 <i>D. 2. 14</i>	m2	41,600	11,00	457,60
			26*1,60		41,600		
			Součet		41,600		
19	M	005724800	osivo směs jetelotravní <i>D. 2. 14</i>	kg	1,506	84,34	127,02
			58,80*0,015		0,882		
			41,60*0,015		0,624		
			Součet		1,506		
20	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 <i>D. 2. 14</i>	m2	100,400	41,21	4 137,48
			26*1,60		41,600		
			33,6*0,50		16,800		
			28*1,50		42,000		
			Součet		100,400		
21	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm <i>D. 2. 14</i>	m2	41,600	42,95	1 786,72
			26*1,60		41,600		
			Součet		41,600		
2 - Zakládání							183 721,54
22	K	270210223	Zdivo základové z lomového kamene rubové bez zatření spár na maltu MC 25	m3	46,253	3 972,10	183 721,54
			58,40*0,99*0,80		46,253		
			Součet		46,253		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							461 442,77
23	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na maltu MC 25	m3	43,882	3 897,89	171 047,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D.2.14				
			65,30*0,672		43,882		
			Součet		43,882		
24	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	43,229	6 717,61	290 395,56
			D.2.14				
			65,30*0,662		43,229		
			Součet		43,229		
4 - Vodorovné konstrukce							200 982,00
25	K	451571112	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	2,650	116,11	307,69
			D.2.21				
			2,65*1		2,650		
			Součet		2,650		
26	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	81,900	2 300,32	188 396,21
			D.2.14				
			26,00*3,15		81,900		
			Součet		81,900		
27	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	67,600	132,69	8 969,84
			D.2.14				
			26*2,60		67,600		
			Součet		67,600		
28	K	465210122	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 250 mm	m2	2,650	1 248,40	3 308,26
			D.2.21				
			2,65		2,650		
			Součet		2,650		
998 - Přesun hmot							160 336,26
29	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	545,807	293,76	160 336,26

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třebon 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA
Objekt: 065/24/08/2015 - SO 01.2 Sdružený objekt I.

JKSO:
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:
Datum: 24.08.2015

Objednavatel:
Město Varnsdorf

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Terraprojekt Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Šouta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	283 061,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	283 061,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	283 061,00	59 442,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	342 503,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybarská 601
Třeboň 379 01

IČO: 37720161, DIČ: CZ37720161

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 065/24/08/2015 - SO 01.2 Sdružený objekt I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant:

Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	283 061,00
HSV - Práce a dodávky HSV	283 061,00
1 - Zemní práce	31 857,50
2 - Zakládání	25 948,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	112 547,21
4 - Vodorovné konstrukce	25 888,67
8 - Trubní vedení	43 370,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 848,28
998 - Přesun hmot	11 601,20
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	283 061,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 065/24/08/2015 - SO 01.2 Sdružený objekt I.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **283 061,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **283 061,00**

1 - Zemní práce **31 857,50**

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	25,000	517,68	12 942,00
			25		25,000		
			Součet		25,000		
2	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	69,93	699,30
			10		10,000		
			Součet		10,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	44,26	442,60
			10		10,000		
			Součet		10,000		
4	K	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m³ v hornině tř. 3	m3	67,760	130,08	8 814,22
			D.2.2, D.2.20				
			15,40*4,40		67,760		
			Součet		67,760		
5	K	123202109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na lepivost	m3	33,880	21,82	739,26
			D.2.2, D.2.20				
			67,76*0,50		33,880		
			Součet		33,880		
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m³	m3	6,624	103,01	682,34
			D.2.18				
			1,8*3,4*0,8		4,896		
			1,2*1,8*0,8		1,728		
			Součet		6,624		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	3,312	19,29	63,89
			6,624*0,50		3,312		
			Součet		3,312		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,476	79,27	988,97
			přebytečný výkopek				
			12,476		12,476		
			Součet		12,476		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³	m3	12,476	167,18	2 085,74
			přebytečný výkopek				
			6,624		6,624		
			67,760		67,760		
			-61,908		-61,908		
			Součet		12,476		
10	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	61,908	71,06	4 399,18
			D.2.20				
			15,40*(4,40-0,38)		61,908		
			Součet		61,908		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

2 - Zakládání

11	K	274316231	Základové pasy z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	6,273	3 033,63	19 029,96
			D.2.18				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,785		1,785		
			2,592		2,592		
			1,896		1,896		
			Součet		6,273		
12	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení D.2.18	m2	17,024	325,62	5 543,35
			5,408		5,408		
			6,336		6,336		
			2,400		2,400		
			2,880		2,880		
			Součet		17,024		
13	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění D.2.18	m2	17,024	80,75	1 374,69
			17,024		17,024		
			Součet		17,024		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

112 547,21

14	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním D.2.18	m3	6,553	6 717,65	44 020,76
			2,271		2,271		
			2,230		2,230		
			2,052		2,052		
			Součet		6,553		
15	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 D.2.18	m3	7,021	3 967,73	27 857,43
			1,969		1,969		
			2,064		2,064		
			2,988		2,988		
			Součet		7,021		
16	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení D.2.18	m2	30,157	786,56	23 720,29
			10,939		10,939		
			8,064		8,064		
			11,154		11,154		
			Součet		30,157		
17	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění D.2.18	m2	30,157	200,35	6 041,95
			30,157		30,157		
			Součet		30,157		
18	M	NC 0000	Montáž a dodávka těsnění pracovní spáry profilem SIKA D.2.18	m	25,760	423,40	10 906,78
			7,32*2		14,640		
			5,56*2		11,120		
			Součet		25,760		

4 - Vodorovné konstrukce

25 888,67

19	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm D.2.18	m2	2,700	388,49	1 048,92
			1,50*1,80		2,700		
			Součet		2,700		
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku D.2.20	m3	2,772	776,96	2 153,73
			15,40*1,20*0,15		2,772		
			Součet		2,772		
21	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorece D.2.18	m2	3,180	1 195,99	3 803,25
			1,5*1,8		2,700		
			0,8*0,6		0,480		
			Součet		3,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	NC 0000.1	Montáž a dodávka zabudování s vypínací, z tvrdého dřeva hoblovaného, ošetřeného a natřeného, včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu. komplet dle PD D.2.30	m	5,120	2 488,02	12 738,66
			2*2,56		5,120		
			Součet		5,120		
23	M	NC 0000.2	Montáž a dodávka mostovky lávky z tvrdého ošetřeného, hoblovaného a natřeného dřeva, včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu D.2.30	m2	1,656	3 710,21	6 144,11
			1,84*0,90		1,656		
			Součet		1,656		
8 - Trubní vedení							43 370,14
24	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 D.2.18, D.2.20, D.2.2	m	15,400	535,14	8 241,16
			15,400		15,400		
			Součet		15,400		
25	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 D.2.18	kus	7,022	4 958,57	34 819,08
			15,40/2,50*1,14		7,022		
			Součet		7,022		
26	M	NC 0000.5	Zařízení železobetonové troby	ks	1,000	309,90	309,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							31 848,28
27	K	936501111	Limnigrafická lat' 2	m	2,000	2 488,00	4 976,00
			Součet		2,000		
28	K	936941011	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti do 1 kg D.2.26	kg	0,900	45,83	41,25
			0,30		0,300		
			0,28		0,280		
			0,32		0,320		
			Součet		0,900		
29	K	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg D.2.26	kg	10,210	19,21	196,13
			3,93		3,930		
			6,28		6,280		
			Součet		10,210		
30	K	936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 10 do 50 kg D.2.26	kg	52,800	17,72	935,62
			13,46		13,460		
			26		26,000		
			13,34		13,340		
			Součet		52,800		
31	K	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 50 do 100 kg D.2.30	kg	157,460	42,60	6 707,80
			68,63		68,630		
			69,18		69,180		
			19,65		19,650		
			Součet		157,460		
32	M	NC 0000.3	Dodávka ocelových profilů dle PD včetně žárového pozinkování a dopravy na stavbu D.2.30	kg	221,370	51,07	11 305,37
			0,90		0,900		
			10,21		10,210		
			52,80		52,800		
			157,46		157,460		
			Součet		221,370		
33	M	NC 0000.4	Montáž a dodávka hradítek a poklopů z tvrdého dřeva, ošetřeného, natřeného, opracovaného včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu D.2.26	m2	2,552	3 011,80	7 686,11
			1,100		1,100		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1,452

Součet

998 - Přesun hmot

11 601,20

34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	52,525	220,87	11 601,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 066/24/08/2015 - SO 01.3 Nouzový bezpečnostní přeliv I.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	175 159,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	175 159,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	175 159,00	36 783,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	211 942,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOK s.r.o.

Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 066/24/08/2015 - SO 01.3 Nouzový bezpečnostní přeliv I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	175 159,00
HSV - Práce a dodávky HSV	175 159,00
1 - Zemní práce	29 180,16
2 - Zakládání	4 023,43
4 - Vodorovné konstrukce	78 108,79
8 - Trubní vedení	43 479,36
998 - Přesun hmot	20 367,26
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	175 159,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 066/24/08/2015 - SO 01.3 Nouzový bezpečnostní přeliv I.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 175 159,00

HSV - Práce a dodávky HSV 175 159,00

1 - Zemní práce 29 180,16

1	K	123202101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 D.2.20 7,0*0,80 Součet	m3	5,600	130,08	728,45
2	K	123202109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na lepivost D.2.20 5,60*0,50 Součet	m3	2,800	21,82	61,10
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 D.2.20 12,05*8,20*0,75 Součet	m3	74,108	103,01	7 633,87
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 D.2.20 74,108*0,50 Součet	m3	37,054	19,29	714,77
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytečný výkopek 74,108 5,60 Součet	m3	79,708	79,27	6 318,45
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 přebytečný výkopek 74,108 5,60 Součet	m3	79,708	167,18	13 325,58
7	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním D.2.20 7*0,8 Součet	m3	5,600	71,06	397,94

2 - Zakládání 4 023,43

8	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem drobným těžným D.2.20 5,60 Součet	m3	5,600	718,47	4 023,43
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce 78 108,79

9	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm D.2.20 11,54*8,44 Součet	m2	97,398	88,61	8 630,44
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,700	776,96	543,87

HYDRO & KONTROLA s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D.2.20				
			7*1*0,1		0,700		
			Součet		0,700		
11	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	24,349	2 300,33	56 010,74
			D.2.20				
			11,54*8,44*0,25		24,349		
			Součet		24,349		
12	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	97,398	132,69	12 923,74
			D.2.20				
			97,398		97,398		
			Součet		97,398		
8 - Trubní vedení							43 479,36
13	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	7,000	7,86	55,02
			D.2.20, D.2.5				
			7		7,000		
			Součet		7,000		
14	M	286112260	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 200 mm	m	7,350	147,53	1 084,35
			D.2.20				
15	M	NC 0000.6	Montáž a dodávka vsakovací šachty DN 1000 mm, komplet včetně dopravy na stavbu, dle PD	ks	1,000	42 339,99	42 339,99
			D.2.24				
998 - Přesun hmot							20 367,26
16	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	69,333	293,76	20 367,26

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 067/24/08/2015 - SO 01.4 Odběrný objekt I.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 276,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	46 276,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	46 276,00	9 717,96
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 993,96
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801

Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 067/24/08/2015 - SO 01.4 Odběrný objekt I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín
Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	46 276,00
HSV - Práce a dodávky HSV	46 276,00
1 - Zemní práce	1 717,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 936,42
4 - Vodorovné konstrukce	16 200,18
8 - Trubní vedení	1 979,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 085,47
998 - Přesun hmot	5 356,42
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 276,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 067/24/08/2015 - SO 01.4 Odběrný objekt I.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **46 276,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **46 276,00**

1 - Zemní práce **1 717,92**

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 D.2.23 1,50*1,60*1,40 Součet	m3	3,360	103,01	346,11
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 D.2.23 3,36*0,50 Součet	m3	1,680	19,29	32,41
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 D.2.23 3,15*0,60*0,80 2*(1,60*0,5*0,6) Součet	m3	2,472	192,93	476,92
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 přebytečný výkopek 3,36 2,472 -1,411 Součet	m3	4,421	167,18	739,10
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním D.2.23 3,15*0,6*0,8 -(3,15*0,032) Součet	m3	1,411	87,21	123,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce **13 936,42**

6	K	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné D.2.23 1,744 0,490 Součet	m3	2,234	5 085,12	11 360,16
7	K	326211901	Příplatek za lícování rubu zdiva nadzákladového z lomového kamene na maltu D.2.23 3,20 0,98 Součet	m3	4,180	616,33	2 576,26

4 - Vodorovné konstrukce **16 200,18**

8	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodotěsného pod dlažbu tl do 100 mm D.2.23 1,59*0,60 Součet	m2	0,954	261,89	249,84
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku D.2.23	m3	0,189	776,94	146,84

HYDRO & KOK s.r.o.
Rybařská 801
Přebor 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,15*0,60*0,1		0,189		
			Součet		0,189		
10	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu D.2.23	m3	0,960	3 924,05	3 767,09
			2*1,60*0,50*0,60		0,960		
			Součet		0,960		
11	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	4,072	2 300,31	9 366,86
			1,12*2,70*0,40		1,210		
			1,05*2,70*0,40		1,134		
			1,60*2,70*0,40		1,728		
			Součet		4,072		
12	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorece D.2.23	m2	0,954	1 195,98	1 140,96
			1,59*0,60		0,954		
			Součet		0,954		
13	M	NC 0000.2	Montáž a dodávka hrzení z tvrdého, ošetřeného, hoblovaného a natřeného dřeva, včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu	m2	0,412	3 710,17	1 528,59
			0,53*0,40/2		0,106		
			1,53*0,40/2		0,306		
			Součet		0,412		

8 - Trubní vedení

1 979,92

14	K	871351141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 200 x 18,2 mm	m	4,000	96,90	387,60
15	M	286138190	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm	m	4,000	398,08	1 592,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 085,47

16	K	936941011	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti do 1 kg D.2.28	kg	0,280	45,84	12,84
			0,280		0,280		
			Součet		0,280		
17	K	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg D.2.28	kg	5,020	19,21	96,43
			5,020		5,020		
			Součet		5,020		
18	K	936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 10 do 50 kg D.2.28	kg	28,550	17,72	505,91
			28,55		28,550		
			Součet		28,550		
19	K	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 50 do 100 kg D.2.28	kg	50,620	42,60	2 156,41
			50,62		50,620		
			Součet		50,620		
20	M	NC 0000.3	Dodávka ocelových profilů dle PD včetně žárového pozinkování a dopravy na stavbu D.2.28	kg	84,470	51,07	4 313,88
			0,28		0,280		
			5,020		5,020		
			28,55		28,550		
			50,62		50,620		
			Součet		84,470		

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161. DIČ: CZ27720161

998 - Přesun hmot

5 356,42

21	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	18,234	293,76	5 356,42
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA
Objekt: 068/24/08/2015 - SO 01.5 Odbahnění nádrže I.

JKSO:
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:
Datum: 24.08.2015

Objednavatel:
Město Varnsdorf

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Terraprojekt Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Šouta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 987,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	107 987,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	107 987,00	22 677,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	130 664,27
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 068/24/08/2015 - SO 01.5 Odbahnění nádrže I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	107 987,00
HSV - Práce a dodávky HSV	107 987,00
1 - Zemní práce	107 978,48
998 - Přesun hmot	8,52
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 987,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA


Objekt: 068/24/08/2015 - SO 01.5 Odbahnění nádrže I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu 							107 987,00
HSV - Práce a dodávky HSV							107 987,00
1 - Zemní práce							107 978,48
1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha D.1	ha	0,020	25 092,50	501,85
			0,020		0,020		
			Součet		0,020		
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 D.1	m2	140,000	39,72	5 560,80
			140		140,000		
			Součet		140,000		
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm D.1	m2	140,000	8,38	1 173,20
			140		140,000		
			Součet		140,000		
4	K	111211131	Spálení listnatého kředu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 D.1	kus	15,000	58,93	883,95
			15		15,000		
			Součet		15,000		
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm D.1	kus	15,000	173,75	2 606,25
			15		15,000		
			Součet		15,000		
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm D.1	kus	15,000	195,58	2 933,70
			15		15,000		
			Součet		15,000		
7	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa D.2.14 VKP	m3	722,300	78,14	56 440,52
			722,30		722,300		
			Součet		722,300		
8	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm D.1	kus	15,000	383,71	5 755,65
			15		15,000		
			Součet		15,000		
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm D.1	kus	15,000	82,77	1 241,55
			15		15,000		
			Součet		15,000		
10	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa 722,300	m3	722,300	23,05	16 649,02
			722,300		722,300		
			Součet		722,300		
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění VKP	m2	1 217,000	4,36	5 306,12
			1217		1 217,000		
			Součet		1 217,000		
12	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	216,700	41,19	8 925,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VKP

216,70

216,700

Součet

216,700

998 - Přesun hmot

8,52

13	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,029	293,81	8,52
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - SO 01.6 Trvalá deponie sedimentů I.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	100 137,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	100 137,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	100 137,00	21 028,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	121 165,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KONTROLA s.r.o.
IČO: 27720165
DIČ: CZ27720165

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - SO 01.6 Trvalá deponie sedimentů I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	100 137,00
HSV - Práce a dodávky HSV	100 137,00
1 - Zemní práce	100 114,38
998 - Přesun hmot	22,62
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	100 137,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - SO 01.6 Trvalá deponie sedimentů I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

HYDRO & KOV s.r.o. Rybářská 801 Třeboň 379 01 IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181 100 137,00							100 137,00
1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 D.1	m2	280,000	39,72	11 121,60
			280		280,000		
			Součet		280,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm D.1	m2	280,000	8,38	2 346,40
			280		280,000		
			Součet		280,000		
3	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 D.1	kus	35,000	58,93	2 062,55
			35		35,000		
			Součet		35,000		
4	K	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 D.1	kus	5,000	69,23	346,15
			5		5,000		
			Součet		5,000		
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm D.1	kus	35,000	173,74	6 080,90
			35		35,000		
			Součet		35,000		
6	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm D.1	kus	5,000	312,13	1 560,65
			5		5,000		
			Součet		5,000		
7	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm D.1	kus	35,000	127,47	4 461,45
			35		35,000		
			Součet		35,000		
8	K	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm D.1	kus	5,000	347,05	1 735,25
			5		5,000		
			Součet		5,000		
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 D.2.16 VKP	m3	43,200	128,34	5 544,29
			43,20		43,200		
			Součet		43,200		
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 D.2.16 VKP	m3	21,600	26,98	582,77
			43,20*0,50		21,600		
			Součet		21,600		
11	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm D.1	kus	35,000	383,78	13 432,30
			35		35,000		
			Součet		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm D. 1	kus	5,000	832,05	4 160,25
			5		5,000		
			Součet		5,000		
13	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých D. 2. 16 VKP	m3	158,600	55,26	8 764,24
			158,60		158,600		
			Součet		158,600		
14	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 D. 2. 16 VKP	m2	67,900	29,42	1 997,62
			67,900		67,900		
			Součet		67,900		
15	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 D. 2. 16 VKP	m2	1 159,800	11,00	12 757,80
			67,90		67,900		
			1091,90		1 091,900		
			Součet		1 159,800		
16	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 D. 2. 16 VKP	m2	162,000	11,00	1 782,00
			98,20		98,200		
			63,80		63,800		
			Součet		162,000		
17	M	005724800	osivo směs jetelotravní D. 2. 16 VKP	kg	19,827	84,34	1 672,21
			1159,80*0,015		17,397		
			162,00*0,015		2,430		
			Součet		19,827		
18	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí D. 2. 16 VKP	m2	1 036,600	4,36	4 519,58
			1036,60		1 036,600		
			Součet		1 036,600		
19	K	182201101	Svahování násypů D. 2. 16 VKP	m2	309,500	35,44	10 968,68
			245,70		245,700		
			63,80		63,800		
			Součet		309,500		
20	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm D. 2. 16 VKP	m2	98,200	42,95	4 217,69
			98,20		98,200		
			Součet		98,200		

998 - Přesun hmot

21	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,077	293,77	22,62
							22,62

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 070/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady I.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

72 459,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

72 459,00

DPH základní

21,00%

ze

72 459,00

15 216,39

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

87 675,39

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 501

Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 070/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	72 459,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 459,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 078,73
VRN3 - Zařízení staveniště	41 466,92
VRN4 - Inženýrská činnost	2 618,96
VRN6 - Územní vlivy	4 364,94
VRN7 - Provozní vlivy	3 929,45
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 459,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

Objekt: 070/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady I.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **72 459,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **72 459,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **20 078,73**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 745,98	1 745,98
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní a povodňový plán, doplnění a schválení	Kč	1,000	3 491,95	3 491,95
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 110,92	6 110,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště **41 466,92**

6	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	8 729,88	8 729,88
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - čištění komunikací	Kč	1,000	17 459,75	17 459,75
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	8 729,88	8 729,88
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi - označení a povolení stavby, staveniště	Kč	1,000	1 309,48	1 309,48
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	872,99	872,99
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

2 618,96

12	K	045203000	Kompletační činnost - pořizování fotodokumentace v průběhu realizace stavby	Kč	1,000	2 618,96	2 618,96
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

4 364,94

13	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN7 - Provozní vlivy

3 929,45

14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	2 182,47	2 182,47
15	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	1 746,98	1 746,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1			1,000		
		Součet			1,000		

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 064/24/08/2015

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

IČ:

27720161

DIČ:

CZ27720161

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 754 938,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 754 938,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 754 938,01	578 536,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 333 474,99
-------------------	----------	------------	---------------------

Poznámka :

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za cenu díla.

Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 301

Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 064/24/08/2015

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 754 938,01	3 333 474,99
065/24/0 8/2015	SO 02.1 Rekonstrukce hráze II.	1 583 543,99	1 916 088,23
066/24/0 8/2015	SO 02.2 Sdružený objekt a loviště II.	810 203,01	980 345,64
067/24/0 8/2015	SO 02.3 Odbahnění nádrže II.	236 677,00	286 379,17
068/24/0 8/2015	SO 02.4 Trvalá deponie sedimentů II.	44 636,01	54 009,57
069/24/0 8/2015	Vedlejší a ostatní náklady II.	79 878,00	96 652,38
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 754 938,01	3 333 474,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 065/24/08/2015 - SO 02.1 Rekonstrukce hráze II.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 583 543,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 583 543,99
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 583 543,99	332 544,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 916 088,23
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 065/24/08/2015 - SO 02.1 Rekonstrukce hráze II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 583 543,99
HSV - Práce a dodávky HSV	1 583 543,99
1 - Zemní práce	1 064 326,59
4 - Vodorovné konstrukce	265 476,09
997 - Přesun sutě	125 718,26
998 - Přesun hmot	128 023,05
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 583 543,99

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 065/24/08/2015 - SO 02.1 Rekonstrukce hráze II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 583 543,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 583 543,99

1 - Zemní práce

1 064 326,59

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 D.1	m2	180,000	39,72	7 149,60
			180		180,000		
			Součet		180,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm D.1	m2	180,000	8,38	1 508,40
			180		180,000		
			Součet		180,000		
3	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců D.2.15	m2	150,000	34,40	5 160,00
			50*3		150,000		
			Součet		150,000		
4	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 D.2.15 VKP	m3	1 816,300	51,16	92 921,91
			1816,30		1 816,300		
			Součet		1 816,300		
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 D.2.15 VKP	m3	908,150	26,98	24 501,89
			1816,30*0,50		908,150		
			Součet		908,150		
6	M	NC 0000	Zajištění zemníku pro nasyp nraze včetně průzkumných prací, dovoz zemin na staveniště a rekultivace zemníku dovozem a uložením rybníčních sedimentů včetně úprav povrchu. D.1	m3	1 816,300	397,21	721 452,52
7	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuťněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % D.2.15 VKP	m3	1 689,600	72,02	121 684,99
			1689,60		1 689,600		
			Součet		1 689,600		
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 D.2.15 VKP	m2	213,900	29,42	6 292,94
			213,90		213,900		
			Součet		213,900		
9	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 D.2.15 VKP	m2	213,900	4,62	988,22
			213,90		213,900		
			Součet		213,900		
10	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 D.2.15 VKP	m2	201,500	11,00	2 216,50
			201,50		201,500		
			Součet		201,500		
11	M	005724800	osivo směs jetelotravni D.2.15 VKP	kg	6,232	84,35	525,67
			213,900*0,015		3,209		

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 80
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			201,50*0,015		3,023		
			Součet		6,232		
12	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 D.2.15 VKP	m2	970,400	41,21	39 990,18
			970,40		970,400		
			Součet		970,400		
13	K	182201101	Svahování násypů D.2.15 VKP	m2	882,600	35,44	31 279,34
			882,600		882,600		
			Součet		882,600		
14	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm D.2.15 VKP	m2	201,500	42,95	8 654,43
			201,500		201,500		
			Součet		201,500		

4 - Vodorovné konstrukce

265 476,09

15	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m D.2.15 - VKP	m2	562,700	27,32	15 372,96
			562,70		562,700		
			Součet		562,700		
16	M	693111730	textilie GEOFILTEX 63 63/35 UV stabilizace 350 g/m2 do š 8,8 m	m2	647,105	43,56	28 187,89
			562,70		562,700		
			Součet		562,700		
17	K	457979112	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 8 skob na 10 m2 D.2.15 VKP	m2	562,700	8,21	4 619,77
			562,70		562,700		
			Součet		562,700		
18	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár D.2.1, D.2.15	m3	44,915	2 095,11	94 101,87
			44,915		44,915		
			Součet		44,915		
19	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu D.2.15 VKP	m3	160,000	769,96	123 193,60
			160		160,000		
			Součet		160,000		

997 - Přesun sutě

125 718,26

20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km D.1	t	61,200	457,45	27 995,94
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot D.1	t	1 530,000	14,67	22 445,10
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu D.1	t	61,200	413,80	25 324,56
23	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) D.1	t	61,200	816,22	49 952,66

998 - Přesun hmot

128 023,05

24	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	435,838	293,74	128 023,05
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 066/24/08/2015 - SO 02.2 Sdružený objekt a loviště II.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	810 203,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	810 203,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	810 203,01	170 142,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	980 345,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 501

Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 066/24/08/2015 - SO 02.2 Sdružený objekt a loviště II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	810 203,01
HSV - Práce a dodávky HSV	810 203,01
1 - Zemní práce	116 954,47
2 - Zakládání	76 309,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	357 446,98
4 - Vodorovné konstrukce	84 213,83
8 - Trubní vedení	53 764,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 943,43
998 - Přesun hmot	42 569,94
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	810 203,01

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 066/24/08/2015 - SO 02.2 Sdružený objekt a loviště II.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **810 203,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **810 203,01**

1 - Zemní práce **116 954,47**

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	25,000	517,68	12 942,00
			25		25,000		
			Součet		25,000		
2	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	69,93	1 398,60
			20		20,000		
			Součet		20,000		
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	44,26	885,20
			20		20,000		
			Součet		20,000		
4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	307,000	89,92	27 605,44
			prokopání hráze, F.2.3, F.2.4				
			5*17		85,000		
			4*30		120,000		
			6*17		102,000		
			Součet		307,000		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	153,500	19,29	2 961,02
			307,00*0,50		153,500		
			Součet		153,500		
6	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	591,500	28,28	16 727,62
			F.2.3, F.2.4				
			307		307,000		
			284,50		284,500		
			Součet		591,500		
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	79,27	1 783,58
			přebytečný výkopek, F.2.3, F.2.4				
			15*1,5		22,500		
			Součet		22,500		
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	614,000	52,38	32 161,32
			F.2.3, F.2.4				
			2*307,0		614,000		
			Součet		614,000		
9	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	284,500	72,02	20 489,69
			F.2.3, F.2.4				
			307		307,000		
			-15*1,5		-22,500		
			Součet		284,500		

2 - Zakládání **76 309,51**

10	K	270210233	Zdivo základové z lomového kamene rubové se zatřením spár na maltu MC 25	m3	7,072	4 827,66	34 141,21
			D.2.19, D.2.22				
			1*2*1		2,000		
			0,5*3*0,6		0,900		
			2*0,5*3*0,6		1,800		

HYDRO & KCV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*0,85*0,6*0,6		0,612		
			2*1,1*0,8		1,760		
			Součet		7,072		
11	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	19,017	2 217,40	42 168,30
			D.2.19				
			8,035		8,035		
			3,240		3,240		
			7,742		7,742		
			Součet		19,017		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							357 446,98
12	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	14,057	6 717,68	94 430,43
			D.2.19				
			5,759		5,759		
			3,420		3,420		
			4,878		4,878		
			Součet		14,057		
13	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	33,936	3 967,78	134 650,58
			D.2.19				
			12,881		12,881		
			16,105		16,105		
			4,950		4,950		
			Součet		33,936		
14	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ZB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	2,006	4 164,19	8 353,37
			D.2.19				
			12,38*1,08*0,15		2,006		
			Součet		2,006		
15	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	82,528	786,56	64 913,22
			D.2.19				
			30,581		30,581		
			28,187		28,187		
			23,760		23,760		
			Součet		82,528		
16	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	3,714	786,56	2 921,28
			D.2.19				
			2*12,38*0,15		3,714		
			Součet		3,714		
17	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	82,528	200,35	16 534,48
			D.2.19				
			82,528		82,528		
			Součet		82,528		
18	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	3,714	200,35	744,10
			D.2.19				
			3,714		3,714		
			Součet		3,714		
19	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,074	30 895,00	2 286,23
			D.2.19				
			12,38*1,08*5,567*0,001		0,074		
			Součet		0,074		
20	K	326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	4,456	4 871,30	21 706,51
			D.2.19, D.2.22				
			1*2*1,40		2,800		
			0,5*3*0,3		0,450		
			2*0,5*3*0,3		0,900		
			2*0,85*0,6*0,3		0,306		
			Součet		4,456		
21	M	NC 0000	Montáž a dodávka těsnění pracovní spáry profilem SİKA	m	25,760	423,40	10 906,78
			D.2.19				
			2*7,32		14,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*5,56		11,120		
			Součet		25,760		

4 - Vodorovné konstrukce

84 213,83

22	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsněného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm D.2.22	m2	6,000	259,71	1 558,26
			2*3		6,000		
			Součet		6,000		
23	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsněného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm D.2.19	m2	2,700	388,48	1 048,90
			1,5*1,8		2,700		
			Součet		2,700		
24	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace D.2.19, D.2.22	m2	9,180	1 196,00	10 979,28
			1,5*1,8		2,700		
			0,8*0,6		0,480		
			2,0*3,0		6,000		
			Součet		9,180		
25	M	NC 0000.1	Montáž a dodávka zaprádky s vypín, z tvrdého dřeva hoblovaného, ošetřeného a natřeného, včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu. komplet dle PD D.2.31	m	17,650	2 488,03	43 913,73
			2*8,825		17,650		
			Součet		17,650		
26	M	NC 0000.2	Montáž a dodávka mostovky lávky z tvrdého ošetřeného, hoblovaného a natřeného dřeva, včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu D.2.31	m2	7,200	3 710,23	26 713,66
			8,0*0,9		7,200		
			Součet		7,200		

8 - Trubní vedení

53 764,85

27	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 D.2.3, D.2.19	m	15,000	535,14	8 027,10
			15		15,000		
			Součet		15,000		
28	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 D.2.3, D.2.19	kus	6,000	4 958,60	29 751,60
			15,00/2,50		6,000		
			Součet		6,000		
29	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu D.2.19	m3	4,246	2 309,06	9 804,27
			12,38*0,343		4,246		
			Součet		4,246		
30	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop D.2.19	m2	19,808	312,09	6 181,88
			2*12,38*0,80		19,808		
			Součet		19,808		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 943,43

31	K	936501111	Limnigrafická lat' D.1	m	3,900	2 488,04	9 703,36
			3,9		3,900		
			Součet		3,900		
32	K	936941011	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti do 1 kg D.2.27	kg	0,580	45,83	26,58
			0,30		0,300		
			0,28		0,280		
			Součet		0,580		
33	K	936941112	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 1 do 10 kg D.2.27	kg	16,830	19,21	323,30

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,93		3,930		
			1,32		1,320		
			9,70		9,700		
			1,88		1,880		
			Součet		16,830		
34	K	936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 10 do 50 kg <i>D.2.27, D.2.31</i>	kg	86,270	17,72	1 528,70
			13,46		13,460		
			10,05		10,050		
			26,00		26,000		
			26,68		26,680		
			10,08		10,080		
			Součet		86,270		
35	K	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 50 do 100 kg <i>D.2.31</i>	kg	53,910	42,60	2 296,57
			53,91		53,910		
			Součet		53,910		
36	K	936941115	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 100 do 250 kg <i>D.2.27</i>	kg	121,950	33,17	4 045,08
			121,95		121,950		
			Součet		121,950		
37	K	936941116	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 250 do 500 kg <i>D.2.31</i>	kg	404,800	28,72	11 625,86
			404,800		404,800		
			Součet		404,800		
38	M	NC 0000.3	<i>Dodávka ocelových profilů dle PD včetně žárového pozinkování a dopravy na stavbu</i> <i>D.2.27, D.2.29, D.2.31</i>	kg	684,340	51,07	34 949,24
			0,58		0,580		
			16,83		16,830		
			86,27		86,270		
			53,91		53,910		
			121,95		121,950		
			404,80		404,800		
			Součet		684,340		
39	M	NC 0000.4	<i>Montáž a dodávka hradítek a poklopu z tvrdého dřeva, ošetřeného, natřeného, opracovaného včetně spojovacího materiálu a dopravy na stavbu</i> <i>D.2.27</i>	m2	4,796	3 011,83	14 444,74
			1,100		1,100		
			3,696		3,696		
			Součet		4,796		

998 - Přesun hmot

42 569,94

40	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	144,914	293,76	42 569,94
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA
Objekt: 067/24/08/2015 - SO 02.3 Odbahnění nádrže II.

JKSO:
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:
Datum: 24.08.2015

Objednavatel:
Město Varnsdorf

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Terraprojekt Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Šouta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	236 677,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	236 677,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	236 677,00	49 702,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	286 379,17
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOK s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720461, DIČ: CZ27720461

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 067/24/08/2015 - SO 02.3 Odbahnění nádrže II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	236 677,00
HSV - Práce a dodávky HSV	236 677,00
1 - Zemní práce	236 670,25
998 - Přesun hmot	6,75
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	236 677,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 067/24/08/2015 - SO 02.3 Odbahnění nádrže II.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 677,00

HSV - Práce a dodávky HSV

236 677,00

1 - Zemní práce

236 670,25

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha D.1 0,020 Součet	ha	0,020	25 090,50	501,81
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 D.1 120 Součet	m2	120,000	39,71	4 765,20
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm D.1 120 Součet	m2	120,000	8,38	1 005,60
4	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 D.1 5 Součet	kus	5,000	58,93	294,65
5	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm D.1 5 Součet	kus	5,000	173,72	868,60
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm D.1 5 Součet	kus	5,000	195,55	977,75
7	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa VKP 1771,90 Součet	m3	1 771,900	78,13	138 438,55
8	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm D.1 5 Součet	kus	5,000	383,73	1 918,65
9	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm D.1 5 Součet	kus	5,000	82,76	413,80
10	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa VKP 1771,90 Součet	m3	1 771,900	23,05	40 842,30
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním VKP 1468,30 Součet	m2	1 468,300	9,60	14 095,68

HYDRO & KOV S.R.O.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 VKP	m2	789,800	41,21	32 547,66
			789,80		789,800		
			Součet		789,800		

998 - Přesun hmot

13	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,023	293,48	6,75
							6,75

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 068/24/08/2015 - SO 02.4 Trvalá deponie sedimentů II.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 636,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	44 636,01
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	44 636,01	9 373,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 009,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 07720161, DIČ: CZ07720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 068/24/08/2015 - SO 02.4 Trvalá deponie sedimentů II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	44 636,01
HSV - Práce a dodávky HSV	44 636,01
1 - Zemní práce	44 623,70
998 - Přesun hmot	12,31
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 636,01

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 068/24/08/2015 - SO 02.4 Trvalá deponie sedimentů II.

Místo: Varnsdorf Datum: 24.08.2015
Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant: Terraprojekt Děčín
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **44 636,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **44 636,01**

1 - Zemní práce **44 623,70**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 D.1	m2	120,000	39,77	4 772,40
			120		120,000		
			Součet		120,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm D.1	m2	120,000	8,38	1 005,60
			120		120,000		
			Součet		120,000		
3	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 D.2.17 VKP	m2	1 288,500	6,63	8 542,76
			1288,50		1 288,500		
			Součet		1 288,500		
4	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 D.2.17 VKP	m2	1 288,500	11,00	14 173,50
			1288,50		1 288,500		
			Součet		1 288,500		
5	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 D.2.17 VKP	m2	97,900	11,00	1 076,90
			97,900		97,900		
			Součet		97,900		
6	M	005724800	osivo směs jetelotravní D.2.17 VKP	kg	20,797	84,36	1 754,43
			1288,50*0,015		19,328		
			97,900*0,015		1,469		
			Součet		20,797		
7	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění D.2.17 VKP	m2	1 288,500	4,36	5 617,86
			1288,50		1 288,500		
			Součet		1 288,500		
8	K	182201101	Svahování násypů D.2.17 VKP	m2	97,900	35,46	3 471,53
			97,90		97,900		
			Součet		97,900		
9	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm D.2.17 VKP	m2	97,900	42,99	4 208,72
			97,90		97,900		
			Součet		97,900		

998 - Přesun hmot **12,31**

10	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,042	293,10	12,31
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

HYDRO & KOL s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 07720161, DIČ: CZ07720161

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.08.2015

Objednavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Terraprojekt Děčín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šouta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 878,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	79 878,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	79 878,00	16 774,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	96 652,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

Místo: Varnsdorf

Datum:

24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant:

Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	79 878,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	79 878,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 205,65
VRN3 - Zařízení staveniště	44 958,64
VRN4 - Inženýrská činnost	4 801,41
VRN6 - Územní vlivy	4 364,92
VRN7 - Provozní vlivy	6 547,38
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 878,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 878,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 878,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 205,65

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	1 745,97	1 745,97
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní a povodňový plán, doplnění a schválení	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

44 958,64

6	K	032002000	Vybavení staveniště	KČ	1,000	8 729,84	8 729,84
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - čištění komunikací	KČ	1,000	17 459,64	17 459,64
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	KČ	1,000	8 729,84	8 729,84
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi - označení a povolení stavby, staveniště	KČ	1,000	1 309,48	1 309,48
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

4 801,41

12	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnický dozor včetně kontrolních zkoušek	KČ	1,000	2 182,46	2 182,46
			1		1,000		
			Součet		1,000		
13	K	045203000	Kompletační činnost - pořizování fotodokumentace v průběhu realizace stavby	KČ	1,000	2 618,95	2 618,95

VRN6 - Územní vlivy

4 364,92

14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	KČ	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VRN7 - Provozní vlivy

6 547,38

15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
16	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	2 182,46	2 182,46

1 1,000

Součet 1,000

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

[illegible]

Nejprve bude odbahněno v obou etapách a následně budou realizovány jednotlivé stavební objekty dle časové posloupnosti viz. Harmonogram.

Uzlové body:

1. Zahájení stavby
2. Zahájení rekonstrukce hráze II.etapa
3. Dokončení odběrného objektu u I.etapy
4. Dokončení stavby

HYDRO & KOVÁČ
Rybářská 801
Třeben 379 01
160. 27720451

Seznam podzhotovitelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá podzhotoviteli
„Rekonstrukce soustavy rybníků Gerhus“	

Identifikace podzhotovitele:			přípravné práce – dohled na soulad projektové dokumentace a prováděného díla
1.	Název:	Ing. Jana Máchová	
	Sídlo:	A. Trágera 377/46, 370 10 České Budějovice	
	Tel./fax:	723 736 141	
	E-mail:	j.machova.projekce@volny.cz	
	IČ:	659 68 263	
	DIČ:	-----	
	Spisová značka v obch. rejstříku:	-----	
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Jana Máchová	

Identifikace podzhotovitele:			
2.	Název:		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obch. rejstříku:		
	Osoba oprávněná k jednání:		

V Třeboni, dne:

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO. 27720161, DIČ. CZ27720161

Ing. Miroslav Ježek, jednatel

