







-  demontáž střešní PVC folie
-  demontáž bednění z desek OSB tl.~22mm
-  demontáž oplechování - závětrná lišta
-  po demontáži hydroizolace odstranit 120mm EPS
-  nad stávajícími ocelovými rámy odstranit tepelnou izolaci v pásu š. 500mm

POZNÁMKY:

- PŘI REALIZACI STAVBY JE NEZBYTNÉ POSTUPOVAT V SOUČINNOSTI CELÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA: ČÁSTI STATIKA, ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÉ ZPRÁVY, PŮDORYSŮ, ŘEZŮ, TABULEK A DETAILŮ
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NEZBYTNÉ DODRŽET POŽADAVKY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘED KAŽDOU ZMĚNOU JE NEZBYTNÉ VYZVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA K PÍSEMNÉMU VYJÁDRĚNÍ (ZÁPÍSEM DO S.D.) NESTAČÍ POUZE VYJÁDRĚNÍ KONKRÉTNÍ PROFESIE (KOORDINACE).
- PO CELOU DOBU VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A POUŽÍVAT BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY.
- BĚHEM STAVBY NENÍ PŘÍPUSTNÉ LOKÁLNĚ ZATĚŽOVAT KONSTRUKCE (NAPŘ. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU) Z DŮVODŮ LOKÁLNÍHO PŘETÍŽENÍ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ KOVOVÉ SOUČÁSTI MUSÍ BÝT OCHRANNĚ POSPOJOVÁNY TAK, ABY BYL DODRŽEN PRINCIP FARADAYOVY KLECE VZHEDEM K POUŽITÉMU PRINCIPU PROVEDENÍ HROMOSVODU. U STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE TOTO POSPOJENÍ DOPLNĚNO
- PŘI NEJASNOSTECH JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

 h - projekt Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653		POLHOPIŠNÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM místní ±0 = 250,00 místní	
HP: ing. Karel Rösler		VYPRACOVAL h-projekt	
INVESTOR MÚ Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf		PROFESE arch-stav	
STAVBA Instalace FVE a zateplení střešního pláště KB Varnsdorf D.1.1 - architektonicko-stavební řešení		DATUM 01/2023	ČÍSLO VÝKRESU
		STUPEŇ JPD	2
		ČÍSLO ZAK. 0483-1	
OBSAH půdorys střechy - stávající stav a bourání		MĚŘÍTKO 1:100	